Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

Id: 8150
CONTRATO NO.
CEAG-LP-OB-Q0044-2020-043

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran el Ejecutivo del Estado, por conducto del Organismo Público Descentralizado denominado **Comisión Estatal del Agua de Guanajuato**, representada en este acto por la **Ing. Angélica Casillas Martínez** en su carácter de **Directora General**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"La Comisión",** y por la otra parte la empresa **"Vórtice Ingeniería S.A. de C.V."** representada en este acto por el **Ing. Saúl Isaac Cruz González** en su carácter de **Administrador Único** a quien en lo sucesivo se le denominará **"La Contratista"** de conformidad con las siguientes declaraciones y subsecuentes cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S

I.- Declara el representante de "La Comisión" que:

PRIMERA.- Es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con el artículo 19 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, según Decreto 272, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 25 veinticinco de septiembre del 2012 dos mil doce.

SEGUNDA.- Tiene facultades para celebrar los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de su objetivo, contempladas en los artículos 19 fracción XVI y 23 fracción IV del ordenamiento legal antes citado, artículo 19 fracción IX del Reglamento Interior de la propia Comisión, 54 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 fracción IV, 4, 10, 14, 43 fracción I, 44 fracción I, 46 fracción I y 89 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

TERCERA.- La adjudicación del contrato se realizó a través de Licitación Pública Nacional número **GEG-CEAG-LP-2020-09,** llevándose a cabo las etapas del procedimiento y, en consecuencia, se adjudicó el contrato respectivo, conforme a lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los municipios de Guanajuato y su Reglamento.

CUARTA.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se ha signado el convenio de transferencia de recursos número entre el municipio de San Diego de la Unión, Gto. y esta Entidad, mediante el cual se comprometen a aportar recursos para la realización de la obra objeto del presente contrato y los cuales forma parte de la inversión autorizada en el **Programa Q0044. Abastecimiento de Agua en Zonas Rurales,** dentro de la **Partida 6140. División de terrenos y construcción de obras de urbanización,** de conformidad con la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2020 y que además la obra cuenta con código de acción número **OB-202-0052-20.**

QUINTA.- Para los efectos del presente contrato, señala como su domicilio legal, el ubicado en **Autopista Guanajuato - Silao km. 1 en la ciudad de Guanajuato, Gto., C.P. 36251, teléfono 473 7351800** y que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes Número **CEA-911004-212,** expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II.- Declara el representante de "La Contratista" que:

PRIMERA.- Que su representada **"Vórtice Ingeniería S.A. de C.V."** es como una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según se acredita con la Escritura Pública No 8,777 de fecha 22 de agosto del 2014, otorgada ante el notario público número 99 con adscripción en la ciudad de

León, Gto., e inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio del mismo partido judicial bajo el folio mercantil electrónico número 65770*20 el 04 de septiembre del 2014.

Dentro de su objeto social se encuentra la fabricación, maquila, compra, venta, distribución, comercialización, importación, exportación, , intermediación, transformación, almacenamiento, reparación e instalación, de equipamientos de pozos para agua potable y para el fin materia de este contrato, cuenta con la organización y los recursos técnicos y humanos necesarios, así como las licencias, autorizaciones gubernamentales, con los registros que establecen tanto las leyes federales y estatales de la materia. Asimismo, que cuenta con la capacidad técnica, legal y administrativa y con los materiales y elementos humanos con amplia experiencia para elaborar los trabajos que se le encomienda; que conoce el alcance así como los datos e información general que se le han proporcionado con relación al mismo.

SEGUNDA.- Acredito el carácter de **Administrador Único** con el testimonio de la escritura pública antes citada, representación que a la fecha, declara, no le ha sido revocada, modificada ni limitada en forma alguna.

TERCERA.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, su Reglamento, el contenido de los anexos como son los proyectos, planos, especificaciones, programas, calendarios y catálogo de conceptos, cantidad de obra y precios unitarios, que debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos descritos en la cláusula primera del presente instrumento.

CUARTA.- Manifiesta haber inspeccionado y por tanto, conocer el sitio de la obra objeto del presente contrato y que ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecución.

QUINTA.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

SEXTA.- Declara encontrarse inscrito en el Padrón Único de Contratistas para el Estado y los Municipios bajo el número **GTO-SOP/PUC-2855-2014** y que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes **VIN140822P74** expedidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SÉPTIMA.- Señala como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en **Brisas De San Mateo Número 104 Brisas de San Nicolás, León, Gto. C.P. 37297, Teléfono (477) 331-9054, Correo Electrónico vorticeingenieriasa@gmail.com,** acreditándolo con su registro en el Padrón Único de Contratistas para el Estado y los Municipios, en el entendido de que cualquier cambio de domicilio o se lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a **"La Comisión",** acordando las partes que en caso contrario, las notificaciones se le tendrán por legalmente realizadas en el domicilio aquí mencionado.

OCTAVA.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales. Declara además, que no existe inconveniente alguno para que las autoridades fiscales constaten en cualquier momento la veracidad de lo anteriormente expresado.

Dadas las declaraciones anteriores, ambas partes se sujetan a las siguientes:

C L Á U S U L A S:

PRIMERA.- **OBJETO DEL CONTRATO.-** **"La Comisión"** encomienda a **"La Contratista"** y éste se obliga a realizar para ella hasta su total terminación, la obra consistente en: **"Equipamiento de pozo profundo del sistema de agua potable para las localidades de Peñuelas y ejido los Rodríguez en el municipio de San Diego de la Unión, Gto.,"** de conformidad con las normas de construcción, especificaciones de la obra, términos de referencia, catálogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto, que forman parte integrante de este contrato.

Este contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones, regulando y dando seguimiento a la encomienda de la ejecución de los trabajos.

SEGUNDA.- **MONTO DEL CONTRATO.-** **"La Comisión"** se obliga a pagar a **"La Contratista"** por la realización de la obra la cantidad de **$1,196,991.24 (Un millón ciento noventa y seis mil novecientos noventa y un pesos 24/100 M.N.).** Importe que incluye el Impuesto al Valor Agregado. Dicho importe comprende los gastos directos e indirectos que se originen con motivo de la ejecución de las obras o acciones que se le encomiendan. Importe que se encuentra debidamente soportado en el presupuesto y programas que debidamente firmados por las partes forman parte integrante de este contrato.

TERCERA.- **PLAZO DE EJECUCIÓN.-** Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado; la vigencia del presente contrato iniciará con la suscripción del mismo por las partes y finalizará cuando se firme el Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones de las partes, sujetándose además al programa calendarizado de ejecución de los trabajos que **"La Contratista"** presentó de la obra, el cual debidamente firmado por las partes se considera parte integrante de este documento, reservándose **"La Comisión"** el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como de suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecución de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

"La Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de **90 días naturales**, iniciando las obras materia del presente el **21 de mayo de 2020** y obligándose a concluirlas a más tardar el **18 de agosto de 2020.**

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa general de ejecución de los trabajos pactado en este contrato.

CUARTA.- **DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-** **"La Comisión"** se obliga a poner a disposición de **"La Contratista"** oportunamente el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. El incumplimiento de **"La Comisión"** a esta cláusula, prorroga en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos.

QUINTA.- **UBICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA.-** **"La Contratista"** será responsable por:

a) La ubicación exacta de las obras en el terreno con respecto a los puntos, líneas y niveles de referencia originales proporcionados por el **"La Comisión"**;
b) La exactitud de la posición, los niveles, dimensiones y la alineación de todas las partes de las obras;
c) El suministro de todos los instrumentos y accesorios, así como de la mano de obra necesaria en relación con las tareas antes descritas.

Si en cualquier momento durante la ejecución de los trabajos se presenta un error en la ubicación, las cotas, las dimensiones o la alineación de las obras o en cualquier parte de ellas, **"La Contratista"** deberá rectificar tal error por su cuenta y a satisfacción del Supervisor de la Obra, si éste lo solicita, a menos que el error se deba a datos incorrectos proporcionados por el Supervisor de la Obra, en cuyo caso el costo de la rectificación incumbirá al Contratante.

La verificación de todos los trazados, alienaciones o niveles por el residente de la Obra no liberará en forma alguna a **"La Contratista"** de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; **"La Contratista"** deberá proteger y conservar adecuadamente todos los puntos de referencia, jalones de señal fija, estacas y otras señales empleadas en la ubicación de las obras.

SEXTA.- INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE DE LAS OBRAS.- "La Contratista" obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la instalación de sus lugares de trabajo, en la medida en que los que **"La Comisión"** haya puesto a su disposición y estén incluidos en la Obras, no le resulten suficientes. Salvo disposiciones en contrario, **"La Contratista"** sufragará todos los costos relacionados con el establecimiento y el mantenimiento de las instalaciones de trabajo en la Obras, incluidos los caminos de servicio de las obras y las vías de los lugares de trabajo que no estén abiertos al tránsito público.

"La Contratista" obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de depositar los escombros excedentes, además de los lugares que **"La Comisión"** pueda eventualmente poner a su disposición como lugares definitivos o provisionales de depósito. **"La Contratista"** deberá someter la ubicación de tales terrenos a la aprobación previa de **"La Comisión"** quien podrá negar su autorización o subordinarla a disposiciones especiales que deban tomarse, particularmente para el acondicionamiento de los depósitos que vayan a constituirse, si ello se justifica por motivos de interés general, tales como la preservación del medio ambiente.

"La Contratista" deberá tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en lo que hace al personal como en relación con terceros. Estará obligado a observar todos los reglamentos e instrucciones de las autoridades competentes.

SÉPTIMA.- ANTICIPO.- "La Comisión" otorgará a **"La Contratista"** para su estricta aplicación en obra, un anticipo de un **30% (treinta por ciento)** del importe total del contrato antes de la fecha de inicio de los trabajos. Para tal efecto, **"La Contratista"** presenta como garantía una fianza dentro de los 05 cinco días hábiles siguientes, contados a partir de la firma del presente contrato, por el total del importe del anticipo otorgado.

"La Contratista" deberá informar por escrito a **"La Comisión"** sobre la aplicación del anticipo, con la presentación de la primera estimación de trabajos ejecutados, siempre que las características y objeto de los suministros lo permitan, acompañado de la documentación comprobatoria correspondiente y su omisión conllevará el impedimento para que el ente público contratante, continúe tramitando la o las estimaciones de trabajos ejecutados subsecuentes, hasta en tanto se entregue dicho informe.

La fianza de anticipo deberá garantizar la correcta inversión y amortización total del anticipo otorgado, sujetándose a lo dispuesto por los artículos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

El retraso en la entrega del anticipo o de cualquiera otra de las obligaciones señaladas en el artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, prorrogará en igual plazo el programa original, en los términos pactados al inicio de la obra. Sin embargo,

cuando La Contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado no procederá el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

OCTAVA.- AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS.- Para la amortización de los anticipos otorgados se procederá de la siguiente manera:

I. Se aplicará al importe de cada estimación de trabajos ejecutados, la cual deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado;

II. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se hayan considerado anticipos, no se deberá realizar ninguna amortización ni afectación en el ajuste de costos, salvo que por el cambio del ejercicio presupuestario se hubieren otorgado, de acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 28 de la Ley; y

III. El procedimiento de amortización deberá realizarse conforme a lo siguiente:

A) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizará en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;

B) Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestal, y se inicien en el último trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades podrán, bajo su responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestal para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate, debiendo proceder de la siguiente manera:

1. El porcentaje de la amortización del anticipo en el primer ejercicio, será el resultado de dividir el importe del anticipo concedido en el primer ejercicio, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el primero y segundo ejercicios, conforme al programa convenido;
2. El porcentaje de la amortización del anticipo en el segundo ejercicio, será el resultado de dividir el saldo por amortizar del primer ejercicio más el anticipo concedido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, conforme al programa convenido;
3. En caso de que la obra se ejecute en más de dos ejercicios, la amortización en el tercer ejercicio y subsecuentes, deberá realizarse como se indica en el inciso a de esta fracción; y

C) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberá liquidar en la estimación que corresponda al noventa por ciento de avance físico de los trabajos ejecutados.

Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión de los contratos, el saldo por amortizar se reintegrará, en un plazo no mayor a 20 veinte días naturales contados a partir de la fecha de notificación a **"La Contratista"**.

"La Contratista" que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, deberá cubrir, independientemente de la sanción por concepto de pena convencional prevista en este contrato, los recargos correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga del pago de créditos fiscales.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- La forma de pago se realizará a través de estimaciones de trabajos ejecutados, formuladas bajo la responsabilidad de **"La Contratista"**, acompañadas de la documentación que

acredite la procedencia de su pago, en la forma y medios solicitados por **"La Comisión",** con una periodicidad no mayor a treinta días naturales y le serán entregadas a la supervisión de **"La Comisión"** para su revisión y autorización definitiva, procedimiento que no excederá de diez días hábiles siguientes a la fecha de entrega.

Si la estimación es entregada dentro del término de Ley, pero la misma cuenta con observaciones, se le concederá al contratista por una sola ocasión un plazo de tres días hábiles para solventar y corregir las mismas; por lo que si no es entregada en el término antes señalado, se le tendrá al contratista por no presentada su estimación en tiempo y se le aplicaran las sanciones correspondientes en caso de haber excedido el término señalado en la Ley.

El periodo de tres días hábiles otorgado a **"La Contratista"** para solventar los errores o defectos de la estimación, no se computará para efectos del plazo de revisión.

Para el caso en el que **"La Contratista"** no presente las estimaciones conforme a la periodicidad establecida en el presente contrato, no serán sujetas a financiamiento alguno; asimismo se hará acreedora a la sanción equivalente a 8 (ocho) UMAS al valor de la fecha de la infracción elevada al mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dicha sanción que será aplicada en la estimación siguiente o en el finiquito.

La forma de pago será mediante transferencia electrónica a la cuenta indicada por **"La Contratista"**, de conformidad a estimaciones por obra ejecutada y a precios y conceptos autorizados, acompañados de la documentación que acredite la procedencia de su pago.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervisión, y que cumplan los requisitos fiscales y los que establezca el ente público contratante, deberán tramitarse para su pago en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido.

Los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, serán rígidos y solo podrán ser modificados, en los casos y bajo las condiciones previstas en el mismo.

DÉCIMA.- **DE LA SUBCONTRATACIÓN.-** Salvo autorización previa y por escrito de **"La Comisión"**, **"La Contratista"** no podrá subcontratar parte alguna de la obra ni podrá en ningún caso ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podrá, en cambio, subcontratar la ejecución de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de **"La Comisión"**. En este caso, **"La Contratista"** seguirá siendo responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobación, **"La Contratista"** informará al residente de la obra el nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este último. Si **"La Contratista"** recurre a la subcontratación sin la aceptación previa de **"La Comisión"**, será motivo para rescindir el presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- **DE LAS GARANTÍA.-** **"La Contratista"** se obliga a presentar a **"La Comisión"** dentro de lo cinco días hábiles siguientes, contados a partir de la firma del contrato las siguientes garantías:

1. Fianza por un valor del 10% (diez por ciento) del importe total de la obra, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en las que se

incluirán: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecución de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada o cobrada y no ejecutada,

2. Fianza por un valor del 30% (treinta por ciento) del importe total de la obra, a fin de garantizar la exacta amortización y devolución del anticipo otorgado para el inicio de los trabajos.

Las garantías consistentes en fianza, deberán ser otorgadas por institución mexicana debidamente autorizada para ello, a favor de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y a satisfacción de **"La Comisión"** y estará vigente hasta que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad por **"La Comisión".**

En el caso de que por causas imputables a **"La Contratista"**, éste no exhiba las fianzas de anticipo y de cumplimiento de obligaciones contractuales, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato respectivo, se hará acreedora a una multa administrativa dentro de los rangos establecidos en la presente Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez concluida la obra, **"La Contratista"** otorgará una Fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, misma que servirá para garantizar la calidad de los trabajos o prever la probable existencia de vicios ocultos. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses a partir del acto de entrega-recepción, siempre y cuando no exista mala calidad de los mismos o cualquier responsabilidad que resulte a cargo de **"La Contratista"** y a favor de **"La Comisión".** En este último caso, la garantía continuará vigente hasta que **"La Contratista"** corrija los defectos y satisfaga responsabilidades, siendo requisito indispensable para su cancelación, la conformidad expresa y por escrito de **"La Comisión".**

DÉCIMA SEGUNDA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando durante la vigencia del presente contrato, ocurran circunstancias de orden económico que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, **"La Comisión"** previo estudio que apoye las causas, motivos y razonamientos, emitirá por escrito la autorización que acuerde el aumento o reducción correspondiente, de acuerdo con el procedimiento establecido por **"La Comisión"** para tal efecto, mismo que se apegará a lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS. APLICACIÓN DE NORMAS.- Los materiales, productos y componentes de construcción deberán cumplir con las estipulaciones del Contrato y las prescripciones de normas reconocidas a nivel Internacional y estar de acuerdo con la reglamentación vigente. Las normas aplicables serán las que estén en vigor el primer día del mes en que ocurre la presentación de las ofertas. **"La Contratista"** no podrá utilizar materiales, productos o componentes de construcción de calidad diferente a la especificada en su propuesta, sino cuando el Supervisor de la Obra así lo autorice por escrito. Los correspondientes precios sólo serán modificados cuando la autorización concedida requiera que la sustitución dé lugar a la aplicación de precios nuevos y el aumento resultante de los precios nuevos haya sido aceptado por las autoridades competentes.

DÉCIMA CUARTA.- MAQUINARIA, MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.- Los materiales y equipos de instalación permanente, que en su caso, **"La Comisión"** suministre a **"La Contratista"** o que ésta adquiera para destinarlos a la obra objeto de este contrato, quedarán bajo custodia de esta última, quien se obliga a conservarlo en perfecto estado y a darles el uso para el cual fueron

suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicación mediante la documentación que proporcione la residencia de obra.

"La Contratista" deberá conservar y reintegrar a la contratante todo excedente, desperdicio utilizable, remanentes de materiales y equipos, cuando hayan sido suministrados por **"La Comisión".**

En el caso de que **"La Contratista"** no pueda acreditar a plena satisfacción de **"La Comisión"** la instalación de materiales y equipos suministrados por esta última, o no pueda hacer la entrega correspondiente, la primera se obliga a pagarlos a su valor de reposición en la fecha de recepción de los trabajos.

Asimismo **"La Contratista"** se obliga a tener en el sitio de los trabajos la siguiente maquinaria:

01 un camión grúa con capacidad mínima de 8 toneladas.

01 camioneta con capacidad mínima de 01 tonelada.

DÉCIMA QUINTA.- PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- La obra deberá ser realizada de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones, y demás documentos que constituyen el proyecto, mismo que forma parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra **"La Comisión"** estima necesario modificar el proyecto o bien, **"La Contratista"** considera viable solicitar alguna adecuación o corrección a dicho proyecto para hacerlo más funcional, éste presentará sus sugerencias por escrito y **"La Comisión"** establecerá las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondrá en conocimiento de **"La Contratista"** las modalidades aprobadas. Éstas modificaciones se considerarán incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

"La Contratista" se obliga durante el proceso de la obra, a mantener cuando menos un juego de planos actualizados de los trabajos a él encomendados y a la terminación de la misma, entregará un juego reproducible y actualizado de los planos actualizados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecución, así como los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento correspondientes, siendo ésta, condición para la recepción y liquidación de la misma.

DÉCIMA SEXTA.- CONTROL Y VIGILANCIA.- Las partes acuerdan que **"La Comisión"** o el representante por ella designado tendrá facultades expresas para controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones contraídas por **"La Contratista",** comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto.

DÉCIMA SÉPTIMA.- REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA".- "La Contratista" se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, quién será el Ing. Electromecánico Carlos Flores Rosas, con número de cédula profesional 11462332 y fungirá en calidad de residente de construcción, el cual deberá tener poder amplio suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, así como para oír y recibir toda clase de notificaciones, aún las de carácter personal.

Dicho Residente es el profesional señalado en su propuesta y tendrá la obligación de conocer los alcances del contrato, los términos de referencia, las especificaciones técnicas y además las leyes aplicables, debiendo

estar facultado para dirigir la ejecución de la obra a que se refiere este contrato, así como para aceptar, presentar las estimaciones que se formulen, y en general para actuar en nombre de **"La Contratista".**

Cuando **"La Contratista"** dese cambiar de Residente deberá solicitarlo por escrito a **"La Comisión"** y ésta se reserva el derecho de aceptar el cambio, el cual se autorizará solo que cuente con experiencia y conocimiento similares al profesionista señalado en la propuesta.

DÉCIMA OCTAVA.- COSTO DE FINANCIAMIENTO.- "La Contratista" tomando en cuenta los costos directos e indirectos; considerando los gastos que realizará en la ejecución de los trabajos según el programa propuesto, anticipo otorgado, periodicidad, plazo de trámite y pago de las estimaciones que recibirá, señala como tasa de interés que aplicará en caso de financiamiento el de 0.7419%.

DÉCIMA NOVENA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- "La Contratista" solo podrá ejecutar trabajos extraordinarios mediante convenio expreso entre las partes y siempre y cuando los trabajos no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original.

"La Comisión" durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explícitas, podrá modificar en tiempo, volumen de obra y costo, los contratos de obra pública o de servicios relacionados con la misma, mediante la celebración de convenios en los que se pactarán las nuevas condiciones

VIGÉSIMA.- DEL PAGO EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"La Contratista"**, ésta deberá reintegrar las cantidades pagadas en tal carácter, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"La Comisión"**.

Los pagos en exceso que haya recibido la contratista y los intereses que generen se considerarán créditos fiscales, sin perjuicio de la vigencia de las garantías correspondientes, se reintegrará a **"La Comisión"** en un plazo no mayor de veinte días naturales a partir de la fecha de su requerimiento; vencido el plazo, sin que se hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerará crédito fiscal a favor de **"La Comisión"**, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de la contratista, sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito.

VIGÉSIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DE "LA CONTRATISTA".- "La Contratista" responderá de todos y cada uno de los daños y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a la misma, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato; bien porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes cláusulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere **"La Comisión"** o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales y reglamentos vigentes, tanto del Gobierno Federal como Estatal, aplicables en la realización y ejecución de la obra y trabajos contratados.

La responsabilidad de **"La Contratista"** será única y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social, respondiendo **"La Contratista"** de las reclamaciones que sus trabajadores y demás personas presenten o pudieren presentar en su contra, de su contrato y de **"La Comisión",** en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato.

"La Contratista" será responsable de los daños y perjuicios que ocasione con su incumplimiento o que cause a **"La Comisión"** con motivo de su negligencia.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- **RELACIONES LABORALES.-** **"La Contratista"** como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo, de seguridad social y fiscales. **"La Contratista"** conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de **"La Comisión"**, en relación con los trabajos objeto del presente contrato.

En caso de demanda laboral a **"La Comisión"** por parte de algunos de los trabajadores de **"La Contratista"**, los daños y perjuicios que se le ocasionen a **"La Comisión"** se podrán cargar a las Garantías otorgadas por parte de **"La Contratista".**

VIGÉSIMA TERCERA.- **CLÁUSULA AMBIENTAL.-** **"La Contratista"** se obliga a dar cumplimiento a la normatividad en materia ambiental y de ecología, así como dar seguimiento a lo indicado en las condicionantes y/o Medidas de mitigación proporcionadas por **"La Comisión"** a través del residente de obra, debiendo cumplir con las especificaciones para la elaboración de los reportes en los formatos de cumplimiento ambiental proporcionados por **"La Comisión"**.

Para llevar a cabo el cumplimiento ambiental de la obra, **"La Contratista"** deberán considerar dentro de su plantilla laboral, un Responsable Específico, Ing. Ambiental o con especialidad a fin para llevar a cabo la planificación, presupuestación, aplicación, control, seguimiento y reporte de Procesos, Procedimientos, Acciones y Actividades requeridas y necesarias para el cumplimiento ambiental y gestiones administrativas que deriven con motivo de la ejecución de los trabajos, el cual deberá designar de manera previa al inicio de los trabajos y contar con la aprobación por parte de **"La Comisión".**

"La Contratista" durante la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, deberán realizar las siguientes actividades:

I. Reporte General de Cumplimiento Ambiental de Obra:

II. Reportes Previos al Inicio de Obra

a) Características originales de la zona
b) Inventario de vegetación
c) Identificación de especies arbóreas, arbustivas, cactáceas y estrato herbáceo
d) Inventario de animales
e) Autorizaciones complementarias
f) Apartado de almacenes de materiales e insumos
g) Reporte de campamentos

III. Reportes de Cumplimiento Ambiental Durante la Construcción de la Obra.

a) Apartado de uso de letrinas
b) Apartado de selección de sitio para disposición de escombro y material excedente
c) Apartado de manejo de residuos urbanos
d) Apartado de disposición final de residuos

e) Apartado de manejo de residuos peligrosos
f) Apartado de campamentos
g) Apartado de inventario de vehículos y maquinaria
h) Apartado de seguridad
i) Apartado de uso de equipo de primeros auxilios
j) Apartado de emisión de polvos
k) Apartado de manejo de concretos

Los reportes ambientales citados en esta cláusula deberán ser dos reportes, uno en la primera estimación y otro con el finiquito, acompañándolo con la estimación que presente **"La Contratista"**.

Así mismo, **"La Contratista"** se obliga a dar cumplimiento a las autorizaciones ambientales así como a las observaciones que sobre la materia le realice **"La Comisión",** presentando informes de su seguimiento y cumplimiento a la misma.

VIGÉSIMA CUARTA.- **DEL PREFINIQUITO.-** Previamente a que se agote el monto o el plazo pactados y se tenga un avance del 80% del contrato original, las partes deberán elaborar de manera conjunta un prefiniquito del avance de la obra, de conformidad con el artículo 107 fracción III de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGÉSIMA QUINTA.- **DEL FINIQUITO**.- Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término de 15 días hábiles el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobación a cargo **"La Contratista"** del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato.

De no existir acuerdo entre las partes en relación con el finiquito, o bien, si **"La Contratista"** no acude con **"La Comisión"** para su elaboración, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a **"La Contratista"** dentro de un plazo de cinco días hábiles contados a partir de su emisión.

Una vez notificado el finiquito, **"La Contratista"** tendrá un plazo de diez días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

VIGÉSIMA SEXTA.- **ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, TRABAJOS y LIQUIDACIONES.-** **"La Contratista"** asentará en la bitácora y comunicará por escrito a **"La Comisión"** la terminación de la obra que le fue encomendada, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco días hábiles siguientes. Asimismo, las partes convienen y aceptan que correrán a cargo de **"La Contratista"**, los riesgos y la conservación de la obra hasta el momento de su entrega.

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se consideran como aceptación de la obra, por lo que **"La Comisión"** se reserva el derecho de reclamar la obra faltante, mal ejecutada o pago indebido, así como los defectos que resultaren de la misma, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiese incurrido.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- **DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN.-** Cuando **"La Comisión"** considere que existe algún defecto de construcción en la obra, podrá instruir, previo a la terminación del periodo de garantía y

mediante orden escrita, las medidas que convengan a fin de poner al descubierto dicho defecto. Tales medidas pueden comprender, llegado el caso, la demolición parcial o total de esa obra.

"La Comisión" podrá igualmente llevar a cabo esas medidas por sí mismo u ordenar que las ejecute un tercero. Sin embargo, las medidas deben ser tomadas en la presencia de **"La Contratista"**, luego de habérsele notificado debidamente.

VIGÉSIMA OCTAVA.- DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ENTREGARSE DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Salvo otras disposiciones del Contrato e independientemente de los documentos que está obligado a suministrar antes o durante la ejecución de los trabajos en virtud de lo dispuesto **"La Contratista"** entregará a **"La Comisión"** en tres (3) ejemplares lo siguiente:

a) Cuando **"La Comisión"** exija la recepción - los manuales de operación y mantenimiento de las obras, consistentes con las especificaciones y recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con la reglamentación aplicable; y
b) Dentro de los (10) diez días naturales siguientes a la recepción, los planos definitivos de la obra realizada y los demás documentos de la ejecución doblados

VIGÉSIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Si **"La Contratista"** no concluye la obra objeto del presente contrato, en la fecha señalada en este contrato, **"La Comisión"** podrá, a su elección, rescindir o exigir la terminación de la obra. En este último caso, se concederá un plazo que al efecto se fije, sin otorgar autorización de escalatoria de precios unitarios e imponiendo una pena convencional por una cantidad igual a **1/1000** (uno al millar), sobre el monto de los trabajos aun no ejecutados, por cada día de retraso.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento, **"La Comisión",** según el caso, podrá otorgarle un segundo plazo para la conclusión de la obra, sin escalatoria de precios unitarios, e imponiendo la pena convencional antes señalada y una multa en los términos de los artículos 125, 128, 129 y 130 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, o bien, podrá rescindir administrativamente el contrato exigiendo el pago de daños y perjuicios a **"La Contratista",** sin perjuicio de imponer la multa aludida. Lo anterior de conformidad con el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

Asimismo, **"La Comisión"**, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicará retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los mismos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en este contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por las contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso contrario, vencida la fecha de terminación pactada, el monto retenido se volverá definitivo.

Las retenciones por el desfasamiento del programa de los trabajos con carácter definitivo, serán restadas al monto final de las penalizaciones aplicadas por incumplimiento en la terminación en la fecha pactada en el contrato de la obra o del servicio. Si quedare saldo, éste será devuelto a **"La Contratista"**, si por el contrario

aún quedare saldo en contra de ella, le será requerida su liquidación una vez determinada la cantidad o bien, será parte de los saldos a requerir y liquidar en el finiquito.

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS Y TRABAJOS.- "La Comisión" podrá suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecución de los programas y obras materia del presente contrato, sea cual fuere el avance en que se encuentren.

Cuando se determine la suspensión de la obra o de los servicios por causas imputables al ente público contratante, éste pagará a la contratista los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

Cuando por causas justificadas se imposibilite la continuación de la obra o de los servicios, el ente público contratante o la contratista podrán solicitar la suspensión de la obra o la terminación anticipada del contrato. El ente público contratante deberá resolver lo conducente en un plazo que no exceda de veinte días hábiles.

Una vez transcurridas y solucionadas las causas que originaron la suspensión de la obra, se notificará la reanudación en forma inmediata.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- El presente contrato podrá terminar por las siguientes causas:
I. Por cumplimiento del objeto;
II. Por terminación anticipada del contrato, y
III. Por rescisión del contrato.

Al presentarse los supuestos anteriores, las partes se someterán a lo dispuesto en el Capítulo II del Título Noveno de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.- Las partes convienen y **"La Contratista"** acepta en forma expresa, que **"La Comisión"** podrá rescindir administrativamente el presente contrato por cualesquiera de las siguientes causas, entre otras:

1. Cuando **"La Contratista"** no inicie las obras en la fecha programada.
2. Cuando **"La Contratista"** suspenda injustificadamente las obras o se niegue a reparar o reponer las obras que rechace **"La Comisión"** como defectuosas.
3. Cuando **"La Contratista"** no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el programa de trabajo y en el presente contrato.
4. Si se declara **"La Contratista"** en quiebra o suspensión de pagos o se hace cesión de bienes en forma que pueda afectar el fiel cumplimiento del contrato.
5. Cuando, en caso de existir incumplimiento de **"La Contratista"** a lo pactado en el contrato, este incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecución de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a **"La Contratista"**.
6. Si **"La Contratista"**subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin contar con la autorización escrito de **"La Comisión"**.
7. Si **"La Contratista"**cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorización por escrito de **"La Comisión"**.
8. Si **"La Contratista"**no da a **"La Comisión"** las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.

9. En general, por contravención a los términos de este contrato, la documentación integrante del mismo y violación a la legislación aplicable al contrato.

TRIGÉSIMA TERCERA.- NOTIFICACIONES.- "La Contratista" solicita se le realicen las notificaciones para efectos del presente contrato vía fax o a través del correo electrónico, así como por correo certificado con acuse de recibido, en las direcciones señaladas en las declaraciones del presente instrumento.

"La Contratista" se obliga a proporcionar a **"La Comisión"** un domicilio dentro del Estado de Guanajuato para oír y recibir notificaciones, debiendo hacerlo vía escrita dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, en caso contrario las notificaciones se realizaran en los estrados de las oficinas que ocupa **"La Comisión".**

TRIGÉSIMA CUARTA.- MODIFICACIONES.- Ambas partes convienen que durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explícitas, podrá modificar en tiempo, volumen de obra y costo, mediante la celebración de convenios en los que se pactarán las nuevas condiciones.

Las modificaciones no deberán en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza, características esenciales del proyecto y objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley.

En la celebración de estos convenios, se procurará que el nuevo plazo no rebase el periodo de inversión de que se trate, a menos que se cuente con saldo disponible o se tenga la autorización expresa y por escrito de la autoridad responsable de los programas de inversión.

TRIGÉSIMA QUINTA.- JURISDICCIÓN.- La legislación supletoria del presente contrato, será la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento. Para la interpretación y cumplimiento de este contrato y en todo lo que no este expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes del estado de Guanajuato y a los tribunales de la ciudad de Guanajuato capital, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

El presente contrato se firma en un ejemplar en la ciudad de Guanajuato, Gto., a 07 de mayo de 2020.

Por **"La Comisión"**

Ing. Angélica Casillas Martínez
Directora General

Ing. Javier René Pérez Zárate
Director General de Desarrollo Hidráulico

Por **"La Contratista"**

Ing. Saúl Isaac Cruz González
Administrador Único

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09

Fecha: 2020/04/29

Duración: 90 días

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO

Fin Obra: 18-ago-2020

Inicio Obra: 21-may-2020

CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERA CONTENER DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION. DOCUMENTO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
15.1650	**VIDEO FILMACION**					
15.1650.1010.0020	Video filmación de pozo para inspección de características de ademe y probables obstrucciones y/o desviaciones (original y copia).	LTE	1.00	$7,791.01	(* SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 01/100 M.N. *)	$7,791.01
Total:	**VIDEO FILMACION**					**$7,791.01**
15.1700	**ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA**					
15.1700.1010.0020	Análisis físico-químico y bacteriológico (características microbiológicas. físicas, organolépticas y químicas) del agua en base a la modificación a la norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994 (incluye muestreo y análisis en un laboratorio certificado).	ANL	1.00	$11,386.86	(* ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. *)	$11,386.86
Total:	**ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA**					**$11,386.86**
20.1050	**ESTRUCTURAS DE ALTA TENSION**					
20.1050.7020.0235	Mano de obra, equipo y grúa para desmantelar sistema de acometida en baja tensión, arrancador ATR, subestación y transformador. Incluye la desinstalación de postes, herrajes, cables y material eléctrico de baja tensión, y el acarreo de materiales a bodegas de la comunidad.	PZA	1.00	$7,119.16	(* SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 16/100 M.N. *)	$7,119.16
Total:	**ESTRUCTURAS DE ALTA TENSION**					**$7,119.16**

Monto Acumulado Hoja Anterior: **$0.00**

Monto esta Hoja: **$26,297.03**

Acumulado: **$26,297.03**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09

Fecha: 2020/04/29

Duración: 90 días

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Fin Obra: 18-ago-2020

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO

Inicio Obra: 21-may-2020

CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERA CONTENER DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION. DOCUMENTO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
20.1100	**SISTEMAS DE ACOMETIDAS EN BAJA TENSION**					
20.1100.1010.0101	Sistema de acometida en baja tensión para 45 KVA, incluye: mufa, tubo conduit, bases soquet, cables, interruptor termomagnético general conforme a a la capacidad instalada de la subestacion trifasica en 440 volts bajo norma NOM-001-SEDE-1999.	PZA	1.00	$31,750.21	(* TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 21/100 M.N. *)	$31,750.21
20.1100.1020.0030	Suministro y colocación de luminaria tipo Led marca American Electric Lighting tipo ATB0 30BLED E85 TEMVOLT R2 ó equivalente en calidad, para un consumo de 88 Watts Flujo luminoso 9,472 lúmenes, Voltaje de operación 127-277 V, Protector de Picos de Voltaje 10,000 Amper, Tipo de curva R2 (ancha) Color Gris montado en poste de subestación. Incluye: brazo, fotocelda, protecciones eléctricas, cableado, canalizaciones, brazo, abrazadera y todo lo necesario para su correcta instalación, operación y funcionamiento.	PZA	1.00	$10,717.55	(* DIEZ MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 55/100 M.N. *)	$10,717.55
20.1100.1050.0035	Suministro y colocación de malla de Sistema de Tierras 3.00 x 3.00 m. a base de cable de cobre DSD cal. 4/0 con soldadura cadweld, incluye: excavación a 0.5 m. de prof. mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	$5,329.91	(* CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 91/100 M.N. *)	$5,329.91
20.1100.1050.0055	Suministro e instalación de registro prefabricado de concreto armado de 40x40x40 cm, con tapa y marco galvanizado, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.	PZA	1.00	$773.32	(* SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N. *)	$773.32

Monto Acumulado Hoja Anterior: **$26,297.03**

Monto esta Hoja: **$48,570.99**

Acumulado: **$74,868.02**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09

Fecha: 2020/04/29

Duración: 90 días

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO

Fin Obra: 18-ago-2020

Inicio Obra: 21-may-2020

CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERA CONTENER DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION. DOCUMENTO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
20.1100.1050.0240	Suministro y colocación de registro de concreto prefabricado de 0.60 x 0.80 x 0.80 mts. con tapa y marco galvanizado, fondo de arena en un espesor de 5 cms., incluye: excavación a mano en material tipo "B", materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	$2,202.20	(* DOS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 20/100 M.N. *)	$2,202.20
Total:	**SISTEMAS DE ACOMETIDAS EN BAJA TENSION**					**$50,773.19**
20.1150	**ARRANCADORES**					
20.1150.1020.0142	Sistema de velocidad variable múltiple marca PROFLOWSER Serie PE marca Franklin Electric o equivalente en calidad para electrobomba sumergible de 40 H.P., 3F, 460 VCA, Incluye: Filtros de salida hasta 300 m de inst., contactores y guardamotores, ITM gral., supresor de picos, ITM de control, fusibles de alta vel., reactor de carga, transductor de presión de 4-20 mA acero inoxidable, ITM de control, portafusibles, PLC, pantalla externa de interfase LCD, palancas selectoras MFA, Función de control vel. lazo cerrado según voltaje de sum., operación a par variable para ajuste de consumo de pot., compensación de factor de pot., control de presión constante, seccionador de seg. externo, prot. por trabajo en seco y de alta y baja presión, sist. de ventilación forzada, Pto. Ethernet, by-pass para arranque emergente, PLC y pantalla LCD para interface, clemas de conexión, Gabinete Rittal tipo NEMA, calibrado y probado, asesoría, puesta en marcha y todo lo necesario para su correcta operación.	PZA	1.00	$189,109.06	(* CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO NUEVE PESOS 06/100 M.N. *)	$189,109.06
Total:	**ARRANCADORES**					**$189,109.06**

Monto Acumulado Hoja Anterior: **$74,868.02**

Monto esta Hoja: **$191,311.26**

Acumulado: **$266,179.28**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09

Fecha: 2020/04/29

Duración: 90 días

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO

Fin Obra: 18-ago-2020

Inicio Obra: 21-may-2020

CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERA CONTENER DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION. DOCUMENTO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
20.1200	**TRANSFORMADORES**					
20.1200.1020.0060	Transformador de distribución tipo poste trifásico 13200/440/254 volts marca_____ modelo_____con capacidad de 45 KVA, fabricación conforme a norma: NOM- 002-SEDE-1999. Incluye protocolo de pruebas.	PZA	1.00	$49,143.29	(* CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. *)	$49,143.29
20.1200.1040.0010	Suministro e instalación de boca de garganta.	PZA	1.00	$1,869.96	(* UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N. *)	$1,869.96
Total:	**TRANSFORMADORES**					**$51,013.25**
20.1250	**SUBESTACIONES**					
20.1250.1020.0101	Subestación tipo RURAL 13.2 KV-440/254 volts para 45 KVA. Incluye: poste(s),herrajes, cortacircuitos, varilla de tierra, apartarrayos, alambre de cobre desnudo, soporte adecuado para transformador, etc. En construcción de acuerdo a norma: NOM-001-SEDE-1999.	PZA	1.00	$20,054.60	(* VEINTE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N. *)	$20,054.60
Total:	**SUBESTACIONES**					**$20,054.60**
20.1300	**BOMBAS**					

Monto Acumulado Hoja Anterior: **$266,179.28**

Monto esta Hoja: **$71,067.85**

Acumulado: **$337,247.13**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09

Fecha: 2020/04/29

Duración: 90 días

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO

Fin Obra: 18-ago-2020

Inicio Obra: 21-may-2020

CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERA CONTENER DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION. DOCUMENTO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
20.1300.1010.0361	Bomba sumergible tipo centrifuga marca GRUNDFOS modelo 150S400-23 para bombear un gasto de 9.77 l.p.s.y una carga dinámica total de 249.24 m.c.a. con una eficiencia hidráulica del 75.00 % fabricación en acero inoxidable para bombear agua a temperatura normal, conforme a norma: NOM-001-SEDE-1996 y NOM-010-ENER2004.	PZA	1.00	$58,028.04	(* CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTIOCHO PESOS 04/100 M.N. *)	$58,028.04
20.1300.2020.0380	Instalación de bomba sumergible con columna de 100 mm de diámetro con una longitud de 0 a 200 mts.	PZA	1.00	$11,412.58	(* ONCE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 58/100 M.N. *)	$11,412.58
Total:	**BOMBAS**					**$69,440.62**
20.1350	**MOTORES**					
20.1350.1010.0623	Motor eléctrico sumergible encapsulado marca GRUNDFOS modelo MS6000 o equivalente en calidad, con acoplamiento rígido nema con capacidad de 40 H.P; 3F, 60 Hz, 440 Volts, con rangua soporte para 2,588 Kg de empuje axial y eficiencia eléctrica del 85 % fabricación en acero inoxidable conforme a norma: NOM-010-ENER-2004. Incluye camisa de enfriamiento.	PZA	1.00	$88,553.81	(* OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. *)	$88,553.81
Total:	**MOTORES**					**$88,553.81**
20.1400	**COLUMNAS**					

Monto Acumulado Hoja Anterior: **$337,247.13**

Monto esta Hoja: **$157,994.43**

Acumulado: **$495,241.56**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09

Fecha: 2020/04/29

Duración: 90 días

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO

Fin Obra: 18-ago-2020

Inicio Obra: 21-may-2020

CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERA CONTENER DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION. DOCUMENTO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
20.1400.1010.0100	Columna para bomba sumergible con tubo de acero negro al carbon C-40, fabricacion bajo norma ASTM-A-53 para un diámetro de 100 mm. en tramos de 6.40 mts. de longitud. Incluye: roscas n.p.t. y coples.	ML	163.00	$437.79	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N. *)	$71,359.77
20.1400.1040.0040	Suministro e instalación de válvula check vertical para un diámetro de 4" en columna de la bomba para eliminar golpe de ariete en el motor.	PZA	1.00	$6,806.24	(* SEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 24/100 M.N. *)	$6,806.24
Total:	**COLUMNAS**					**$78,166.01**
20.1450	**CABLES SUMERGIBLES, POLIDUCTOS Y SONDAS**					
20.1450.1010.0120	Cable sumergible plano 3 x 02 AWG fabricación de acuerdo a especificaciones NMX-J-514-1998 para el conductor y NOM-001-SEMP-1994 para el aislamiento a una temperatura máxima de operación de 75 grados centígrados.	ML	173.00	$234.04	(* DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N. *)	$40,488.92
20.1450.2010.0020	Suministro y colocación de poliducto negro reforzado RD-9 de 1" de diámetro, sujeto a la columna de la bomba.	ML	163.00	$29.62	(* VEINTINUEVE PESOS 62/100 M.N. *)	$4,828.06
20.1450.2020.0022	Suministro y colocación de sonda neumatica incluye: manguera flexible industrial de 1/4" de diámetro 21 kg/cm² (300 psi) de presion, valvula roscada de 1/4" tipo neumatico, manómetro de 0 a 42 kg/cm² espiga doble y rosca de 1/4" y tee de bronce, en un solo tramo sin conexiones intermedias.	ML	163.00	$61.50	(* SESENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	$10,024.50

Monto Acumulado Hoja Anterior: **$495,241.56**

Monto esta Hoja: **$133,507.49**

Acumulado: **$628,749.05**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09

Fecha: 2020/04/29

Duración: 90 días

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO

Fin Obra: 18-ago-2020

Inicio Obra: 21-may-2020

CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERA CONTENER DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION. DOCUMENTO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
Total:	**CABLES SUMERGIBLES, POLIDUCTOS Y SONDAS**					**$55,341.48**
20.1500	**PROTOCOLOS, POLIZAS, PLANOS Y PERMISOS**					
20.1500.1010.0025	Planos de lineas de alta y baja tension para CFE y SEDE Incluye: UVIE´s, pagos de revisión de líneas, aprobación de proyecto, libranza correspondiente, pago de medidor, depósito de garantía y contratación de servicio .	JGO	1.00	$54,570.51	(* CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 51/100 M.N. *)	$54,570.51
20.1500.2010.0020	Protocolo de pruebas por escrito en base al diagnostico tecnico de eficiencia electromecanica en piscina de pruebas del fabricante, incluye: polizas de garantia de bomba y motor.	JGO	1.00	$5,393.77	(* CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N. *)	$5,393.77
20.1500.2010.0021	Reporte de protocolo de pruebas por escrito del diagnostico tecnico de eficiencia electromecanica que comprenda la verificacion de los parametros electromecanicos e hidraulicos y eficiencia del conjunto bomba motor realizado en campo por un periodo de 3 horas de prueba, levantado y firmado por el proveedor y contratista, incluye: polizas de garantia de bomba y motor.	JGO	1.00	$11,686.51	(* ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N. *)	$11,686.51
Total:	**PROTOCOLOS, POLIZAS, PLANOS Y PERMISOS**					**$71,650.79**
20.1550	**TRABAJOS COMPLEMENTARIOS**					

Monto Acumulado Hoja Anterior: **$628,749.05**

Monto esta Hoja: **$71,650.79**

Acumulado: **$700,399.84**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09

Fecha: 2020/04/29

Duración: 90 días

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO

Fin Obra: 18-ago-2020

Inicio Obra: 21-may-2020

CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERA CONTENER DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION. DOCUMENTO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
20.1550.1020.0020	Construccion de base en boca de pozo,con concreto armado F'c=150 kg/cm2, incluye: cimbrado y descimbrado, suministrar, insertar y soldar 2.00 mts. De tuberia de Fo.Go. N-X con un diámetro de 100 mm y dos tapones hembra, conforme a especificaciones de CEAG.	PZA	1.00	$19,778.53	(* DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N. *)	$19,778.53
20.1550.1030.0060	Silletas para soporte de tren de valvulas para tuberia de 4 " de diámetro, fabricacion en concreto hidraulico F´c= 200 kg/cm², armado con 4 varillas de 3/8" con dimensiones 0.30 x 0.30 m. De 0.70 a 1.0 m de altura. Incluye excavaciones, cimbrado, descimbrado, anclas roscadas a base de solera de 3/16" x 2" y rellenos con material producto de excavacion, conforme a especificaciones de CEAG	PZA	2.00	$1,634.78	(* UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N. *)	$3,269.56
20.1550.1050.0060	Suministro y colocación de placa soporte reforzada para soportar columna para bomba sumergible de 4" de diámetro y como proteccion de base en boca de pozo, fabricada en acero al carbon C-40 de 60x60 cm por 3/4" de espesor. Incluye: cople final y orificios para introducir poliducto de sondeo y cable sumergible.	PZA	1.00	$6,438.88	(* SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N. *)	$6,438.88
20.1550.1050.0150	Suministro y colocación de empaque de neopreno de 60x60 cm de 1/4" de espesor como sello sanitario.	PZA	1.00	$903.82	(* NOVECIENTOS TRES PESOS 82/100 M.N. *)	$903.82
20.1550.1100.0020	Demolición de caseta de controles; incluye desintalación del equipo eléctrico, herrería, albañilería y todos los elementos necesarios para su desintalación.	PZA	1.00	$4,144.95	(* CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N. *)	$4,144.95

Monto Acumulado Hoja Anterior: **$700,399.84**

Monto esta Hoja: **$34,535.74**

Acumulado: **$734,935.58**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09

Fecha: 2020/04/29

Duración: 90 días

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Fin Obra: 18-ago-2020

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO

Inicio Obra: 21-may-2020

CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERA CONTENER DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION. DOCUMENTO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
20.1550.1120.0040	Desinstalación del tren de válvulas para pozo en diámetro de 4; incluye: bridas, carretes, válvula check, medidor de flujo, tee de 4" x 4", válvula de seccionamiento de 4", codo de FoFo de 45° x 4" y acarreo de las piezas hasta la primera estación.	LTE	1.00	$569.82	(* QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N. *)	$569.82
Total:	**TRABAJOS COMPLEMENTARIOS**					**$35,105.56**
20.1600	**SISTEMAS DE DESINFECCION**					
20.1600.1010.0141	Suministro y colocación de Bomba dosificadora Marca Grundfos Modelo DDE 6-10 o equivalente en calidad, con capacidad de 6 Lph @ 10 Bar, Motor de Pasos (No de Golpe) Sistema de Autopurga Integrado en la Bomba, Cabezal Fabricado en PVC, Empaques en EPDM, Incluye Kit de Instalación (Mangueras, Inyector, Válvula De Pie, Contrapeso y tanque de polietileno de 200 lts. para solución), 1 solo dial de ajuste con tornillo de seguridad para evitar manipulación no deseada.	PZA	1.00	$19,790.13	(* DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 13/100 M.N. *)	$19,790.13
20.1600.1010.0180	Suministro de comparador colorimetrico para determinar cloro residual en agua potable,STA-RITE, modelo QUALITY tipo de determinacion clorimetrica,reactivo para la determinacion, Dietil-1,4 fenilendiamina (DPD) con intervalo de medicion de cloro residual libre en los valores 0.2 p.p.m. a 3.0 p.p.m. Incluye 50 pastillas para determinar cloro residual en el agua.	PZA	1.00	$419.52	(* CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 52/100 M.N. *)	$419.52

Monto Acumulado Hoja Anterior: **$734,935.58**

Monto esta Hoja: **$20,779.47**

Acumulado: **$755,715.05**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09

Fecha: 2020/04/29

Duración: 90 días

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO

Fin Obra: 18-ago-2020

Inicio Obra: 21-may-2020

CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERA CONTENER DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION. DOCUMENTO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
20.1600.1010.0200	Suministro de hipoclorito sodio al 13% comercial en envase color azul para interperie.	KG	84.00	$14.39	(* CATORCE PESOS 39/100 M.N. *)	$1,208.76
20.1600.1010.0221	Suministro y colocación de transformador de control para alimentacion a 440 Volts con salida de 110 Volts con potencia de disipacion de 1,000 watts, marca "SQUAR-D" o similar, incluye interruptores termomagnéticos de protección y gabinete tipo NEMA.	PZA	1.00	$6,394.75	(* SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N. *)	$6,394.75
20.1600.1010.0240	Suministro y colocación de poliducto de 1/2" de diámetro para proteccion de manguera de inyeccion.	ML	10.00	$20.54	(* VEINTE PESOS 54/100 M.N. *)	$205.40
20.1600.1010.0266	Instalación del sistema de desinfeccion a base de hipoclorito de sodio, incluye: Base soporte de Acero Inoxidable, taquetes de expansion de 1/4" y 5/16", tornillos de acero inoxidable, abrazadera galvanizada, abrazadera de P.V.C del diámetro de la descarga, materiales eléctricos necesarios, manual e instructivo de operacion y el adiestramiento al personal para operar el sistema de desinfeccion.	PZA	1.00	$1,489.10	(* UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N. *)	$1,489.10
20.1600.1010.0279	Suministro de materiales para instalación de los equipos de cloracion, incluye: Base soporte de Acero Inoxidable, taquetes de expansion de 1/4" y 5/16", tornillos de acero inoxidable, abrazadera galvanizada, abrazadera de P.V.C del diámetro de la descarga y materiales eléctricos necesarios.	PZA	1.00	$1,535.61	(* UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N. *)	$1,535.61

Monto Acumulado Hoja Anterior: **$755,715.05**

Monto esta Hoja: **$10,833.62**

Acumulado: **$766,548.67**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09

Fecha: 2020/04/29

Duración: 90 días

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO

Fin Obra: 18-ago-2020

Inicio Obra: 21-may-2020

CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERA CONTENER DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION. DOCUMENTO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
20.1600.1040.0020	Construccion de nicho para alojar aparatos de control y medicion de 2.00 m. de altura, y sección 1.50 x 0.65 m., incluye dos puertas metalicas para proteccion y losa parteaguas.	PZA	1.00	$11,656.81	(* ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N. *)	$11,656.81
Total:	**SISTEMAS DE DESINFECCION**					**$42,700.08**
20.1650	**CASETAS**					
20.1650.1010.0023	Construcción de caseta doble tipo, para resguardar equipo dosificador de hipoclorito de sodio y arrancador, conforme a plano y especificaciones de la CEAG, con muro de tabique rojo recocido 7x14x28 cm.; losa, semivigueta y bovedilla de poliestireno, castillos y trabes de concreto armado con armex; firmes y aplanados de concreto simple, incluye: Instalación electrica, herreria, protecciones, vidrios, pintura interior, exterior y rotulación.	PZA	1.00	$78,128.49	(* SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 49/100 M.N. *)	$78,128.49
Total:	**CASETAS**					**$78,128.49**
20.1700	**CERCAS Y ALUMBRADOS**					

Monto Acumulado Hoja Anterior: **$766,548.67**

Monto esta Hoja: **$89,785.30**

Acumulado: **$856,333.97**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09

Fecha: 2020/04/29

Duración: 90 días

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO

Fin Obra: 18-ago-2020

Inicio Obra: 21-may-2020

CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERA CONTENER DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION. DOCUMENTO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
20.1700.1010.1102	Suministro y colocación de cerca de malla ciclón con tela calibre 11 con abertura 6 x 6 cm por 2.5 m de altura, incluye: concreto F'c = 200 kgs/cm² para cimentar postes, espadas y remate con tres líneas de púas, postes de línea de 60 mm x 2.40 m utilizando tensores, 4 postes esquineros y 2 postes cargadores de 76 mm de diámetro x 3.00 m, marco superior e inferior de 38 mm y puerta de 4.00 m de ancho formada por dos hojas y puerta peatonal con cerrojos, candados y cadena en acero inioxidable de 1.00m, construcción bajo especificaciones de la CEAG con altura total de 3.00 m.	ML	70.00	$489.03	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N. *)	$34,232.10
20.1700.1020.0030	Cadena de cimentación para sujetar cerca de malla a base de concreto f'c= 150 kg/cm2 de sección 15 x 20 cms., armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" a cada 20 cms. Incluye: excavaciones, plantilla, rellenos, cimbrado, descimbrado, mano de obra, materiales, herramienta y equipo.	ML	70.00	$142.11	(* CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N. *)	$9,947.70
20.1700.1040.0020	Desmantelamiento de malla ciclónica existente, Incluye: mano de Obra y Herramienta	ML	70.00	$62.63	(* SESENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N. *)	$4,384.10
Total:	**CERCAS Y ALUMBRADOS**					**$48,563.90**
20.1800	**AUTOMATIZACIONES**					

Monto Acumulado Hoja Anterior: **$856,333.97**

Monto esta Hoja: **$48,563.90**

Acumulado: **$904,897.87**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09

Fecha: 2020/04/29

Duración: 90 días

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO

Fin Obra: 18-ago-2020

Inicio Obra: 21-may-2020

CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERA CONTENER DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION. DOCUMENTO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
20.1800.1050.0305	Suministro e instalación de Medidor de Flujo Electromagnético marca Endress + Hauser modelo Promag 10D80, DN80 3" Remoto, entre bridas o equivalente en calidad, con recubrimiento interno de poliamida, tipo remoto, grado de protección IP 67 con 3" de diámetro, bridado, señal de salida de 4 a 20 mm. Incluye: varilla de tierra, configuración, puesta en marcha, fijación de convertidor en pared de caseta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	1.00	$45,576.86	(* CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. *)	$45,576.86
Total:	**AUTOMATIZACIONES**					**$45,576.86**
20.2050	**PIEZAS ESPECIALES DE FOGO**					
20.2050.3010.0460	Suministro e instalación de codo de FoGo con refuerzo clase 150 de 90° y 100 mm de diámetro.	PZA	2.00	$874.45	(* OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. *)	$1,748.90
20.2050.3280.0220	Suministro e instalación de niple de FoGo ced-40 de 19 mm de diámetro con 100 mm de longitud	PZA	6.00	$14.05	(* CATORCE PESOS 05/100 M.N. *)	$84.30
20.2050.3280.0806	Fabricación e instalación de niple de FoGo ced-80 de 50 mm de diámetro con 25 mm de longitud.	PZA	1.00	$117.95	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 95/100 M.N. *)	$117.95
20.2050.3290.0020	Suministro e instalación de amortiguador tipo cola de cochino fabricado con tubo de Fo. Go. de 6 mm. (1/4") de diámetro con 30 cms. de longitud.	PZA	2.00	$129.53	(* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 53/100 M.N. *)	$259.06

Monto Acumulado Hoja Anterior: **$904,897.87**

Monto esta Hoja: **$47,787.07**

Acumulado: **$952,684.94**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09

Fecha: 2020/04/29

Duración: 90 días

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO

Fin Obra: 18-ago-2020

Inicio Obra: 21-may-2020

CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERA CONTENER DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION. DOCUMENTO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
Total:	**PIEZAS ESPECIALES DE FOGO**					**$2,210.21**
20.2100	**PIEZAS ESPECIALES DE FOFO**					
20.2100.3010.0080	Suministro e instalación de brida roscada de FoFo para un diámetro de tubería de 100 mm de diámetro.	PZA	2.00	$395.75	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N. *)	$791.50
20.2100.3030.0680	Suministro e instalación de codo bridado de 45° de FoFo de 100 mm de diámetro.	PZA	2.00	$751.81	(* SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 81/100 M.N. *)	$1,503.62
20.2100.3040.0120	Suministro e instalación de tee bridada de FoFo de 100 mm x 50 mm de diámetro.	PZA	1.00	$1,150.95	(* UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 95/100 M.N. *)	$1,150.95
20.2100.3040.0180	Suministro e instalación de tee bridada de FoFo de 100 mm x 100 mm de diámetro.	PZA	1.00	$1,391.87	(* UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 87/100 M.N. *)	$1,391.87
20.2100.3070.0100	Suministro e instalación de reducción bridada de FoFo de 100 mm x 76 mm de diámetro.	PZA	2.00	$618.76	(* SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 76/100 M.N. *)	$1,237.52
Total:	**PIEZAS ESPECIALES DE FOFO**					**$6,075.46**
20.2150	**PIEZAS ESPECIALES DE ACERO NEGRO**					

Monto Acumulado Hoja Anterior: **$952,684.94**

Monto esta Hoja: **$6,075.46**

Acumulado: **$958,760.40**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09

Fecha: 2020/04/29

Duración: 90 días

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO

Fin Obra: 18-ago-2020

Inicio Obra: 21-may-2020

CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERA CONTENER DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION. DOCUMENTO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
20.2150.3010.0020	Suministro e instalación de brida soldable de FoFo de 50 mm de diámetro.	PZA	1.00	$217.29	(* DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 29/100 M.N. *)	$217.29
20.2150.3020.0120	Suministro e instalación de carrete bridado de acero negro al carbon ced-40 de 75 mm de diámetro con 750 mm de longitud	PZA	2.00	$1,164.13	(* UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N. *)	$2,328.26
20.2150.3020.0280	Suministro e instalación de carrete bridado de acero negro al carbon ced-40 de 100 mm de diámetro con 500 mm de longitud	PZA	2.00	$1,577.72	(* UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N. *)	$3,155.44
20.2150.3020.0360	Suministro e instalación de carrete bridado de acero negro al carbon ced-40 de 100 mm de diámetro con 1500 mm de longitud	PZA	1.00	$2,201.01	(* DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS 01/100 M.N. *)	$2,201.01
20.2150.3030.0011	Fabricación e instalación de niple de acero al carbón de Ced-80 76 mm de diámetro con una longitud de 100 mm.	PZA	2.00	$353.73	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N. *)	$707.46
Total:	**PIEZAS ESPECIALES DE ACERO NEGRO**					**$8,609.46**
20.2250	**PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL**					
20.2250.3010.0020	Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 50 mm de diámetro.	PZA	1.00	$1,480.63	(* UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 63/100 M.N. *)	$1,480.63

Monto Acumulado Hoja Anterior: **$958,760.40**

Monto esta Hoja: **$10,090.09**

Acumulado: **$968,850.49**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09

Fecha: 2020/04/29

Duración: 90 días

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO

Fin Obra: 18-ago-2020

Inicio Obra: 21-may-2020

CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERA CONTENER DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION. DOCUMENTO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
20.2250.3010.0080	Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 100 mm de diámetro.	PZA	2.00	$2,499.46	(* DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N. *)	$4,998.92
20.2250.3035.0020	Suministro e instalación de válvula de paso de cobre para alta presión con extremos roscados de 6 mm (1/4") de diámetro.	PZA	8.00	$62.40	(* SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. *)	$499.20
20.2250.3035.0080	Suministro e instalación de válvula de paso de cobre para alta presión con extremos roscados de 25 mm (1") de diámetro.	PZA	6.00	$188.98	(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. *)	$1,133.88
20.2250.3090.0080	Suministro e instalación de válvula check de 125 libras con extremos bridados de 100 mm de diámetro.	PZA	1.00	$2,823.10	(* DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 10/100 M.N. *)	$2,823.10
20.2250.3100.0027	Válvula aliviadora de presión y contra golpe de ariete de 2" de diámetro operada por un piloto de control ajustable, vástago saliente con aguja para controlar la velocidad de cierre, diafragma BUNA-N con trama de Nylon, asiento de acero inoxidable ASTM 296 Gr. Cf8, cuerpo y tapa en hierro gris ASTM A 126 Grado B, conexiones según ANSI, Clase 125# para operar en un rango de 0 a 200 psi. (0 a 14 kgs/cm2).	PZA	1.00	$12,459.98	(* DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N. *)	$12,459.98
20.2250.3130.0066	Suministro e instalación de válvula de admisión, expulsión y eliminación de aire de 25 mm (1") de diámetro de dos cuerpos (Trifuncional) incluye mano de obra, materiales, equipo y herramienta.	PZA	1.00	$1,554.81	(* UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N. *)	$1,554.81

Monto Acumulado Hoja Anterior: **$968,850.49**

Monto esta Hoja: **$23,469.89**

Acumulado: **$992,320.38**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09

Fecha: 2020/04/29

Duración: 90 días

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO

Fin Obra: 18-ago-2020

Inicio Obra: 21-may-2020

CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERA CONTENER DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION. DOCUMENTO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
Total:	**PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL**					**$24,950.52**
20.2300	**PIEZAS ESPECIALES PARA MEDICION**					
20.2300.3010.1020	Suministro e instalación de manómetro Bourdon con glicerina tipo micro uso general con carátula de 64 mm de diámetro con cuerda NPT 6 mm montaje inferior estándar de 0-21 Kg/cm²	PZA	2.00	$460.34	(* CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 34/100 M.N. *)	$920.68
Total:	**PIEZAS ESPECIALES PARA MEDICION**					**$920.68**
20.2350	**PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS**					
20.2350.3020.0020	Suministro e instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 mm de diámetro por un largo de 64 mm.	PZA	8.00	$19.33	(* DIECINUEVE PESOS 33/100 M.N. *)	$154.64
20.2350.3020.0040	Suministro e instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 mm de diámetro por un largo de 76 mm.	PZA	128.00	$18.14	(* DIECIOCHO PESOS 14/100 M.N. *)	$2,321.92
20.2350.3110.0060	Suministro e instalación de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 76 mm de diámetro.	PZA	2.00	$51.08	(* CINCUENTA Y UN PESOS 08/100 M.N. *)	$102.16
20.2350.3110.0080	Suministro e instalación de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 100 mm de diámetro.	PZA	16.00	$69.06	(* SESENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N. *)	$1,104.96

Monto Acumulado Hoja Anterior: **$992,320.38**

Monto esta Hoja: **$4,604.36**

Acumulado: **$996,924.74**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09

Fecha: 2020/04/29

Duración: 90 días

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO

Fin Obra: 18-ago-2020

Inicio Obra: 21-may-2020

CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERA CONTENER DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION. DOCUMENTO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
Total:	**PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS**					**$3,683.68**
35.1050	**TRABAJOS PRELIMINARES**					
35.1050.4010.0150	Limpia, trazo y nivelación de terreno para desplante de estructuras.	M2	300.00	$11.62	(* ONCE PESOS 62/100 M.N. *)	$3,486.00
Total:	**TRABAJOS PRELIMINARES**					**$3,486.00**
35.1100	**SEÑALIZACION**					
35.1100.1010.0020	Suministro y colocación de letrero carretero de 1.20 x 2.40 m con bastidor de ángulo y tablero de lámina lisa calibre 16, pintura esmalte, rotulado de acuerdo al logotipo proporcionado por CEAG.	PZA	2.00	$6,523.43	(* SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 43/100 M.N. *)	$13,046.86
Total:	**SEÑALIZACION**					**$13,046.86**
35.1250	**PLANTILLAS**					
35.1250.1020.0265	Suministro y extendido de grava triturada de 3/4" para conformar piso de patio de maniobras.	M3	60.00	$307.19	(* TRESCIENTOS SIETE PESOS 19/100 M.N. *)	$18,431.40
Total:	**PLANTILLAS**					**$18,431.40**

Monto Acumulado Hoja Anterior: **$996,924.74**

Monto esta Hoja: **$34,964.26**

Acumulado: **$1,031,889.00**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09

Fecha: 2020/04/29

Duración: 90 días

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO

Fin Obra: 18-ago-2020

Inicio Obra: 21-may-2020

CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERA CONTENER DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION. DOCUMENTO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
	Total del Presupuesto sin IVA:					**$1,031,889.00**
I.V.A 16.00 %						**$165,102.24**
Total del Presupuesto:						**$1,196,991.24**

Importe total de la proposicion en letra con IVA: **(* UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 24/100 M.N. *)**

Monto Acumulado Hoja Anterior: **$1,031,889.00**

Monto esta Hoja: **$0.00**

Acumulado: **$1,031,889.00**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09 **Fecha:** 2020/04/29 **Duración:** 90 días naturales

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO **Inicio Obra:** 21-may-2020 **Fin Obra:** 18-ago-2020

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DOCUMENTO 04

Código	Descripción	Unidad	May-2020	Jun-2020	Jul-2020	Ago-2020	Total
15.1650	**VIDEO FILMACION**						
15.1650.1010.0020	Video filmación de pozo para inspección de características de ademe y probables obstrucciones y/o desviaciones (original y copia).	LTE			100.00%		**100.00%**
					$7,791.01		**$7,791.01**
					1.0000		**1.0000**
TOTAL	**VIDEO FILMACION**				**$7,791.01**		
ACUMULADO					**$7,791.01**	**$7,791.01**	
PORCENTAJE PERIODO					**100.00%**		
PORCENTAJE ACUMULADO					**100.00%**	**100.00%**	
15.1700	**ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA**						
15.1700.1010.0020	Análisis físico-químico y bacteriológico (características microbiológicas, físicas, organolépticas y químicas) del agua en base a la modificación a la norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994 (incluye muestreo y análisis en un laboratorio certificado).	ANL				100.00%	**100.00%**
						$11,386.86	**$11,386.86**
						1.0000	**1.0000**
TOTAL	**ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA**					**$11,386.86**	
ACUMULADO						**$11,386.86**	
PORCENTAJE PERIODO						**100.00%**	
PORCENTAJE ACUMULADO						**100.00%**	
20.1050	**ESTRUCTURAS DE ALTA TENSION**						
20.1050.7020.0235	Mano de obra, equipo y grúa para desmantelar sistema de acometida en baja tensión, arrancador ATR, subestación y transformador. Incluye la desinstalación de postes, herrajes, cables y material eléctrico de baja tensión, y el acarreo de materiales a bodegas de la comunidad.	PZA		100.00%			**100.00%**
				$7,119.16			**$7,119.16**
				1.0000			**1.0000**
Total Importe X Hoja			**$0.00**	**$7,119.16**	**$7,791.01**	**$11,386.86**	**$26,297.03**
Acumulado			**$0.00**	**$7,119.16**	**$7,791.01**	**$11,386.86**	**$26,297.03**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09 **Fecha:** 2020/04/29 **Duración:** 90 días naturales

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO **Inicio Obra:** 21-may-2020 **Fin Obra:** 18-ago-2020

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DOCUMENTO 04

Código	Descripción	Unidad	May-2020	Jun-2020	Jul-2020	Ago-2020	Total
TOTAL	**ESTRUCTURAS DE ALTA TENSION**			**$7,119.16**			
ACUMULADO				**$7,119.16**	**$7,119.16**	**$7,119.16**	
PORCENTAJE PERIODO				**100.00%**			
PORCENTAJE ACUMULADO				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
20.1100	**SISTEMAS DE ACOMETIDAS EN BAJA TENSION**						
20.1100.1010.0101	Sistema de acometida en baja tensión para 45 KVA, incluye: mufa, tubo conduit, bases soquet, cables, interruptor termomagnético general conforme a a la capacidad instalada de la subestacion trifasica en 440 volts bajo norma NOM-001-SEDE-1999.	PZA			100.00% $31,750.21 1.0000		**100.00%** **$31,750.21** **1.0000**
20.1100.1020.0030	Suministro y colocación de luminaria tipo Led marca American Electric Lighting tipo ATB0 30BLED E85 TEMVOLT R2 ó equivalente en calidad, para un consumo de 88 Watts Flujo luminoso 9,472 lúmenes, Voltaje de operación 127-277 V, Protector de Picos de Voltaje 10,000 Amper, Tipo de curva R2 (ancha) Color Gris montado en poste de subestación. Incluye: brazo, fotocelda, protecciones eléctricas, cableado, canalizaciones, brazo, abrazadera y todo lo necesario para su correcta instalación, operación y funcionamiento.	PZA			100.00% $10,717.55 1.0000		**100.00%** **$10,717.55** **1.0000**
20.1100.1050.0035	Suministro y colocación de malla de Sistema de Tierras 3.00 x 3.00 m. a base de cable de cobre DSD cal. 4/0 con soldadura cadweld, incluye: excavación a 0.5 m. de prof. mano de obra, herramienta y equipo.	PZA			100.00% $5,329.91 1.0000		**100.00%** **$5,329.91** **1.0000**
Total Importe X Hoja			**$0.00**	**$0.00**	**$47,797.67**	**$0.00**	**$47,797.67**
Acumulado			**$0.00**	**$7,119.16**	**$55,588.68**	**$11,386.86**	**$74,094.70**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09 **Fecha:** 2020/04/29 **Duración:** 90 días naturales

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO **Inicio Obra:** 21-may-2020 **Fin Obra:** 18-ago-2020

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DOCUMENTO 04

Código	Descripción	Unidad	May-2020	Jun-2020	Jul-2020	Ago-2020	Total
20.1100.1050.0055	Suministro e instalación de registro prefabricado de concreto armado de 40x40x40 cm, con tapa y marco galvanizado, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.	PZA			100.00%		**100.00%**
					$773.32		**$773.32**
					1.0000		**1.0000**
20.1100.1050.0240	Suministro y colocación de registro de concreto prefabricado de 0.60 x 0.80 x 0.80 mts. con tapa y marco galvanizado, fondo de arena en un espesor de 5 cms., incluye: excavación a mano en material tipo "B", materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA			100.00%		**100.00%**
					$2,202.20		**$2,202.20**
					1.0000		**1.0000**
TOTAL	**SISTEMAS DE ACOMETIDAS EN BAJA TENSION**				**$50,773.19**		
ACUMULADO					**$50,773.19**	**$50,773.19**	
PORCENTAJE PERIODO					**100.00%**		
PORCENTAJE ACUMULADO					**100.00%**	**100.00%**	
20.1150	**ARRANCADORES**						

Total Importe X Hoja	**$0.00**	**$0.00**	**$2,975.52**	**$0.00**	**$2,975.52**
Acumulado	**$0.00**	**$7,119.16**	**$58,564.20**	**$11,386.86**	**$77,070.22**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09 **Fecha:** 2020/04/29 **Duración:** 90 días naturales

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO **Inicio Obra:** 21-may-2020 **Fin Obra:** 18-ago-2020

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DOCUMENTO 04

Código	Descripción	Unidad	May-2020	Jun-2020	Jul-2020	Ago-2020	Total
20.1150.1020.0142	Sistema de velocidad variable múltiple marca PROFLOWSER Serie PE marca Franklin Electric o equivalente en calidad para electrobomba sumergible de 40 H.P., 3F, 460 VCA, Incluye: Filtros de salida hasta 300 m de inst., contactores y guardamotores, ITM gral., supresor de picos, ITM de control, fusibles de alta vel., reactor de carga, transductor de presión de 4-20 mA acero inoxidable, ITM de control, portafusibles, PLC, pantalla externa de interfase LCD, palancas selectoras MFA, Función de control vel. lazo cerrado según voltaje de sum., operación a par variable para ajuste de consumo de pot., compensación de factor de pot., control de presión constante, seccionador de seg. externo, prot. por trabajo en seco y de alta y baja presión, sist. de ventilación forzada, Pto. Ethernet, by-pass para arranque emergente, PLC y pantalla LCD para interface, clemas de conexión, Gabinete Rittal tipo NEMA, calibrado y probado, asesoría, puesta en marcha y todo lo necesario para su correcta operación.	PZA			100.00%		**100.00%**
					$189,109.06		**$189,109.06**
					1.0000		**1.0000**
TOTAL	**ARRANCADORES**				**$189,109.06**		
ACUMULADO					**$189,109.06**	**$189,109.06**	
PORCENTAJE PERIODO					**100.00%**		
PORCENTAJE ACUMULADO					**100.00%**	**100.00%**	
20.1200	**TRANSFORMADORES**						
20.1200.1020.0060	Transformador de distribución tipo poste trifásico 13200/440/254 volts marca_____ modelo_____con capacidad de 45 KVA fabricación conforme a norma: NOM- 002-SEDE-1999 Incluye protocolo de pruebas.	PZA		42.86%	57.14%		**100.00%**
				$21,062.81	$28,080.48		**$49,143.29**
				0.4286	0.5714		**1.0000**
Total Importe X Hoja			**$0.00**	**$21,062.81**	**$217,189.54**	**$0.00**	**$238,252.35**
Acumulado			**$0.00**	**$28,181.97**	**$275,753.74**	**$11,386.86**	**$315,322.57**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09 **Fecha:** 2020/04/29 **Duración:** 90 días naturales

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO **Inicio Obra:** 21-may-2020 **Fin Obra:** 18-ago-2020

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DOCUMENTO 04

Código	Descripción	Unidad	May-2020	Jun-2020	Jul-2020	Ago-2020	Total
20.1200.1040.0010	Suministro e instalación de boca de garganta.	PZA		42.86%	57.14%		**100.00%**
				$801.46	$1,068.50		**$1,869.96**
				0.4286	0.5714		**1.0000**
TOTAL	**TRANSFORMADORES**			**$21,864.27**	**$29,148.98**		
ACUMULADO				**$21,864.27**	**$51,013.25**	**$51,013.25**	
PORCENTAJE PERIODO				**42.86%**	**57.14%**		
PORCENTAJE ACUMULADO				**42.86%**	**100.00%**	**100.00%**	
20.1250	**SUBESTACIONES**						
20.1250.1020.0101	Subestación tipo RURAL 13.2 KV-440/254 volts para 45 KVA. Incluye: poste(s),herrajes, cortacircuitos, varilla de tierra, apartarrayos, alambre de cobre desnudo, soporte adecuado para transformador, etc. En construcción de acuerdo a norma: NOM-001-SEDE-1999.	PZA		100.00%			**100.00%**
				$20,054.60			**$20,054.60**
				1.0000			**1.0000**
TOTAL	**SUBESTACIONES**			**$20,054.60**			
ACUMULADO				**$20,054.60**	**$20,054.60**	**$20,054.60**	
PORCENTAJE PERIODO				**100.00%**			
PORCENTAJE ACUMULADO				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
20.1300	**BOMBAS**						
20.1300.1010.0361	Bomba sumergible tipo centrifuga marca GRUNDFOS modelo 150S400-23 para bombear un gasto de 9.77 l.p.s.y una carga dinámica total de 249.24 m.c.a. con una eficiencia hidráulica del 75.00 % fabricación en acero inoxidable para bombear agua a temperatura normal, conforme a norma: NOM-001-SEDE-1996 y NOM-010-ENER2004.	PZA			100.00%		**100.00%**
					$58,028.04		**$58,028.04**
					1.0000		**1.0000**
Total Importe X Hoja			**$0.00**	**$20,856.06**	**$59,096.54**	**$0.00**	**$79,952.60**
Acumulado			**$0.00**	**$49,038.03**	**$334,850.28**	**$11,386.86**	**$395,275.17**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09 **Fecha:** 2020/04/29 **Duración:** 90 días naturales

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO **Inicio Obra:** 21-may-2020 **Fin Obra:** 18-ago-2020

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DOCUMENTO 04

Código	Descripción	Unidad	May-2020	Jun-2020	Jul-2020	Ago-2020	Total
20.1300.2020.0380	Instalación de bomba sumergible con columna de 100 mm de diámetro con una longitud de 0 a 200 mts.	PZA			100.00%		**100.00%**
					$11,412.58		**$11,412.58**
					1.0000		**1.0000**
TOTAL	**BOMBAS**				**$69,440.62**		
ACUMULADO					**$69,440.62**	**$69,440.62**	
PORCENTAJE PERIODO					**100.00%**		
PORCENTAJE ACUMULADO					**100.00%**	**100.00%**	
20.1350	**MOTORES**						
20.1350.1010.0623	Motor eléctrico sumergible encapsulado marca GRUNDFOS modelo MS6000 o equivalente en calidad, con acoplamiento rígido nema con capacidad de 40 H.P; 3F, 60 Hz, 440 Volts, con rangua soporte para 2,588 Kg de empuje axial y eficiencia eléctrica del 85 % fabricación en acero inoxidable conforme a norma: NOM-010-ENER-2004. Incluye camisa de enfriamiento.	PZA			100.00%		**100.00%**
					$88,553.81		**$88,553.81**
					1.0000		**1.0000**
TOTAL	**MOTORES**				**$88,553.81**		
ACUMULADO					**$88,553.81**	**$88,553.81**	
PORCENTAJE PERIODO					**100.00%**		
PORCENTAJE ACUMULADO					**100.00%**	**100.00%**	
20.1400	**COLUMNAS**						
20.1400.1010.0100	Columna para bomba sumergible con tubo de acero negro al carbon C-40, fabricacion bajo norma ASTM-A-53 para un diámetro de 100 mm. en tramos de 6.40 mts. de longitud. Incluye: roscas n.p.t. y coples.	ML			100.00%		**100.00%**
					$71,359.77		**$71,359.77**
					163.0000		**163.0000**
Total Importe X Hoja			**$0.00**	**$0.00**	**$171,326.16**	**$0.00**	**$171,326.16**
Acumulado			**$0.00**	**$49,038.03**	**$506,176.44**	**$11,386.86**	**$566,601.33**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09 **Fecha:** 2020/04/29 **Duración:** 90 días naturales

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO **Inicio Obra:** 21-may-2020 **Fin Obra:** 18-ago-2020

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DOCUMENTO 04

Código	Descripción	Unidad	May-2020	Jun-2020	Jul-2020	Ago-2020	Total
20.1400.1040.0040	Suministro e instalación de válvula check vertical para un diámetro de 4" en columna de la bomba para eliminar golpe de ariete en el motor.	PZA			100.00%		**100.00%**
					$6,806.24		**$6,806.24**
					1.0000		**1.0000**
TOTAL	**COLUMNAS**				**$78,166.01**		
ACUMULADO					**$78,166.01**	**$78,166.01**	
PORCENTAJE PERIODO					**100.00%**		
PORCENTAJE ACUMULADO					**100.00%**	**100.00%**	
20.1450	**CABLES SUMERGIBLES, POLIDUCTOS Y SONDAS**						
20.1450.1010.0120	Cable sumergible plano 3 x 02 AWG fabricación de acuerdo a especificaciones NMX-J-514-1998 para el conductor y NOM-001-SEMP-1994 para el aislamiento a una temperatura máxima de operación de 75 grados centígrados.	ML			100.00%		**100.00%**
					$40,488.92		**$40,488.92**
					173.0000		**173.0000**
20.1450.2010.0020	Suministro y colocación de poliducto negro reforzado RD-9 de 1" de diámetro, sujeto a la columna de la bomba.	ML			100.00%		**100.00%**
					$4,828.06		**$4,828.06**
					163.0000		**163.0000**
20.1450.2020.0022	Suministro y colocación de sonda neumatica incluye: manguera flexible industrial de 1/4" de diámetro 21 kg/cm² (300 psi) de presion, valvula roscada de 1/4" tipo neumatico, manómetro de 0 a 42 kg/cm² espiga doble y rosca de 1/4" y tee de bronce, en un solo tramo sin conexiones intermedias.	ML			100.00%		**100.00%**
					$10,024.50		**$10,024.50**
					163.0000		**163.0000**
Total Importe X Hoja			**$0.00**	**$0.00**	**$62,147.72**	**$0.00**	**$62,147.72**
Acumulado			**$0.00**	**$49,038.03**	**$568,324.16**	**$11,386.86**	**$628,749.05**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09 **Fecha:** 2020/04/29 **Duración:** 90 días naturales

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO **Inicio Obra:** 21-may-2020 **Fin Obra:** 18-ago-2020

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DOCUMENTO 04

Código	Descripción	Unidad	May-2020	Jun-2020	Jul-2020	Ago-2020	Total
TOTAL	**CABLES SUMERGIBLES, POLIDUCTOS Y SONDAS**				**$55,341.48**		
ACUMULADO					**$55,341.48**	**$55,341.48**	
PORCENTAJE PERIODO					**100.00%**		
PORCENTAJE ACUMULADO					**100.00%**	**100.00%**	
20.1500	**PROTOCOLOS, POLIZAS, PLANOS Y PERMISOS**						
20.1500.1010.0025	Planos de lineas de alta y baja tension para CFE y SEDE Incluye: UVIE´s, pagos de revisión de líneas, aprobación de proyecto, libranza correspondiente, pago de medidor, depósito de garantía y contratación de servicio .	JGO	12.22%	33.33%	34.44%	20.01%	**100.00%**
			$6,668.52	$18,188.35	$18,794.08	$10,919.56	**$54,570.51**
			0.1222	0.3333	0.3444	0.2001	**1.0000**
20.1500.2010.0020	Protocolo de pruebas por escrito en base al diagnostico tecnico de eficiencia electromecanica en piscina de pruebas del fabricante, incluye: polizas de garantia de bomba y motor.	JGO			100.00%		**100.00%**
					$5,393.77		**$5,393.77**
					1.0000		**1.0000**
20.1500.2010.0021	Reporte de protocolo de pruebas por escrito del diagnostico tecnico de eficiencia electromecanica que comprenda la verificacion de los parametros electromecanicos e hidraulicos y eficiencia del conjunto bomba motor realizado en campo por un periodo de 3 horas de prueba, levantado y firmado por el proveedor y contratista, incluye: polizas de garantia de bomba y motor.	JGO				100.00%	**100.00%**
						$11,686.51	**$11,686.51**
						1.0000	**1.0000**
TOTAL	**PROTOCOLOS, POLIZAS, PLANOS Y PERMISOS**		**$6,668.52**	**$18,188.35**	**$24,187.85**	**$22,606.07**	
ACUMULADO			**$6,668.52**	**$24,856.87**	**$49,044.72**	**$71,650.79**	
PORCENTAJE PERIODO			**9.31%**	**25.38%**	**33.76%**	**31.55%**	
PORCENTAJE ACUMULADO			**9.31%**	**34.69%**	**68.45%**	**100.00%**	
20.1550	**TRABAJOS COMPLEMENTARIOS**						
Total Importe X Hoja			**$6,668.52**	**$18,188.35**	**$24,187.85**	**$22,606.07**	**$71,650.79**
Acumulado			**$6,668.52**	**$67,226.38**	**$592,512.01**	**$33,992.93**	**$700,399.84**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09 **Fecha:** 2020/04/29 **Duración:** 90 días naturales

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO **Inicio Obra:** 21-may-2020 **Fin Obra:** 18-ago-2020

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DOCUMENTO 04

Código	Descripción	Unidad	May-2020	Jun-2020	Jul-2020	Ago-2020	Total
20.1550.1020.0020	Construccion de base en boca de pozo,con concreto armado F'c=150 kg/cm2, incluye: cimbrado y descimbrado, suministrar, insertar y soldar 2.00 mts. De tuberia de Fo.Go. N-X con un diámetro de 100 mm y dos tapones hembra, conforme a especificaciones de CEAG.	PZA			100.00% $19,778.53 1.0000		**100.00%** **$19,778.53** **1.0000**
20.1550.1030.0060	Silletas para soporte de tren de valvulas para tuberia de 4 " de diámetro, fabricacion en concreto hidraulico F´c= 200 kg/cm², armado con 4 varillas de 3/8" con dimensiones 0.30 x 0.30 m. De 0.70 a 1.0 m de altura. Incluye excavaciones, cimbrado, descimbrado, anclas roscadas a base de solera de 3/16" x 2" y rellenos con material producto de excavacion, conforme a especificaciones de CEAG	PZA				100.00% $3,269.56 2.0000	**100.00%** **$3,269.56** **2.0000**
20.1550.1050.0060	Suministro y colocación de placa soporte reforzada para soportar columna para bomba sumergible de 4" de diámetro y como proteccion de base en boca de pozo, fabricada en acero al carbon C-40 de 60x60 cm por 3/4" de espesor. Incluye: cople final y orificios para introducir poliducto de sondeo y cable sumergible.	PZA			100.00% $6,438.88 1.0000		**100.00%** **$6,438.88** **1.0000**
20.1550.1050.0150	Suministro y colocación de empaque de neopreno de 60x60 cm de 1/4" de espesor como sello sanitario.	PZA			100.00% $903.82 1.0000		**100.00%** **$903.82** **1.0000**
20.1550.1100.0020	Demolición de caseta de controles; incluye desintalación del equipo eléctrico, herrería, albañilería y todos los elementos necesarios para su desintalación.	PZA	57.14% $2,368.42 0.5714	42.86% $1,776.53 0.4286			**100.00%** **$4,144.95** **1.0000**
Total Importe X Hoja			**$2,368.42**	**$1,776.53**	**$27,121.23**	**$3,269.56**	**$34,535.74**
Acumulado			**$9,036.94**	**$69,002.91**	**$619,633.24**	**$37,262.49**	**$734,935.58**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09 **Fecha:** 2020/04/29 **Duración:** 90 días naturales

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO **Inicio Obra:** 21-may-2020 **Fin Obra:** 18-ago-2020

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DOCUMENTO 04

Código	Descripción	Unidad	May-2020	Jun-2020	Jul-2020	Ago-2020	Total
20.1550.1120.0040	Desinstalación del tren de válvulas para pozo en diámetro de 4; incluye: bridas, carretes, válvula check, medidor de flujo, tee de 4" x 4", válvula de seccionamiento de 4", codo de FoFo de 45° x 4" y acarreo de las piezas hasta la primera estación.	LTE			100.00%		**100.00%**
					$569.82		**$569.82**
					1.0000		**1.0000**
TOTAL	**TRABAJOS COMPLEMENTARIOS**		**$2,368.42**	**$1,776.53**	**$27,691.05**	**$3,269.56**	
ACUMULADO			**$2,368.42**	**$4,144.95**	**$31,836.00**	**$35,105.56**	
PORCENTAJE PERIODO			**6.75%**	**5.06%**	**78.88%**	**9.31%**	
PORCENTAJE ACUMULADO			**6.75%**	**11.81%**	**90.69%**	**100.00%**	
20.1600	**SISTEMAS DE DESINFECCION**						
20.1600.1010.0141	Suministro y colocación de Bomba dosificadora Marca Grundfos Modelo DDE 6-10 o equivalente en calidad, con capacidad de 6 Lph @ 10 Bar, Motor de Pasos (No de Golpe) Sistema de Autopurga Integrado en la Bomba, Cabezal Fabricado en PVC, Empaques en EPDM, Incluye Kit de Instalación (Mangueras, Inyector, Válvula De Pie, Contrapeso y tanque de polietileno de 200 lts. para solución), 1 solo dial de ajuste con tornillo de seguridad para evitar manipulación no deseada.	PZA			100.00%		**100.00%**
					$19,790.13		**$19,790.13**
					1.0000		**1.0000**
20.1600.1010.0180	Suministro de comparador colorimetrico para determinar cloro residual en agua potable,STA-RITE, modelo QUALITY tipo de determinacion clorimetrica,reactivo para la determinacion, Dietil-1,4 fenilendiamina (DPD) con intervalo de medicion de cloro residual libre en los valores 0.2 p.p.m. a 3.0 p.p.m. Incluye 50 pastillas para determinar cloro residual en el agua.	PZA			100.00%		**100.00%**
					$419.52		**$419.52**
					1.0000		**1.0000**
20.1600.1010.0200	Suministro de hipoclorito sodio al 13% comercial en envase color azul para interperie.	KG			100.00%		**100.00%**
					$1,208.76		**$1,208.76**
					84.0000		**84.0000**
Total Importe X Hoja			**$0.00**	**$0.00**	**$21,988.23**	**$0.00**	**$21,988.23**
Acumulado			**$9,036.94**	**$69,002.91**	**$641,621.47**	**$37,262.49**	**$756,923.81**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09 **Fecha:** 2020/04/29 **Duración:** 90 días naturales

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO **Inicio Obra:** 21-may-2020 **Fin Obra:** 18-ago-2020

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DOCUMENTO 04

Código	Descripción	Unidad	May-2020	Jun-2020	Jul-2020	Ago-2020	Total
20.1600.1010.0221	Suministro y colocación de transformador de control para alimentacion a 440 Volts con salida de 110 Volts con potencia de disipacion de 1,000 watts, marca "SQUAR-D" o similar, incluye interruptores termomagnéticos de protección y gabinete tipo NEMA.	PZA			100.00%		**100.00%**
					$6,394.75		**$6,394.75**
					1.0000		**1.0000**
20.1600.1010.0240	Suministro y colocación de poliducto de 1/2" de diámetro para proteccion de manguera de inyeccion.	ML			100.00%		**100.00%**
					$205.40		**$205.40**
					10.0000		**10.0000**
20.1600.1010.0266	Instalación del sistema de desinfeccion a base de hipoclorito de sodio, incluye: Base soporte de Acero Inoxidable, taquetes de expansion de 1/4" y 5/16", tornillos de acero inoxidable, abrazadera galvanizada, abrazadera de P.V.C del diámetro de la descarga, materiales eléctricos necesarios, manual e instructivo de operacion y el adiestramiento al personal para operar el sistema de desinfeccion.	PZA			100.00%		**100.00%**
					$1,489.10		**$1,489.10**
					1.0000		**1.0000**
20.1600.1010.0279	Suministro de materiales para instalación de los equipos de cloracion, incluye: Base soporte de Acero Inoxidable. taquetes de expansion de 1/4" y 5/16", tornillos de acero inoxidable, abrazadera galvanizada, abrazadera de P.V.C del diámetro de la descarga y materiales eléctricos necesarios.	PZA			100.00%		**100.00%**
					$1,535.61		**$1,535.61**
					1.0000		**1.0000**
20.1600.1040.0020	Construccion de nicho para alojar aparatos de control y medicion de 2.00 m. de altura, y sección 1.50 x 0.65 m., incluye dos puertas metalicas para proteccion y losa parteaguas.	PZA		42.86%	57.14%		**100.00%**
				$4,996.11	$6,660.70		**$11,656.81**
				0.4286	0.5714		**1.0000**
Total Importe X Hoja			**$0.00**	**$4,996.11**	**$16,285.56**	**$0.00**	**$21,281.67**
Acumulado			**$9,036.94**	**$73,999.02**	**$657,907.03**	**$37,262.49**	**$778,205.48**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09 **Fecha:** 2020/04/29 **Duración:** 90 días naturales

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO **Inicio Obra:** 21-may-2020 **Fin Obra:** 18-ago-2020

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DOCUMENTO 04

Código	Descripción	Unidad	May-2020	Jun-2020	Jul-2020	Ago-2020	Total
TOTAL	**SISTEMAS DE DESINFECCION**			**$4,996.11**	**$37,703.97**		
ACUMULADO				**$4,996.11**	**$42,700.08**	**$42,700.08**	
PORCENTAJE PERIODO				**11.70%**	**88.30%**		
PORCENTAJE ACUMULADO				**11.70%**	**100.00%**	**100.00%**	
20.1650	**CASETAS**						
20.1650.1010.0023	Construcción de caseta doble tipo, para resguardar equipo dosificador de hipoclorito de sodio y arrancador, conforme a plano y especificaciones de la CEAG, con muro de tabique rojo recocido 7x14x28 cm.; losa, semivigueta y bovedilla de poliestireno, castillos y trabes de concreto armado con armex; firmes y aplanados de concreto simple, incluye: Instalación electrica, herreria, protecciones, vidrios, pintura interior, exterior y rotulación.	PZA	28.57% $22,321.31 0.2857	71.43% $55,807.18 0.7143			**100.00%** **$78,128.49** **1.0000**
TOTAL	**CASETAS**		**$22,321.31**	**$55,807.18**			
ACUMULADO			**$22,321.31**	**$78,128.49**	**$78,128.49**	**$78,128.49**	
PORCENTAJE PERIODO			**28.57%**	**71.43%**			
PORCENTAJE ACUMULADO			**28.57%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
20.1700	**CERCAS Y ALUMBRADOS**						
20.1700.1010.1102	Suministro y colocación de cerca de malla ciclón con tela calibre 11 con abertura 6 x 6 cm por 2.5 m de altura, incluye: concreto F'c = 200 kgs/cm² para cimentar postes, espadas y remate con tres líneas de púas, postes de línea de 60 mm x 2.40 m utilizando tensores, 4 postes esquineros y 2 postes cargadores de 76 mm de diámetro x 3.00 m, marco superior e inferior de 38 mm y puerta de 4.00 m de ancho formada por dos hojas y puerta peatonal con cerrojos, candados y cadena en acero inioxidable de 1.00m, construcción bajo especificaciones de la CEAG con altura total de 3.00 m.	ML		100.00% $34,232.10 70.0000			**100.00%** **$34,232.10** **70.0000**
Total Importe X Hoja			**$22,321.31**	**$90,039.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$112,360.59**
Acumulado			**$31,358.25**	**$164,038.30**	**$657,907.03**	**$37,262.49**	**$890,566.07**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09 **Fecha:** 2020/04/29 **Duración:** 90 días naturales

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO **Inicio Obra:** 21-may-2020 **Fin Obra:** 18-ago-2020

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DOCUMENTO 04

Código	Descripción	Unidad	May-2020	Jun-2020	Jul-2020	Ago-2020	Total
20.1700.1020.0030	Cadena de cimentación para sujetar cerca de malla a base de concreto f'c= 150 kg/cm2 de sección 15 x 20 cms., armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" a cada 20 cms. Incluye: excavaciones, plantilla, rellenos, cimbrado, descimbrado, mano de obra, materiales, herramienta y equipo.	ML		100.00%			**100.00%**
				$9,947.70			**$9,947.70**
				70.0000			**70.0000**
20.1700.1040.0020	Desmantelamiento de malla ciclónica existente, Incluye: mano de Obra y Herramienta	ML		100.00%			**100.00%**
				$4,384.10			**$4,384.10**
				70.0000			**70.0000**
TOTAL	**CERCAS Y ALUMBRADOS**			**$48,563.90**			
ACUMULADO				**$48,563.90**	**$48,563.90**	**$48,563.90**	
PORCENTAJE PERIODO				**100.00%**			
PORCENTAJE ACUMULADO				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
20.1800	**AUTOMATIZACIONES**						
20.1800.1050.0305	Suministro e instalación de Medidor de Flujo Electromagnético marca Endress + Hauser modelo Promag 10D80, DN80 3" Remoto, entre bridas o equivalente en calidad, con recubrimiento interno de poliamida, tipo remoto, grado de protección IP 67 con 3" de diámetro, bridado, señal de salida de 4 a 20 mm. Incluye: varilla de tierra, configuración, puesta en marcha, fijación de convertidor en pared de caseta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA			85.71%	14.29%	**100.00%**
					$39,063.93	$6,512.93	**$45,576.86**
					0.8571	0.1429	**1.0000**
TOTAL	**AUTOMATIZACIONES**				**$39,063.93**	**$6,512.93**	
ACUMULADO					**$39,063.93**	**$45,576.86**	
PORCENTAJE PERIODO					**85.71%**	**14.29%**	
PORCENTAJE ACUMULADO					**85.71%**	**100.00%**	
20.2050	**PIEZAS ESPECIALES DE FOGO**						
Total Importe X Hoja			**$0.00**	**$14,331.80**	**$39,063.93**	**$6,512.93**	**$59,908.66**
Acumulado			**$31,358.25**	**$178,370.10**	**$696,970.96**	**$43,775.42**	**$950,474.73**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09 **Fecha:** 2020/04/29 **Duración:** 90 días naturales

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO **Inicio Obra:** 21-may-2020 **Fin Obra:** 18-ago-2020

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DOCUMENTO 04

Código	Descripción	Unidad	May-2020	Jun-2020	Jul-2020	Ago-2020	Total
20.2050.3010.0460	Suministro e instalación de codo de FoGo con refuerzo clase 150 de 90° y 100 mm de diámetro.	PZA			85.71%	14.29%	**100.00%**
					$1,498.98	$249.92	**$1,748.90**
					1.7142	0.2858	**2.0000**
20.2050.3280.0220	Suministro e instalación de niple de FoGo ced-40 de 19 mm de diámetro con 100 mm de longitud	PZA			85.71%	14.29%	**100.00%**
					$72.25	$12.05	**$84.30**
					5.1426	0.8574	**6.0000**
20.2050.3280.0806	Fabricación e instalación de niple de FoGo ced-80 de 50 mm de diámetro con 25 mm de longitud.	PZA			85.71%	14.29%	**100.00%**
					$101.09	$16.86	**$117.95**
					0.8571	0.1429	**1.0000**
20.2050.3290.0020	Suministro e instalación de amortiguador tipo cola de cochino fabricado con tubo de Fo. Go. de 6 mm. (1/4") de diámetro con 30 cms. de longitud.	PZA			85.71%	14.29%	**100.00%**
					$222.04	$37.02	**$259.06**
					1.7142	0.2858	**2.0000**
TOTAL	**PIEZAS ESPECIALES DE FOGO**				**$1,894.36**	**$315.85**	
ACUMULADO					**$1,894.36**	**$2,210.21**	
PORCENTAJE PERIODO					**85.71%**	**14.29%**	
PORCENTAJE ACUMULADO					**85.71%**	**100.00%**	
20.2100	**PIEZAS ESPECIALES DE FOFO**						
Total Importe X Hoja			**$0.00**	**$0.00**	**$1,894.36**	**$315.85**	**$2,210.21**
Acumulado			**$31,358.25**	**$178,370.10**	**$698,865.32**	**$44,091.27**	**$952,684.94**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09 **Fecha:** 2020/04/29 **Duración:** 90 días naturales

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO **Inicio Obra:** 21-may-2020 **Fin Obra:** 18-ago-2020

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DOCUMENTO 04

Código	Descripción	Unidad	May-2020	Jun-2020	Jul-2020	Ago-2020	Total
20.2100.3010.0080	Suministro e instalación de brida roscada de FoFo para un diámetro de tubería de 100 mm de diámetro.	PZA			85.71%	14.29%	**100.00%**
					$678.39	$113.11	**$791.50**
					1.7142	0.2858	**2.0000**
20.2100.3030.0680	Suministro e instalación de codo bridado de 45° de FoFo de 100 mm de diámetro.	PZA			85.71%	14.29%	**100.00%**
					$1,288.75	$214.87	**$1,503.62**
					1.7142	0.2858	**2.0000**
20.2100.3040.0120	Suministro e instalación de tee bridada de FoFo de 100 mm x 50 mm de diámetro.	PZA			85.71%	14.29%	**100.00%**
					$986.48	$164.47	**$1,150.95**
					0.8571	0.1429	**1.0000**
20.2100.3040.0180	Suministro e instalación de tee bridada de FoFo de 100 mm x 100 mm de diámetro.	PZA			85.71%	14.29%	**100.00%**
					$1,192.97	$198.90	**$1,391.87**
					0.8571	0.1429	**1.0000**
20.2100.3070.0100	Suministro e instalación de reducción bridada de FoFo de 100 mm x 76 mm de diámetro.	PZA			85.71%	14.29%	**100.00%**
					$1,060.68	$176.84	**$1,237.52**
					1.7142	0.2858	**2.0000**
Total Importe X Hoja			**$0.00**	**$0.00**	**$5,207.27**	**$868.19**	**$6,075.46**
Acumulado			**$31,358.25**	**$178,370.10**	**$704,072.59**	**$44,959.46**	**$958,760.40**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09 **Fecha:** 2020/04/29 **Duración:** 90 días naturales

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO **Inicio Obra:** 21-may-2020 **Fin Obra:** 18-ago-2020

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DOCUMENTO 04

Código	Descripción	Unidad	May-2020	Jun-2020	Jul-2020	Ago-2020	Total
TOTAL	**PIEZAS ESPECIALES DE FOFO**				**$5,207.27**	**$868.19**	
ACUMULADO					**$5,207.27**	**$6,075.46**	
PORCENTAJE PERIODO					**85.71%**	**14.29%**	
PORCENTAJE ACUMULADO					**85.71%**	**100.00%**	
20.2150	**PIEZAS ESPECIALES DE ACERO NEGRO**						
20.2150.3010.0020	Suministro e instalación de brida soldable de FoFo de 50 mm de diámetro.	PZA			85.71%	14.29%	**100.00%**
					$186.24	$31.05	**$217.29**
					0.8571	0.1429	**1.0000**
20.2150.3020.0120	Suministro e instalación de carrete bridado de acero negro al carbon ced-40 de 75 mm de diámetro con 750 mm de longitud	PZA			85.71%	14.29%	**100.00%**
					$1,995.55	$332.71	**$2,328.26**
					1.7142	0.2858	**2.0000**
20.2150.3020.0280	Suministro e instalación de carrete bridado de acero negro al carbon ced-40 de 100 mm de diámetro con 500 mm de longitud	PZA			85.71%	14.29%	**100.00%**
					$2,704.53	$450.91	**$3,155.44**
					1.7142	0.2858	**2.0000**
20.2150.3020.0360	Suministro e instalación de carrete bridado de acero negro al carbon ced-40 de 100 mm de diámetro con 1500 mm de longitud	PZA			85.71%	14.29%	**100.00%**
					$1,886.49	$314.52	**$2,201.01**
					0.8571	0.1429	**1.0000**
Total Importe X Hoja			**$0.00**	**$0.00**	**$6,772.81**	**$1,129.19**	**$7,902.00**
Acumulado			**$31,358.25**	**$178,370.10**	**$710,845.40**	**$46,088.65**	**$966,662.40**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09 **Fecha:** 2020/04/29 **Duración:** 90 días naturales

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO **Inicio Obra:** 21-may-2020 **Fin Obra:** 18-ago-2020

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DOCUMENTO 04

Código	Descripción	Unidad	May-2020	Jun-2020	Jul-2020	Ago-2020	Total
20.2150.3030.0011	Fabricación e instalación de niple de acero al carbón de Ced-80 76 mm de diámetro con una longitud de 100 mm.	PZA			85.71%	14.29%	**100.00%**
					$606.36	$101.10	**$707.46**
					1.7142	0.2858	**2.0000**
TOTAL	**PIEZAS ESPECIALES DE ACERO NEGRO**				**$7,379.17**	**$1,230.29**	
ACUMULADO					**$7,379.17**	**$8,609.46**	
PORCENTAJE PERIODO					**85.71%**	**14.29%**	
PORCENTAJE ACUMULADO					**85.71%**	**100.00%**	
20.2250	**PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL**						
20.2250.3010.0020	Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 50 mm de diámetro.	PZA				100.00%	**100.00%**
						$1,480.63	**$1,480.63**
						1.0000	**1.0000**
20.2250.3010.0080	Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 100 mm de diámetro.	PZA				100.00%	**100.00%**
						$4,998.92	**$4,998.92**
						2.0000	**2.0000**
20.2250.3035.0020	Suministro e instalación de válvula de paso de cobre para alta presión con extremos roscados de 6 mm (1/4") de diámetro.	PZA				100.00%	**100.00%**
						$499.20	**$499.20**
						8.0000	**8.0000**
Total Importe X Hoja			**$0.00**	**$0.00**	**$606.36**	**$7,079.85**	**$7,686.21**
Acumulado			**$31,358.25**	**$178,370.10**	**$711,451.76**	**$53,168.50**	**$974,348.61**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09 **Fecha:** 2020/04/29 **Duración:** 90 días naturales

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO **Inicio Obra:** 21-may-2020 **Fin Obra:** 18-ago-2020

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DOCUMENTO 04

Código	Descripción	Unidad	May-2020	Jun-2020	Jul-2020	Ago-2020	Total
20.2250.3035.0080	Suministro e instalación de válvula de paso de cobre para alta presión con extremos roscados de 25 mm (1") de diámetro.	PZA				100.00% $1,133.88 6.0000	**100.00%** **$1,133.88** **6.0000**
20.2250.3090.0080	Suministro e instalación de válvula check de 125 libras con extremos bridados de 100 mm de diámetro.	PZA				100.00% $2,823.10 1.0000	**100.00%** **$2,823.10** **1.0000**
20.2250.3100.0027	Válvula aliviadora de presión y contra golpe de ariete de 2" de diámetro operada por un piloto de control ajustable, vástago saliente con aguja para controlar la velocidad de cierre, diafragma BUNA-N con trama de Nylon, asiento de acero inoxidable ASTM 296 Gr. Cf8, cuerpo y tapa en hierro gris ASTM A 126 Grado B, conexiones según ANSI, Clase 125# para operar en un rango de 0 a 200 psi. (0 a 14 kgs/cm2).	PZA				100.00% $12,459.98 1.0000	**100.00%** **$12,459.98** **1.0000**
20.2250.3130.0066	Suministro e instalación de válvula de admisión, expulsión y eliminación de aire de 25 mm (1") de diámetro de dos cuerpos (Trifuncional) incluye mano de obra, materiales, equipo y herramienta.	PZA				100.00% $1,554.81 1.0000	**100.00%** **$1,554.81** **1.0000**
TOTAL	**PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL**					**$24,950.52**	
ACUMULADO						**$24,950.52**	
PORCENTAJE PERIODO						**100.00%**	
PORCENTAJE ACUMULADO						**100.00%**	
20.2300	**PIEZAS ESPECIALES PARA MEDICION**						
Total Importe X Hoja			**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,971.77**	**$17,971.77**
Acumulado			**$31,358.25**	**$178,370.10**	**$711,451.76**	**$71,140.27**	**$992,320.38**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09 **Fecha:** 2020/04/29 **Duración:** 90 días naturales

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO **Inicio Obra:** 21-may-2020 **Fin Obra:** 18-ago-2020

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DOCUMENTO 04

Código	Descripción	Unidad	May-2020	Jun-2020	Jul-2020	Ago-2020	Total
20.2300.3010.1020	Suministro e instalación de manómetro Bourdon con glicerina tipo micro uso general con carátula de 64 mm de diámetro con cuerda NPT 6 mm montaje inferior estándar de 0-21 Kg/cm²	PZA				100.00%	**100.00%**
						$920.68	**$920.68**
						2.0000	**2.0000**
TOTAL	**PIEZAS ESPECIALES PARA MEDICION**					**$920.68**	
ACUMULADO						**$920.68**	
PORCENTAJE PERIODO						**100.00%**	
PORCENTAJE ACUMULADO						**100.00%**	
20.2350	**PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS**						
20.2350.3020.0020	Suministro e instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 mm de diámetro por un largo de 64 mm.	PZA				100.00%	**100.00%**
						$154.64	**$154.64**
						8.0000	**8.0000**
20.2350.3020.0040	Suministro e instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 mm de diámetro por un largo de 76 mm.	PZA				100.00%	**100.00%**
						$2,321.92	**$2,321.92**
						128.0000	**128.0000**
20.2350.3110.0060	Suministro e instalación de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 76 mm de diámetro.	PZA				100.00%	**100.00%**
						$102.16	**$102.16**
						2.0000	**2.0000**
Total Importe X Hoja			**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,499.40**	**$3,499.40**
Acumulado			**$31,358.25**	**$178,370.10**	**$711,451.76**	**$74,639.67**	**$995,819.78**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09 **Fecha:** 2020/04/29 **Duración:** 90 días naturales

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO **Inicio Obra:** 21-may-2020 **Fin Obra:** 18-ago-2020

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DOCUMENTO 04

Código	Descripción	Unidad	May-2020	Jun-2020	Jul-2020	Ago-2020	Total
20.2350.3110.0080	Suministro e instalación de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 100 mm de diámetro.	PZA				100.00%	**100.00%**
						$1,104.96	**$1,104.96**
						16.0000	**16.0000**
TOTAL	**PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS**					**$3,683.68**	
ACUMULADO						**$3,683.68**	
PORCENTAJE PERIODO						**100.00%**	
PORCENTAJE ACUMULADO						**100.00%**	
35.1050	**TRABAJOS PRELIMINARES**						
35.1050.4010.0150	Limpia, trazo y nivelación de terreno para desplante de estructuras.	M2	100.00%				**100.00%**
			$3,486.00				**$3,486.00**
			300.0000				**300.0000**
TOTAL	**TRABAJOS PRELIMINARES**		**$3,486.00**				
ACUMULADO			**$3,486.00**	**$3,486.00**	**$3,486.00**	**$3,486.00**	
PORCENTAJE PERIODO			**100.00%**				
PORCENTAJE ACUMULADO			**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
35.1100	**SEÑALIZACION**						
35.1100.1010.0020	Suministro y colocación de letrero carretero de 1.20 x 2.40 m con bastidor de ángulo y tablero de lámina lisa calibre 16, pintura esmalte, rotulado de acuerdo al logotipo proporcionado por CEAG.	PZA	100.00%				**100.00%**
			$13,046.86				**$13,046.86**
			2.0000				**2.0000**
Total Importe X Hoja			**$16,532.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,104.96**	**$17,637.82**
Acumulado			**$47,891.11**	**$178,370.10**	**$711,451.76**	**$75,744.63**	**$1,013,457.60**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ

VORTICE INGENIERIA S.A. DE C.V.

Dependencia: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2020-09 **Fecha:** 2020/04/29 **Duración:** 90 días naturales

Obra: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

Lugar: LOCALIDADES PEÑUELAS Y EJIDO LOS RODRIGUEZ

Ciudad: SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO **Inicio Obra:** 21-may-2020 **Fin Obra:** 18-ago-2020

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DOCUMENTO 04

Código	Descripción	Unidad	May-2020	Jun-2020	Jul-2020	Ago-2020	Total
TOTAL	**SEÑALIZACION**		**$13,046.86**				
ACUMULADO			**$13,046.86**	**$13,046.86**	**$13,046.86**	**$13,046.86**	
PORCENTAJE PERIODO			**100.00%**				
PORCENTAJE ACUMULADO			**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
35.1250	**PLANTILLAS**						
35.1250.1020.0265	Suministro y extendido de grava triturada de 3/4" para conformar piso de patio de maniobras.	M3				100.00%	**100.00%**
						$18,431.40	**$18,431.40**
						60.0000	**60.0000**
TOTAL	**PLANTILLAS**					**$18,431.40**	
ACUMULADO						**$18,431.40**	
PORCENTAJE PERIODO						**100.00%**	
PORCENTAJE ACUMULADO						**100.00%**	
TOTAL			**$47,891.11**	**$178,370.10**	**$711,451.76**	**$94,176.03**	
ACUMULADO			**$47,891.11**	**$226,261.21**	**$937,712.97**	**$1,031,889.00**	
PORCENTAJE PERIODO			**4.64**	**17.29**	**68.95**	**9.13**	
PORCENTAJE ACUMULADO			**4.64**	**21.93**	**90.87**	**100.00**	

Total Importe X Hoja	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,431.40**	**$18,431.40**
Acumulado	**$47,891.11**	**$178,370.10**	**$711,451.76**	**$94,176.03**	**$1,031,889.00**

ADMINISTRADOR UNICO ING. SAUL ISAAC CRUZ GONZALEZ