Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran el Ejecutivo del Estado, por conducto del Organismo Público Descentralizado denominado **Comisión Estatal del Agua de Guanajuato**, representada en este acto por el **M.D. Francisco de Jesús García León** en su carácter de **Director General**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"La Comisión",** y por la otra parte la empresa **"Hidro Alternativas en Ingeniería S.A. de C.V."** representada en este acto por **Arq. Sergio Alfonso López Hernández** en su carácter de **Administrador Único** a quien en lo sucesivo se le denominará **"La Contratista",** y cuando actúen de forma conjunta se les denominará **"Las Partes",** de conformidad con las siguientes declaraciones y subsecuentes cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S

I.- Declara el representante de "La Comisión" que:

PRIMERA.- Es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con el artículo 19 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, según Decreto 272, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 25 veinticinco de septiembre del 2012 dos mil doce.

SEGUNDA.- Acredita su personalidad como Director General de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, con el nombramiento de fecha 05 de abril del 2021 otorgado a su favor por el C. Gobernador del Estado de Guanajuato y cuenta con facultades para celebrar los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de su objetivo, contempladas en los artículos 19 y 23 fracción IV del ordenamiento legal antes citado, artículo 19 fracción IX del Reglamento Interior de la propia Comisión, 54 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 fracción IV, 4, 10, 14, 43 fracción I, 44 fracción I, 46 fracción III y 89 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

TERCERA.- El presente contrato se adjudicó mediante la modalidad de **Adjudicación Directa** de conformidad con el Dictamen de Adjudicación del 05 de octubre de 2022, suscrito por el Comité de Asignación de Obra.

CUARTA.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se ha signado el convenio de transferencia de recursos número CEAG-SANTIAGO MARAVATÍO-RURAL-2022-098 entre Santiago Maravatío, Gto. y esta Entidad, mediante el cual se comprometen a aportar recursos para la realización de la obra objeto del presente contrato y los cuales forma parte de la inversión autorizada en el **Programa Q0044. Abastecimiento de Agua en Zonas Rurales,** dentro de la **Partida 6140. División de terrenos y construcción de obras de urbanización,** de conformidad con la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2022 y que además los trabajos cuentan con código de acción número **OB-000-0149-22.**

QUINTA.- Para los efectos del presente contrato, señala como su domicilio legal, el ubicado en **Autopista Guanajuato - Silao km. 1 en la ciudad de Guanajuato, Gto., C.P. 36255, teléfono 473 7351800** y que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes Número **CEA911004212,** expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II.- Declara el representante de "La Contratista" que:

PRIMERA.- Es una Sociedad Mercantil debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, lo cual se acredita mediante escritura pública número 40,137, de fecha 21 de enero de 2016, otorgada ante el notario público número 04, con adscripción en la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la misma ciudad, bajo el folio mercantil electrónico 4556*31 de fecha 17 de febrero de 2016.

Dentro de su objeto social se encuentra el diseño, supervisión y ejecución por cuenta propia o de terceros de todo tipo de obras de construcción, renovación, reparación, demolición, instalación y diseño de interiores y para el fin materia de este contrato, cuenta con la organización y los recursos técnicos y humanos necesarios, así como las licencias, autorizaciones gubernamentales, con los registros que establecen tanto las leyes federales y estatales de la materia. Asimismo, que cuenta con la capacidad técnica, legal y administrativa y con los materiales y elementos humanos con amplia experiencia para elaborar los trabajos que se le encomienda; que conoce el alcance así como los datos e información general que se le han proporcionado con relación al mismo.

SEGUNDA.- Acredita su personalidad como **Administrador Único** de la sociedad con la misma escritura pública antes descrita, manifestando que las facultades que en la misma se le otorgan, no le han sido modificadas, limitadas o revocadas en forma alguna a la fecha.

TERCERA.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, su Reglamento, el contenido de los anexos como son los proyectos, planos, especificaciones, programas, calendarios y catálogo de conceptos, cantidad de obra y precios unitarios, que debidamente firmados por **"Las Partes"**, forman parte integrante del presente contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos descritos en la cláusula primera del presente instrumento.

CUARTA.- Manifiesta haber inspeccionado y por tanto, conocer el sitio de la obra objeto del presente contrato y que ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecución.

QUINTA.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

SEXTA.- Declara encontrarse inscrito en el Padrón Único de Contratistas para el Estado y los Municipios bajo el número **GTO-SOP/PUC-3378-2016** y que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes **HAI160121NZ6** expedidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SÉPTIMA.- Señala como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en **Ignacio Zaragoza No. 1120, Colonoia Cuauhtémoc, San Francisco del Rincón, Gto., C.P. 36310, teléfono 477 269 6948 y 476 656 3982 correo electrónico arqser_x@hotmail.com** acreditándolo con su registro en el Padrón Único de Contratistas para el Estado y los Municipios, en el entendido de que cualquier cambio de domicilio o se lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a **"La Comisión",** acordando **"Las Partes"** que en caso contrario, las notificaciones se le tendrán por legalmente realizadas en el domicilio aquí mencionado.

OCTAVA.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales y estatales. Declara además, que no le ha sido notificado por el Servicio de Administración Tributaria, la presunción de encontrarse dentro de la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente.

Asimismo, manifiesta que no existe inconveniente alguno para que las autoridades fiscales constaten en cualquier momento la veracidad de lo anteriormente expresado.

Dadas las declaraciones anteriores, ambas partes se sujetan a las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- **OBJETO DEL CONTRATO.-** **"La Comisión"** encomienda a **"La Contratista"** y éste se obliga a realizar para ella hasta su total terminación, la obra consistente en: **"Construcción del sistema de agua potable en la localidad de Santa Rita de Casia (etapa uno de tres), en Santiago Maravatío, Gto.,"** de conformidad con las normas de construcción, especificaciones de la obra, términos de referencia, catálogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto, que forman parte integrante de este contrato.

Este contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos, son los instrumentos que vinculan a **"Las Partes"** en sus derechos y obligaciones, regulando y dando seguimiento a la encomienda de la ejecución de los trabajos.

SEGUNDA.- **MONTO DEL CONTRATO.-** **"La Comisión"** se obliga a pagar a **"La Contratista"** por la realización de la obra la cantidad de **$2,971,555.83 (Dos millones novecientos setenta y un mil quinientos cincuenta y cinco pesos 83/100 M.N.).** Importe que incluye el Impuesto al Valor Agregado. Dicho importe comprende

los gastos directos e indirectos que se originen con motivo de la ejecución de las obras o acciones que se le encomiendan. Importe que se encuentra debidamente soportado en el presupuesto y programas que debidamente firmados por **"Las Partes"** forman parte integrante de este contrato.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado; la vigencia del presente contrato iniciará con la suscripción del mismo por **"Las Partes"** y finalizará cuando se firme el Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones de **"Las Partes"**, sujetándose además al programa calendarizado de ejecución de los trabajos que **"La Contratista"** presentó de la obra, el cual debidamente firmado por "Las Partes" se considera parte integrante de este documento, reservándose **"La Comisión"** el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como de suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecución de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

"La Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de **90 días naturales**, iniciando los trabajos materia del presente el **24 de octubre** de 2022 y obligándose a concluirlas a más tardar el **21 de enero de 2023.**

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa general de ejecución de los trabajos pactado en este contrato.

CUARTA: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.- **"Las Partes"**, manifiestan que los alcances materia del presente contrato son la Construcción de sistema de agua potable a base de tuberías de pvc en 75 mm de diámetro nominal, válvulas de control, tomas domiciliarias y equipamiento para una potencia de 5 HP de pozo profundo.

Lo anterior, de conformidad con el catálogo de conceptos, cantidad de obra y precios unitarios, el programa general de ejecución de los trabajos y los planos para su ejecución.

QUINTA DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "La Comisión" se obliga a poner a disposición de **"La Contratista"** oportunamente el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. El incumplimiento de **"La Comisión"** a esta cláusula, prorroga en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos.

SEXTA.- UBICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA.- "La Contratista" será responsable por:

a) La ubicación exacta de las obras en el terreno con respecto a los puntos, líneas y niveles de referencia originales proporcionados por el **"La Comisión"**;
b) La exactitud de la posición, los niveles, dimensiones y la alineación de todas las partes de las obras;
c) El suministro de todos los instrumentos y accesorios, así como de la mano de obra necesaria en relación con las tareas antes descritas.

Si en cualquier momento durante la ejecución de los trabajos se presenta un error en la ubicación, las cotas, las dimensiones o la alineación de las obras o en cualquier parte de ellas, **"La Contratista"** deberá rectificar tal error por su cuenta y a satisfacción del Supervisor de la Obra, si éste lo solicita, a menos que el error se deba a datos incorrectos proporcionados por el Supervisor de la Obra, en cuyo caso el costo de la rectificación incumbirá al Contratante.

La verificación de todos los trazados, alienaciones o niveles por el residente de la Obra no liberará en forma alguna a **"La Contratista"** de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; **"La Contratista"** deberá proteger y conservar adecuadamente todos los puntos de referencia, jalones de señal fija, estacas y otras señales empleadas en la ubicación de las obras.

SÉPTIMA.- **INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE DE LAS OBRAS.-** **"La Contratista"** obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la instalación de sus lugares de trabajo, en la medida en que los que **"La Comisión"** haya puesto a su disposición y estén incluidos en la Obras, no le resulten suficientes. Salvo disposiciones en contrario, **"La Contratista"** sufragará todos los costos relacionados con el establecimiento y el mantenimiento de las instalaciones de trabajo en la Obras, incluidos los caminos de servicio de las obras y las vías de los lugares de trabajo que no estén abiertos al tránsito público.

"La Contratista" obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de depositar los escombros excedentes, además de los lugares que **"La Comisión"** pueda eventualmente poner a su disposición como lugares definitivos o provisionales de depósito. **"La Contratista"** deberá someter la ubicación de tales terrenos a la aprobación previa de **"La Comisión"** quien podrá negar su autorización o subordinarla a disposiciones especiales que deban tomarse, particularmente para el acondicionamiento de los depósitos que vayan a constituirse, si ello se justifica por motivos de interés general, tales como la preservación del medio ambiente.

"La Contratista" deberá tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en lo que hace al personal como en relación con terceros. Estará obligado a observar todos los reglamentos e instrucciones de las autoridades competentes.

OCTAVA.- **ANTICIPO.-** **"La Comisión"** otorgará a **"La Contratista"** para su estricta aplicación en obra, un anticipo de un **30% (treinta por ciento)** del importe total del contrato antes de la fecha de inicio de los trabajos. Para tal efecto, **"La Contratista"** presenta como garantía una fianza a la firma del presente contrato, por el total del importe del anticipo otorgado.

"La Contratista" deberá informar por escrito a **"La Comisión"** sobre la aplicación del anticipo, con la presentación de la primera estimación de trabajos ejecutados, siempre que las características y objeto de los suministros lo permitan, acompañado de la documentación comprobatoria correspondiente y su omisión conllevará el impedimento para que el ente público contratante, continúe tramitando la o las estimaciones de trabajos ejecutados subsecuentes, hasta en tanto se entregue dicho informe.

La fianza de anticipo deberá garantizar la correcta inversión y amortización total del anticipo otorgado, sujetándose a lo dispuesto por los artículos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

El retraso en la entrega del anticipo o de cualquiera otra de las obligaciones señaladas en el artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, prorrogará en igual plazo el programa original, en los términos pactados al inicio de la obra. Sin embargo, cuando La Contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado no procederá el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

"La Contratista" deberá informar a **"La Comisión"** sobre la aplicación del anticipó a los trabajos, debiendo entregarlo con la primera estimación de trabajos ejecutados, la documentación comprobatoria correspondiente y su omisión conllevará el impedimento para que el ente público contratante, continúe tramitando la o las estimaciones de trabajos ejecutados subsecuentes, hasta en tanto se entregue dicho informe, siempre que las características y objeto de los suministros lo permitan.

NOVENA.- AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS.- Para la amortización de los anticipos otorgados se procederá de la siguiente manera:

I. Se aplicará al importe de cada estimación de trabajos ejecutados, la cual deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado;

II. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se hayan considerado anticipos, no se deberá realizar ninguna amortización ni afectación en el ajuste de costos, salvo que por el cambio del ejercicio presupuestario se hubieren otorgado, de acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 28 de la Ley; y

III. El procedimiento de amortización deberá realizarse conforme a lo siguiente:

A) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizará en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;

B) Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestal, y se inicien en el último trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades podrán, bajo su responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestal para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate, debiendo proceder de la siguiente manera:

1. El porcentaje de la amortización del anticipo en el primer ejercicio, será el resultado de dividir el importe del anticipo concedido en el primer ejercicio, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el primero y segundo ejercicios, conforme al programa convenido;

2. El porcentaje de la amortización del anticipo en el segundo ejercicio, será el resultado de dividir el saldo por amortizar del primer ejercicio más el anticipo concedido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, conforme al programa convenido;
3. En caso de que la obra se ejecute en más de dos ejercicios, la amortización en el tercer ejercicio y subsecuentes, deberá realizarse como se indica en el inciso a de esta fracción; y

C) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberá liquidar en la estimación que corresponda al noventa por ciento de avance físico de los trabajos ejecutados.

Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión de los contratos, el saldo por amortizar se reintegrará, en un plazo no mayor a 20 veinte días naturales contados a partir de la fecha de notificación a **"La Contratista"**.

"La Contratista" que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, deberá cubrir, independientemente de la sanción por concepto de pena convencional prevista en este contrato, los recargos correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga del pago de créditos fiscales.

DÉCIMA.- FORMA DE PAGO.- La forma de pago se realizará a través de estimaciones de trabajos ejecutados, formuladas bajo la responsabilidad de **"El Contratista"**, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, en la forma y medios solicitados por **"La Comisión"**, con una periodicidad no mayor a treinta días naturales y le serán entregadas a la supervisión de **"La Comisión"** para su revisión y autorización definitiva, procedimiento que no excederá de diez días hábiles siguientes a la fecha de entrega.

Si la estimación es entregada dentro del término de Ley, pero la misma cuenta con observaciones, se le concederá a **"La Contratista"** por una sola ocasión un plazo de tres días hábiles para solventar y corregir las mismas; por lo que si no es entregada en el término antes señalado, se le tendrá al contratista por no presentada su estimación en tiempo y se le aplicaran las sanciones correspondientes en caso de haber excedido el término señalado en la Ley.

El periodo de tres días hábiles otorgado a **"La Contratista"** para solventar los errores o defectos de la estimación, no se computará para efectos del plazo de revisión.

Para el caso en el que **"La Contratista"** no presente las estimaciones conforme a la periodicidad establecida en el presente contrato, no serán sujetas a financiamiento alguno; asimismo se hará acreedora a la sanción equivalente a 8 (ocho) UMAS al valor de la fecha de la infracción elevada al mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el

Estado y los Municipios de Guanajuato, dicha sanción que será aplicada en la estimación siguiente o en el finiquito.

La forma de pago será mediante transferencia electrónica a la cuenta indicada por **"La Contratista"**, de conformidad a estimaciones por obra ejecutada y a precios y conceptos autorizados, acompañados de la documentación que acredite la procedencia de su pago.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervisión, y que cumplan los requisitos fiscales y los que establezca el ente público contratante, deberán tramitarse para su pago en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido.

Los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, serán rígidos y solo podrán ser modificados, en los casos y bajo las condiciones previstas en el mismo.

DÉCIMA PRIMERA.- DE LA SUBCONTRATACIÓN.- Salvo autorización previa y por escrito de **"La Comisión"**, **"La Contratista"** no podrá subcontratar parte alguna de la obra ni podrá en ningún caso ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podrá, en cambio, subcontratar la ejecución de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de **"La Comisión"**. En este caso, **"La Contratista"** seguirá siendo responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobación, **"La Contratista"** informará al residente de la obra el nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este último. Si **"La Contratista"** recurre a la subcontratación sin la aceptación previa de **"La Comisión"**, será motivo para rescindir el presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LAS GARANTÍA.- "La Contratista" presenta a **"La Comisión"** a la firma del contrato las siguientes garantías:

1. Fianza por un valor del 10% (diez por ciento) del importe total de la obra, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en las que se incluirán: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecución de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada o cobrada y no ejecutada,
2. Fianza por un valor del 30% (treinta por ciento) del importe total de la obra, a fin de garantizar la exacta amortización y devolución del anticipo otorgado para el inicio de los trabajos.

Las garantías consistentes en fianza, deberán ser otorgadas por institución mexicana debidamente autorizada para ello, a favor de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y a satisfacción de **"La Comisión"** y estará vigente hasta que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad por **"La Comisión"**.

En el caso de que por causas imputables a **"La Contratista"**, éste no exhiba las fianzas de anticipo y de cumplimiento de obligaciones contractuales, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato respectivo, se hará acreedora a una multa administrativa dentro de los rangos establecidos en la presente Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez concluida la obra, **"La Contratista"** otorgará una Fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, misma que servirá para garantizar la calidad de los trabajos o prever la probable existencia de vicios ocultos. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses a partir del acto de entrega-recepción, siempre y cuando no exista mala calidad de los mismos o cualquier responsabilidad que resulte a cargo de **"La Contratista"** y a favor de **"La Comisión"**. En este último caso, la garantía continuará vigente hasta que **"La Contratista"** corrija los defectos y satisfaga responsabilidades, siendo requisito indispensable para su cancelación, la conformidad expresa y por escrito de **"La Comisión"**.

DÉCIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando durante la vigencia del presente contrato, ocurran circunstancias de orden económico que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, **"La Comisión"** previo estudio que apoye las causas, motivos y razonamientos, emitirá por escrito la autorización que acuerde el aumento o reducción correspondiente, de acuerdo con el procedimiento establecido por **"La Comisión"** para tal efecto, mismo que se apegará a lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA CUARTA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS. APLICACIÓN DE NORMAS.- Los materiales, productos y componentes de construcción deberán cumplir con las estipulaciones del Contrato y las prescripciones de normas reconocidas a nivel Internacional y estar de acuerdo con la reglamentación vigente. Las normas aplicables serán las que estén en vigor el primer día del mes en que ocurre la presentación de las ofertas. **"La Contratista"** no podrá utilizar materiales, productos o componentes de construcción de calidad diferente a la especificada en su propuesta, sino cuando el Supervisor de la Obra así lo autorice por escrito. Los correspondientes precios sólo serán modificados cuando la autorización concedida requiera que la sustitución dé lugar a la aplicación de precios nuevos y el aumento resultante de los precios nuevos haya sido aceptado por las autoridades competentes.

DÉCIMA QUINTA.- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.- Los materiales y equipos de instalación permanente, que en su caso, **"La Comisión"** suministre a **"La Contratista"** o que ésta adquiera para destinarlos a la obra objeto de este contrato, quedarán bajo custodia de esta última, quien se obliga a conservarlo en perfecto estado y a darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicación mediante la documentación que proporcione la residencia de obra.

"La Contratista" deberá conservar y reintegrar a la contratante todo excedente, desperdicio utilizable, remanentes de materiales y equipos, cuando hayan sido suministrados por **"La Comisión".**

En el caso de que **"La Contratista"** no pueda acreditar a plena satisfacción de **"La Comisión"** la instalación de materiales y equipos suministrados por esta última, o no pueda hacer la entrega correspondiente, la primera se obliga a pagarlos a su valor de reposición en la fecha de recepción de los trabajos.

DÉCIMA SEXTA.- PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- La obra deberá ser realizada de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones, y demás documentos que constituyen el proyecto, mismo que forma parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra **"La Comisión"** estima necesario modificar el proyecto o bien, **"La Contratista"** considera viable solicitar alguna adecuación o corrección a dicho proyecto para hacerlo más funcional, éste presentará sus sugerencias por escrito y **"La Comisión"** establecerá las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondrá en conocimiento de **"La Contratista"** las modalidades aprobadas. Estas modificaciones se considerarán incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para **"Las Partes"**.

"La Contratista" se obliga durante el proceso de la obra, a mantener cuando menos un juego de planos actualizados de los trabajos a él encomendados y a la terminación de la misma, entregará un juego reproducible y actualizado de los planos actualizados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecución, así como los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento correspondientes, siendo ésta, condición para la recepción y liquidación de la misma.

DÉCIMA SÉPTIMA.- CONTROL Y VIGILANCIA.- "Las Partes" acuerdan que **"La Comisión"** o el representante por ella designado tendrá facultades expresas para controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones contraídas por **"La Contratista",** comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto.

Los órganos internos de control podrán verificar la ejecución de los trabajos en cualquier momento, así como realizar las visitas que estimen pertinentes, e igualmente podrán solicitar formalmente tanto a **"La Comisión"** como a **"La Contratista"** todos los datos e informes necesarios, emitiendo oportunamente los resultados derivados de su intervención.

DÉCIMA OCTAVA.- REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA".- "La Contratista" se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, quién será el Ing. Gerardo Julio Rodríguez Pérez, con número de cédula 4262830 y fungirá en calidad de residente de construcción, el cual deberá tener poder amplio suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, así como para oír y recibir toda clase de notificaciones, aún las de carácter personal.

Dicho Residente es el profesional señalado en su propuesta y tendrá la obligación de conocer los alcances del contrato, los términos de referencia, las especificaciones técnicas y además las leyes aplicables, debiendo estar facultado para dirigir la ejecución de la obra a que se refiere este contrato, así como para aceptar, presentar las estimaciones que se formulen, y en general para actuar en nombre de **"La Contratista".**

Cuando **"La Contratista"** desee cambiar de Residente deberá solicitarlo por escrito a **"La Comisión"** y ésta se reserva el derecho de aceptar el cambio, el cual se autorizará solo que cuente con experiencia y conocimiento similares al profesionista señalado en la propuesta.

DÉCIMA NOVENA.- **COSTO DE FINANCIAMIENTO**.- **"La Contratista"** tomando en cuenta los costos directos e indirectos; considerando los gastos que realizará en la ejecución de los trabajos según el programa propuesto, anticipo otorgado, periodicidad, plazo de trámite y pago de las estimaciones que recibirá, señala como tasa de interés que aplicará en caso de financiamiento el de 0.6517%.

VIGÉSIMA.- **TRABAJOS EXTRAORDINARIOS**.- **"La Contratista"** solo podrá ejecutar trabajos extraordinarios mediante convenio expreso entre **"Las Partes"** y siempre y cuando los trabajos no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original.

"La Comisión" durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explícitas, podrá modificar en tiempo, volumen de obra y costo, los contratos de obra pública o de servicios relacionados con la misma, mediante la celebración de convenios en los que se pactarán las nuevas condiciones

VIGÉSIMA PRIMERA.- **DEL PAGO EN EXCESO.-** Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"La Contratista"**, ésta deberá reintegrar las cantidades pagadas en tal carácter, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"La Comisión"**.

Los pagos en exceso que haya recibido la contratista y los intereses que generen se considerarán créditos fiscales, sin perjuicio de la vigencia de las garantías correspondientes, se reintegrará a **"La Comisión"** en un plazo no mayor de veinte días naturales a partir de la fecha de su requerimiento; vencido el plazo, sin que se hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerará crédito fiscal a favor de **"La Comisión"**, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **"La Contratista"**, sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- **RESPONSABILIDADES DE "LA CONTRATISTA".-** **"La Contratista"** responderá de todos y cada uno de los daños y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a la misma, con motivo

de la obra y trabajos materia de este contrato; bien porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes cláusulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere **"La Comisión"** o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales y reglamentos vigentes, tanto del Gobierno Federal como Estatal, aplicables en la realización y ejecución de la obra y trabajos contratados.

La responsabilidad de **"La Contratista"** será única y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social, respondiendo **"La Contratista"** de las reclamaciones que sus trabajadores y demás personas presenten o pudieren presentar en su contra, de su contrato y de **"La Comisión"**, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato.

"La Contratista" será responsable de los daños y perjuicios que ocasione con su incumplimiento o que cause a **"La Comisión"** con motivo de su negligencia.

VIGÉSIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES.- "La Contratista" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo, de seguridad social y fiscales. **"La Contratista"** conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de **"La Comisión"**, en relación con los trabajos objeto del presente contrato.

En caso de demanda laboral a **"La Comisión"** por parte de algunos de los trabajadores de **"La Contratista"**, los daños y perjuicios que se le ocasionen a **"La Comisión"** se podrán cargar a las Garantías otorgadas por parte de **"La Contratista"**.

VIGÉSIMA CUARTA.- CLÁUSULA AMBIENTAL.- "La Contratista" se obliga a dar cumplimiento a la normatividad en materia ambiental y de ecología, al Manual de Buenas Prácticas Ambientales, así como dar seguimiento a lo indicado en las condicionantes y/o Medidas de mitigación proporcionadas por **"La Comisión"** a través del residente de obra, debiendo cumplir con las especificaciones para la elaboración de los reportes en los formatos de cumplimiento ambiental proporcionados por **"La Comisión"**.

Para llevar a cabo el cumplimiento ambiental de la obra, **"La Contratista"** deberán considerar dentro de su plantilla laboral, un Responsable Específico, Ing. Ambiental, Biólogo, Ing. Forestal o con especialidad a fin para llevar a cabo la planificación, presupuestación, aplicación, control, seguimiento y reporte de Procesos, Procedimientos, Acciones y Actividades requeridas y necesarias para el cumplimiento ambiental y gestiones administrativas que deriven con motivo de la ejecución de los trabajos, el cual deberá designar de manera previa al inicio de los trabajos y contar con la aprobación por parte de **"La Comisión"**, mismo que estará reflejado en la bitácora de obra correspondiente.

"La Contratista" durante la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, deberán realizar las siguientes actividades:

I. Previos al Inicio de Obra:

a) Características originales de la zona
Uso de suelo, existencia de cuerpos de agua, flora y fauna, servicios existentes y requeridos, caminos y accesos.
b) Autorizaciones complementarias

II. Cumplimiento Ambiental Durante la Construcción de la Obra.

Medidas de mitigación implementadas para mitigar impactos ambientales en:

a) Conservación de flora y fauna
b) Protección y conservación de suelo
c) Salvaguarda y conservación de cuerpos de agua
b) Manejo, reúso y disposición de material producto de excavación, excedente y escombros.
e) Manejo, control y disposición final de residuos sólidos urbanos, de manejo especial, contaminante y susceptible a convertirse en residuos peligrosos.
f) Prevención de accidentes
g) Emisiones a la atmosfera

El especialista ambiental deberá realizar una visita por lo menos de manera quincenal al sitio de los trabajos. Los reportes se entregarán de manera mensual, debiendo entregar las evidencias de cada una de las medidas de mitigación aplicadas como fotografías, videos copias de contratos, oficios, evidencia de mantenimiento vehicular.

Asimismo, **"La Contratista"** se obliga a dar cumplimiento a las autorizaciones ambientales así como a las observaciones que sobre la materia le realice **"La Comisión",** presentando informes de su seguimiento y cumplimiento a la misma.

VIGÉSIMA QUINTA.- **DEL PREFINIQUITO.-** Previamente a que se agote el monto o el plazo pactados y se tenga un avance del 80% del contrato original, **"Las Partes"** deberán elaborar de manera conjunta un prefiniquito del avance de la obra, de conformidad con el artículo 107 fracción III de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGÉSIMA SEXTA.- **DEL FINIQUITO.-** Recibidos físicamente los trabajos, **"Las Partes"** deberán elaborar dentro del término de 15 días hábiles el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen

y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobación a cargo **"La Contratista"** del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato.

De no existir acuerdo entre **"Las Partes"** en relación con el finiquito, o bien, si **"La Contratista"** no acude con **"La Comisión"** para su elaboración, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a **"La Contratista"** dentro de un plazo de cinco días hábiles contados a partir de su emisión.

Una vez notificado el finiquito, **"La Contratista"** tendrá un plazo de diez días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- **ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, TRABAJOS y LIQUIDACIONES.-** **"La Contratista"** asentará en la bitácora y comunicará por escrito a **"La Comisión"** la terminación de la obra que le fue encomendada, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco días hábiles siguientes. Asimismo, **"Las Partes"** convienen y aceptan que correrán a cargo de **"La Contratista"**, los riesgos y la conservación de la obra hasta el momento de su entrega.

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se consideran como aceptación de la obra, por lo que **"La Comisión"** se reserva el derecho de reclamar la obra faltante, mal ejecutada o pago indebido, así como los defectos que resultaren de la misma, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiese incurrido.

VIGÉSIMA OCTAVA.- **DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN.-** Cuando **"La Comisión"** considere que existe algún defecto de construcción en la obra, podrá instruir, previo a la terminación del periodo de garantía y mediante orden escrita, las medidas que convengan a fin de poner al descubierto dicho defecto. Tales medidas pueden comprender, llegado el caso, la demolición parcial o total de esa obra.

"La Comisión" podrá igualmente llevar a cabo esas medidas por sí mismo u ordenar que las ejecute un tercero. Sin embargo, las medidas deben ser tomadas en la presencia de **"La Contratista"**, luego de habérsele notificado debidamente.

VIGÉSIMA NOVENA.- **DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ENTREGARSE DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.-** Salvo otras disposiciones del Contrato e independientemente de los documentos que está obligado a suministrar antes o durante la ejecución de los trabajos en virtud de lo dispuesto **"La Contratista"** entregará a **"La Comisión"** en tres (3) ejemplares lo siguiente:

a) Cuando **"La Comisión"** exija la recepción, los manuales de operación y mantenimiento de las obras, consistentes con las especificaciones y recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con la reglamentación aplicable; y
b) Dentro de los (10) diez días naturales siguientes a la recepción, los planos definitivos de la obra realizada y los demás documentos de la ejecución.

TRIGÉSIMA.- **SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.-** Si **"La Contratista"** no concluye la obra objeto del presente contrato, en la primera fecha señalada, **"La Comisión"** podrá, a su elección, rescindir o exigir la terminación de la obra. En este último caso, se concederá un plazo que al efecto se fije, sin otorgar autorización de escalatoria de precios unitarios e imponiendo una pena convencional por una cantidad igual a **1/1000** (uno al millar), sobre el monto de los trabajos aun no ejecutados, por cada día de retraso.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento, **"La Comisión"**, según el caso, podrá otorgarle un segundo plazo para la conclusión de la obra, sin escalatoria de precios unitarios, e imponiendo la pena convencional antes señalada y una multa en los términos de los artículos 125, 128, 129 y 130 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, o bien, podrá rescindir administrativamente el contrato exigiendo el pago de daños y perjuicios a **"La Contratista"**, sin perjuicio de imponer la multa aludida. Lo anterior de conformidad con el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

Asimismo, **"La Comisión"**, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicará retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los mismos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en este contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por las contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso contrario, vencida la fecha de terminación pactada, el monto retenido se volverá definitivo.

Las retenciones por el desfasamiento del programa de obra con carácter definitivo, serán restadas al monto final de las penalizaciones aplicadas por incumplimiento en la terminación en la fecha pactada en el contrato de la obra o del servicio. Si quedare saldo, éste será devuelto a **"La Contratista"**, si por el contrario aún quedare saldo en contra de ella, le será requerida su liquidación una vez determinada la cantidad o bien, será parte de los saldos a requerir y liquidar en el finiquito.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- **SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS Y TRABAJOS.-** **"La Comisión"** podrá suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecución de los programas y obras materia del presente contrato, sea cual fuere el avance en que se encuentren.

Cuando se determine la suspensión de la obra o de los servicios por causas imputables al ente público contratante, éste pagará a la contratista los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

Cuando por causas justificadas se imposibilite la continuación de la obra o de los servicios, el ente público contratante o la contratista podrán solicitar la suspensión de la obra o la terminación anticipada del contrato. El ente público contratante deberá resolver lo conducente en un plazo que no exceda de veinte días hábiles.

Una vez transcurridas y solucionadas las causas que originaron la suspensión de la obra, se notificará la reanudación en forma inmediata.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- El presente contrato podrá terminar por las siguientes causas:
I. Por cumplimiento del objeto;
II. Por terminación anticipada del contrato, y
III. Por rescisión del contrato.

Al presentarse los supuestos anteriores, **"Las Partes"** se someterán a lo dispuesto en el Capítulo II del Título Noveno de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

TRIGÉSIMA TERCERA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.- "Las Partes" convienen y **"La Contratista"** acepta en forma expresa, que **"La Comisión"** podrá rescindir administrativamente el presente contrato por cualesquiera de las siguientes causas, entre otras:

1. Cuando **"La Contratista"** no inicie las obras en la fecha programada.
2. Cuando **"La Contratista"** suspenda injustificadamente las obras o se niegue a reparar o reponer las obras que rechace **"La Comisión"** como defectuosas.
3. Cuando **"La Contratista"** no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el programa de trabajo y en el presente contrato.
4. Si se declara **"La Contratista"** en quiebra o suspensión de pagos o se hace cesión de bienes en forma que pueda afectar el fiel cumplimiento del contrato.
5. Cuando, en caso de existir incumplimiento de **"La Contratista"** a lo pactado en el contrato, este incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecución de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a **"La Contratista"**.
6. Si **"La Contratista"** subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin contar con la autorización escrito de **"La Comisión"**.
7. Si **"La Contratista"** cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorización por escrito de **"La Comisión"**.
8. Si **"La Contratista"**no da a **"La Comisión"** las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.
9. En general, por contravención a los términos de este contrato, la documentación integrante del mismo y violación a la legislación aplicable al contrato.

TRIGÉSIMA CUARTA.- NOTIFICACIONES.- "La Contratista" solicita se le realicen las notificaciones para efectos del presente contrato vía fax o a través del correo electrónico, así como por correo certificado con acuse de recibido, en las direcciones señaladas en las declaraciones del presente instrumento.

TRIGÉSIMA QUINTA.- MODIFICACIONES.- Ambas partes convienen que durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explícitas, podrá modificar en tiempo, tiempo, volumen de obra, monto o condiciones mediante la celebración de convenios en los que se pactarán las nuevas condiciones.

Las modificaciones no deberán en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza, características esenciales del proyecto y objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley.

En la celebración de estos convenios, se procurará que el nuevo plazo no rebase el periodo de inversión de que se trate, a menos que se cuente con saldo disponible o se tenga la autorización expresa y por escrito de la autoridad responsable de los programas de inversión.

TRIGÉSIMA SEXTA: VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará con la suscripción del mismo por **"Las Partes"** y finalizará cuando se firme el Acta de Extinción de Derechos.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.- La legislación supletoria del presente contrato, será la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento. Para la interpretación y cumplimiento de este contrato y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, **"Las Partes"** se someten a las leyes del estado de Guanajuato y a los tribunales de la ciudad de Guanajuato capital, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

El presente contrato se firma en un ejemplar en la ciudad de Guanajuato, Gto., a 17 de octubre de 2022.

Por **"La Comisión"**

M.D. Francisco de Jesús García León
Director General

Por **"La Contratista"**

Arq. Sergio Alfonso López Hernández
Administrador Único

Ing. Javier René Pérez Zárate
Director General de Desarrollo Hidráulico

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social".

SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES

05/10/2022
07:13 PM

ANÁLISIS DE CONCEPTOS POR OBRA CON PRECIOS

Localidad: Santa Rita de Casia Municipio: SANTIAGO MARAVATIO
Obra: OB-000-0149-22 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASIA (ETAPA UNO DE TRES), EN SANTIAGO MARAVATIO, GTO.

ELEMENTO: 03

Partida: 35.1150: » DEMOLICIONES

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.1150.1020.0100	03	Trazo y corte de concreto de F'c = 150 kg/cm² en banquetas con maquina de disco para zanja (10 cm de espesor).	ML	27.28	130.00	3,546.40
35.1150.2010.0140	03	Ruptura con martillo hidráulico de concreto simple de F'c = 150 kg/cm² en banqueta. Incluye la remoción del material producto de la ruptura.(hasta 10 cm de espesor)	M2	48.74	26.00	1,267.24
35.1150.3010.0620	03	Demolición de guarnición de concreto simple de F'c = 200 kg/cm², sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm. Incluye retiro del material producto de la demolición.	ML	105.19	39.00	4,102.41

Subtotal Partida 35.1150: » DEMOLICIONES **8,916.05**

Partida: 35.1200: » EXCAVACIONES

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.1200.1040.0020	03	Excavación a mano para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje y extracción del material, afine de taludes y fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	206.79	7.80	1,612.96

Subtotal Partida 35.1200: » EXCAVACIONES **1,612.96**

Partida: 35.1250: » PLANTILLAS

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.1250.1020.0019	03	Plantilla de material suministrado (tepetate) en zanjas apisonada con pisón de mano al 85% prueba Proctor, espesor de 5 cm. Incluye: acarreo, colocación y construcción del apoyo semicircular para dar soporte a la tubería.	M3	317.52	1.95	619.16

Subtotal Partida 35.1250: » PLANTILLAS **619.16**

Partida: 35.1300: » RELLENOS

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.1300.1010.0040	03	Relleno de zanjas con material suministrado (tepetate) compactado con equipo al 90 % prueba proctor, capas de 20 cm de espesor .	M3	410.01	6.49	2,660.96

Subtotal Partida 35.1300: » RELLENOS **2,660.96**

Partida: 35.1350: » ACARREO

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.1350.1010.0020	03	Acarreo en carretilla a una estación de 20 m de material producto de la excavacion, derrumbes, azolves y materiales de préstamo que se empleen en los rellenos con carga. Incluye carga manual.	M3	183.80	6.76	1,242.49
35.1350.1010.0080	03	Carga a maquina y acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha el primer km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	M3	47.60	13.52	643.55
35.1350.1010.0100	03	Acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha en kilómetros subsecuentes.	MKM	12.99	67.60	878.12

Subtotal Partida 35.1350: » ACARREO **2,764.16**

Partida: 35.1400: » ANCLAJES

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.1400.1010.0010	03	Atraques de concreto simple hecho en obra de f'c=150 Kg/cm2 con dimensiones de 0.20 x0.20 x 0.20 mts.	PZA	184.20	65.00	11,973.00

GTO Comisión Estatal del Agua de Guanajuato
DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS

Localidad: Santa Rita de Casia Municipio: SANTIAGO MARAVATIO

Obra: OB-000-0149-22 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASIA (ETAPA UNO DE TRES), EN SANTIAGO MARAVATIO, GTO.

Subtotal Partida 35.1400: » ANCLAJES **11,973.00**

Partida: 35.1550: » PAVIMENTOS

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.1550.2010.0020	03	Banqueta de concreto simple F'c = 150 kg/cm², espesor de 10 cm. Incluye: cimbra, descimbra, elaboración, acarreo y vaciado de concreto, curado, afine de la superficie, acabado con volteador en cada uno de sus lados, materiales y mano de obra.	M2	393.43	26.00	10,229.18
35.1550.3010.0080	03	Guarnición de concreto simple de F'c = 200 kg/cm², sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm. Incluye: cimbra, descimbra, elaboración, acarreo y vaciado de concreto, curado, materiales y mano de obra.	ML	421.06	39.00	16,421.34

Subtotal Partida 35.1550: » PAVIMENTOS **26,650.52**

Partida: 35.1750: » TUBERIA DE PAD

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.1750.1020.0021	03	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de PAD hidráulico, tipo II A, RD-9, de 13 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-018-SCFI-2002.	ML	14.82	97.50	1,444.95
35.1750.2010.0020	03	Instalación de tubería de PAD hidráulico para todo RD de 13 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, junteo por termofusión, bajada y acomodo hasta su sitio final.	ML	9.00	97.50	877.50

Subtotal Partida 35.1750: » TUBERIA DE PAD **2,322.45**

Partida: 35.2400: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.2400.3110.0020	03	Suministro e instalación de abrazadera de inserción de FoFo de 50 mm x 13 mm de diámetro.	PZA	227.16	20.00	4,543.20
35.2400.3110.0140	03	Suministro e instalación de abrazadera de inserción de FoFo de 76 mm x 13 mm de diámetro.	PZA	290.91	45.00	13,090.95

Subtotal Partida 35.2400: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO **17,634.15**

Partida: 35.2550: » PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.2550.3045.0090	03	Suministro e instalación de válvula de inserción de bronce de 13 mm ø, para conectarse a tubo de PEAD, sistema de tuerca cónica.	PZA	400.19	65.00	26,012.35

Subtotal Partida 35.2550: » PIEZAS ESPECIALES PARA **26,012.35**

Partida: 35.2750: » TOMAS DOMICILIARIAS

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe

GTO Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS

Localidad: Santa Rita de Casia Municipio: SANTIAGO MARAVATIO

Obra: OB-000-0149-22 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASIA (ETAPA UNO DE TRES), EN SANTIAGO MARAVATIO, GTO.

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.2750.1030.1660	03	Cuadro de medición. Incluye: 1 codo combinado de Bronce de 90° por 1/2" de diámetro, sistema compresión; 1 niple de Fierro Galvanizado de 0.50 m por 1/2" de diámetro con forro de Polietileno; 1 válvula macho de Bronce de 1/2" de diámetro, 3 niples de Fierro Galvanizado de 0.30 m por 1/2" de diámetro; 2 codos de Fierro Galvanizado de 90° por 1/2" de diámetro; 1 niple de Fierro Galvanizado de 0.10 m por 1/2" de diámetro; 1 tuerca unión de Fierro Galvanizado de 1/2" de diámetro; 1 llave de globo de Bronce de 1/2" de diámetro; 1 llave naríz de Bronce de 1/2" de diámetro; La unión del codo combinado de bronce de 90° por 1/2" de diámetro, sistema compresión, será reforzada con sellador para alta presión y empaque de teflón y todo el material necesario para su correcta instalación; No incluye medidor.	PZA	1,784.53	65.00	115,994.45
35.2750.1040.0030	03	Desinstalación de toma domiciliaria de cualquier tubería de 1/2" de diámetro. Incluye: material y mano de obra.	PZA	99.96	48.00	4,798.08
35.2750.1100.0021	03	Prueba de toma domiciliaria conforme a la norma NOM-001-CONAGUA-2011, incluye; mano de obra, equipo, herramienta, materiales de consumo y reporte de prueba.	PZA	75.67	65.00	4,918.55

Subtotal Partida 35.2750: » TOMAS DOMICILIARIAS **125,711.08**

Partida: 40.2700: » TOMAS DOMICILIARIAS

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
40.2700.1040.0040	03	Reparacion de toma domiciliaria existente incluye: 1.50 mts. de manguera de polietileno de alta densidad de 1/2" de diámetro RD 11.5, dos conectores sistema compresión de pead , incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t.	PZA	230.25	9.00	2,072.25

Subtotal Partida 40.2700: » TOMAS DOMICILIARIAS **2,072.25**

Subtotal Elemento 03 **228,949.10**

ELEMENTO: 01

Partida: 15.1650: » VIDEO FILMACION

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
15.1650.1010.0020	01	Video filmación de pozo para inspección de características de ademe y probables obstrucciones y/o desviaciones (original y copia).	LTE	6,738.57	1.00	6,738.57

Subtotal Partida 15.1650: » VIDEO FILMACION **6,738.57**

Partida: 15.1700: » ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
15.1700.1010.0020	01	Análisis físico-químico y bacteriológico (características microbiológicas, físicas, organolépticas y químicas) del agua en base a la modificación a la norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994 (incluye muestreo y análisis en un laboratorio certificado).	ANL	24,957.70	1.00	24,957.70

Subtotal Partida 15.1700: » ANALISIS DE CALIDAD DEL **24,957.70**

Partida: 15.1750: » REHABILITACION DE POZOS

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
15.1750.4040.0020	01	Desinstalacion de equipo de bombeo existente	LTE	8,186.27	1.00	8,186.27

Subtotal Partida 15.1750: » REHABILITACION DE POZOS **8,186.27**

DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS

Localidad: Santa Rita de Casia Municipio: SANTIAGO MARAVATIO

Obra: OB-000-0149-22 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASIA (ETAPA UNO DE TRES), EN SANTIAGO MARAVATIO, GTO.

Partida: 20.1100: » SISTEMAS DE ACOMETIDAS EN BAJA TENSION

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
20.1100.1040.0300	01	Suministro y colocación de cable de cobre cal. 10 AWG, tipo THW-LS, mca. Viakon, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.	ML	35.85	350.00	12,547.50
20.1100.1050.0035	01	Suministro y colocación de malla de Sistema de Tierras 3.00 x 3.00 m. a base de cable de cobre DSD cal. 4/0 con soldadura cadweld, incluye: excavación a 0.5 m. de prof. mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	19,746.61	1.00	19,746.61

Subtotal Partida 20.1100: » SISTEMAS DE ACOMETIDAS EN **32,294.11**

Partida: 20.1150: » ARRANCADORES

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
20.1150.1050.0347	01	Suministro de tablero de control con sistema variador de velocidad de 5 H.P. 220 V, 60Hz, 3F. Incluye: 1 interruptor termomagnético de 3x20A, PLC 4 ent/4 sal dig, 4 ent/4 sal anl, fuente de poder, gabinete metálico NEMA de 80x60x30 cms., relevador, juego de luces piloto conectado - desconectado - sobrecarga, clemas de control, 1 selector tres posiciones manual-o-automático, 1 transformador de control 220/110 V. para control de bombeo a la red.	PZA	89,398.46	1.00	89,398.46
20.1150.1050.0645	01	Instalación y puesta en marcha de tablero de control con sistema variador de velocidad de 5 H. P. 220 V, 60Hz, 3F. Incluye: 1 interruptor termomagnético de 3x20A, PLC 4 ent/4 sal dig, 4 ent/4 sal anl, fuente de poder, gabinete metálico NEMA de 80x60x30 cms., relevador, juego de luces piloto conectado - desconectado - sobrecarga, clemas de control, 1 selector tres posiciones manual-o-automático, 1 transformador de control 220/110 V. incluye: calibración del bombeo directo a la red, capacitación y manual de operación.	PZA	11,733.98	1.00	11,733.98

Subtotal Partida 20.1150: » ARRANCADORES **101,132.44**

Partida: 20.1300: » BOMBAS


Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
20.1300.1030.0460	01	Suministro de Bomba sumergible marca GRUNDFOS modelo 85S50-4 o similar en calidad y funcionamiento para un punto de operación de 5.00 lps a 50.00 mts. conformada por un cuerpo de tazones sumergibles y descarga roscada. Incluye Motor trifásico sumergible marca GRUNDFOS, MS4000, de 5 HP 230V, 3 fases, 60 hz, 3,450 r.p.m. Acoplado al cuerpo de tazones.	PZA	73,116.26	1.00	73,116.26
20.1300.2020.0160	01	Instalación de bomba sumergible con columna de 75 mm de diámetro con una longitud de 0 a 50 mts.	PZA	9,558.93	1.00	9,558.93

Subtotal Partida 20.1300: » BOMBAS **82,675.19**

Partida: 20.1400: » COLUMNAS

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
20.1400.1020.0160	01	Suministro de Columna para bomba sumergible con tubo de UPVC serie 150, para un diámetro de 75 mm. En tramos de 3.00 mts. Rosca macho en un lado y rosca hembra en el otro extremo (cople).	ML	546.57	15.00	8,198.55

Subtotal Partida 20.1400: » COLUMNAS **8,198.55**



Localidad: Santa Rita de Casia Municipio: SANTIAGO MARAVATIO

Obra: OB-000-0149-22 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASIA (ETAPA UNO DE TRES), EN SANTIAGO MARAVATIO, GTO.

Partida: 20.1450: » CABLES SUMERGIBLES, POLIDUCTOS Y SONDAS

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
20.1450.1010.0040	01	Cable sumergible plano 3 x 10 AWG fabricacion de acuerdo a especificaciones NMX-J-514-1998 para el conductor y NOM-001-SEMP-1994 para el aislamiento a una temperatura maxima de operacion de 75 grados centigrados.	ML	137.75	25.00	3,443.75
20.1450.1010.0077	01	Empate de cable sumergible al equipo de bombeo. Incluye: manga termocontráctil, cinta plástica 33, hule crudo, remache de cobre a tope y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	1,442.36	1.00	1,442.36
20.1450.2010.0020	01	Suministro y colocación de poliducto negro reforzado RD-9 de 1" de diámetro, sujeto a la columna de la bomba.	ML	35.54	15.00	533.10
20.1450.2020.0022	01	Suministro y colocación de sonda neumatica incluye: manguera flexible industrial de 1/4" de diámetro 21 kg/cm² (300 psi) de presion, valvula roscada de 1/4" tipo neumatico, manómetro de 0 a 42 kg/cm² espiga doble y rosca de 1/4" y tee de bronce, en un solo tramo sin conexiones intermedias.	ML	72.73	15.00	1,090.95

Subtotal Partida 20.1450: » CABLES SUMERGIBLES, 6,510.16

Partida: 20.1500: » PROTOCOLOS, POLIZAS, PLANOS Y PERMISOS

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
20.1500.2010.0021	01	Reporte de protocolo de pruebas por escrito del diagnostico tecnico de eficiencia electromecanica que comprenda la verificacion de los parametros electromecanicos e hidraulicos y eficiencia del conjunto bomba motor realizado en campo por un periodo de 3 horas de prueba, levantado y firmado por el proveedor y contratista, incluye: polizas de garantia de bomba y motor.	JGO	9,593.12	1.00	9,593.12

Subtotal Partida 20.1500: » PROTOCOLOS, POLIZAS, 9,593.12

Partida: 20.1550: » TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
20.1550.1020.0020	01	Construccion de base en boca de pozo,con concreto armado F'c=150 kg/cm2, incluye: cimbrado y descimbrado, suministrar, insertar y soldar 2.00 mts. De tuberia de Fo.Go. N-X con un diámetro de 100 mm y dos tapones hembra, conforme a especificaciones de CEAG.	PZA	7,177.04	1.00	7,177.04
20.1550.1050.0040	01	Suministro y colocación de placa soporte reforzada para soportar columna para bomba sumergible de 3" de diámetro y como proteccion de base en boca de pozo, fabricada en acero al carbon C-40 de 60x60 cm por 1/2" de espesor. Incluye: cople final y orificios para introducir poliducto de sondeo y cable sumergible.	PZA	5,622.98	1.00	5,622.98
20.1550.1050.0150	01	Suministro y colocación de empaque de neopreno de 60x60 cm de 1/4" de espesor como sello sanitario.	PZA	1,222.31	1.00	1,222.31
20.1550.1120.0020	01	Desinstalación del tren de válvulas para pozo en diámetro de 3"; incluye: bridas, carretes, válvula check, medidor de flujo, tee de 3" x 3", válvula de seccionamiento de 3", codo de FoFo de 45° x 3" y acarreo de las piezas hasta la primera estación.	LTE	1,654.25	1.00	1,654.25

Subtotal Partida 20.1550: » TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 15,676.58

Partida: 20.1600: » SISTEMAS DE DESINFECCION

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe

GTO Sistema de Aguas de Guanajuato

PERITO DE PRECIOS UNITARIOS

Localidad: Santa Rita de Casia Municipio: SANTIAGO MARAVATIO

Obra: OB-000-0149-22 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASIA (ETAPA UNO DE TRES), EN SANTIAGO MARAVATIO, GTO.

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
20.1600.1010.0141	01	Suministro y colocación de Bomba dosificadora Marca Grundfos Modelo DDE 6-10 o equivalente en calidad, con capacidad de 6 Lph @ 10 Bar, Motor de Pasos (No de Golpe) Sistema de Autopurga Integrado en la Bomba, Cabezal Fabricado en PVC, Empaques en EPDM, Incluye Kit de Instalación (Mangueras, Inyector, Válvula De Pie, Contrapeso y tanque de polietileno de 200 lts. para solución), 1 solo dial de ajuste con tornillo de seguridad para evitar manipulación no deseada.	PZA	15,754.40	1.00	15,754.40
20.1600.1010.0180	01	Suministro de comparador colorimetrico para determinar cloro residual en agua potable,STA-RITE, modelo QUALITY tipo de determinacion clorimetrica,reactivo para la determinacion, Dietil-1,4 fenilendiamina (DPD) con intervalo de medicion de cloro residual libre en los valores 0.2 p.p.m. a 3.0 p.p.m. Incluye 50 pastillas para determinar cloro residual en el agua.	PZA	634.69	1.00	634.69
20.1600.1010.0200	01	Suministro de hipoclorito sodio al 13% comercial en envase color azul para interperie.	KG	16.29	84.00	1,368.36
20.1600.1010.0240	01	Suministro y colocación de poliducto de 1/2" de diámetro para proteccion de manguera de inyeccion.	ML	36.82	20.00	736.40
20.1600.1010.0266	01	Instalación del sistema de desinfeccion a base de hipoclorito de sodio, incluye: Base soporte de Acero Inoxidable, taquetes de expansion de 1/4" y 5/16", tornillos de acero inoxidable, abrazadera galvanizada, abrazadera de P.V.C del diámetro de la descarga, materiales eléctricos necesarios, manual e instructivo de operacion y el adiestramiento al personal para operar el sistema de desinfeccion.	PZA	2,171.53	1.00	2,171.53
20.1600.1010.0279	01	Suministro de materiales para instalación de los equipos de cloracion, incluye: Base soporte de Acero Inoxidable, taquetes de expansion de 1/4" y 5/16", tornillos de acero inoxidable, abrazadera galvanizada, abrazadera de P.V.C del diámetro de la descarga y materiales eléctricos necesarios.	PZA	2,168.35	1.00	2,168.35
20.1600.1020.0250	01	Suministro y colocación de llave de nariz de 1/2", para toma de muestra de cloro residual, incluye, perforación en el tren de descarga, 2 coples de 1/2" de diámetro de Fo.Go, uno se soldara en el tren de válvulas, 2 niples de Fo.Go. de 1/2" de diámetro x 3" de largo y 1 válvula de esfera con rosca interna de 1/2" de diámetro, incluye herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1,280.41	1.00	1,280.41

Subtotal Partida 20.1600: » SISTEMAS DE DESINFECCION **24,114.14**

Partida: 20.1650: » CASETAS

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
20.1650.1020.0250	01	Emboquillado de arista con mortero cemento-arena en proporción 1:5	ML	113.32	26.05	2,951.99
20.1650.1020.0280	01	Chaflán de sección triangular de 5 cm de lado elaborado con mortero cemento - arena en proporción 1:5.	ML	53.17	62.60	3,328.44

GTO Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS

Localidad: Santa Rita de Casia Municipio: SANTIAGO MARAVATIO

Obra: OB-000-0149-22 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASIA (ETAPA UNO DE TRES), EN SANTIAGO MARAVATIO, GTO.

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
20.1650.1020.0320	01	Aplanado pulido en muros a plomo y regla con mortero cemento - arena proporción 1:4, espesor promedio de 2 cm, acabado pulido con lechada cemento gris-agua usando llana metálica. Incluye: elaboración del mortero, impermeabilizante integral con las proporciones indicadas por el fabricante, acarreo y curado.	M2	440.92	42.02	18,527.46
20.1650.1020.0360	01	Aplicación de pintura vinílica para interiores y exteriores en dos manos. Incluye: preparación de la superficie, sellador, herramienta y mano de obra.	M2	181.45	158.21	28,707.20
20.1650.1020.0390	01	Impermeabilizacion en losa de cubierta con Fester Acriton Proshield, calidad 8 años color rojo o similar en calidad y costo. Incluye: Materiales, preparacion y sellado de la superficie mediante sellador fester acriton, 2 manos de impermeabilizante de acuerdo a manual de fabricante, mano de obra y herramientas.	M2	484.94	27.60	13,384.34
20.1650.1020.0440	01	Entortado en azoteas para dar pendiente con mortero de cemento-cal-arena 1:1:6 terminado lechado	M2	187.64	27.56	5,171.36
20.1650.2010.0124	01	Suministro y colocación de luminaria tipo Led 8550 lm / 75W marca FORLIGHTING (FORLEXA) . tipo AUTOBAHN ó equivalente en calidad, Voltaje de operación 120-277 V, proteccion IP69, 100 mil hrs de vida, supresor de picos de 10 kv. Incluye: brazo, fotocelda, protecciones eléctricas, cableado, canalizaciones, abrazadera y todo lo necesario para su correcta instalación, operación y funcionamiento.	PZA	7,423.44	1.00	7,423.44

Subtotal Partida 20.1650: » CASETAS **79,494.23**

Partida: 20.1800: » AUTOMATIZACIONES

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
20.1800.1035.0335	01	Suministro de Soporte solar base en aluminio para 4 paneles fotovoltaicos, CONNERA, serie AURA XN ó similar.	PZA	3,938.40	4.00	15,753.60
20.1800.1035.0600	01	Suministro de Soporte solar base para 1 panel fotovoltaico, a base de PTR 1 1/2", solera 3/16" para anclaje a piso, taquetes expansible.	PZA	2,812.19	3.00	8,436.57
20.1800.1040.0540	01	Suministro y colocación de sistema de alarma para pozo. Incluye: Panel de alarma, sirena inalámbrico con estrobo, contacto magnético (3), control remoto para armado y desarmado, batería de respaldo. Incluye: materiales, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	53,690.24	1.00	53,690.24
20.1800.1050.0307	01	Suministro e instalación de Medidor de flujo electromagnético marca Endress+Hauser modelo Promag 10D, de 3" de diámetro, conexión proceso PN16, recubrimiento interno de poliamida, electrodos puntiagudos, calibración 0.5%, versión remota caja de aluminio, IP67 NEMA 4X, con 10 metros de cable de señal y bobinas, entrada de cable prensaestopa M20, alimentación 11 a 40 vcd, display LCD 2 líneas, pulsadores, salidas de comunicación 4 - 20 Ma, Hart Hart + pulsos pasivos, incluye: canalizaciones eléctricas, configuración y puesta a punto, instalación.	PZA	74,265.91	1.00	74,265.91

Subtotal Partida 20.1800: » AUTOMATIZACIONES **152,146.32**

GTO Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS

Localidad: Santa Rita de Casia Municipio: SANTIAGO MARAVATIO

Obra: OB-000-0149-22 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASIA (ETAPA UNO DE TRES), EN SANTIAGO MARAVATIO, GTO.

Partida: 20.1930: » TRABAJOS VARIOS

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
20.1930.4000.0010	01	Suministro e instalación de tren de medición de presión de 6 mm (1/4") de diámetro. Incluye: 1 amortiguador tipo cola de cochino en tubería de FoGo de 1/4"x30 cm de longitud, 2 válvulas de paso de cobre de 1/4" de diámetro para alta presión con extremos roscados, 3 niples de FoGo de 1/4" x 5 cm de longitud, 1 tee de FoGo de 1/4"x1/4", 1 manómetro Bourdon con glicerina tipo micro uso general con carátula de 64 mm de diámetro con cuerda NPT 6 mm montaje inferior estándar con un rango de medición de 0 hasta 20 Kg/cm², mano de obra, materiales, equipo y herramienta.	PZA	1,435.27	2.00	2,870.54

Subtotal Partida 20.1930: » TRABAJOS VARIOS **2,870.54**

Partida: 20.2050: » PIEZAS ESPECIALES DE FOGO

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
20.2050.3280.0800	01	Suministro e instalación de niple de FoGo ced-40 de 50 mm de diámetro con 250 mm de longitud.	PZA	272.05	1.00	272.05

Subtotal Partida 20.2050: » PIEZAS ESPECIALES DE FOGO **272.05**

Partida: 20.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
20.2100.3010.0020	01	Suministro e instalación de brida roscada de FoFo para un diámetro de tubería de 50 mm de diámetro.	PZA	340.05	1.00	340.05
20.2100.3030.0660	01	Suministro e instalación de codo bridado de 45° de FoFo de 76 mm de diámetro.	PZA	873.18	1.00	873.18
20.2100.3040.0080	01	Suministro e instalación de tee bridada de FoFo de 76 mm x 50 mm de diámetro.	PZA	1,926.77	1.00	1,926.77
20.2100.3040.0100	01	Suministro e instalación de tee bridada de FoFo de 76 mm x 76 mm de diámetro.	PZA	1,438.48	1.00	1,438.48

Subtotal Partida 20.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO **4,578.48**

Partida: 20.2150: » PIEZAS ESPECIALES DE ACERO NEGRO

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
20.2150.3020.0100	01	Suministro e instalación de carrete bridado de acero negro al carbon ced-40 de 75 mm de diámetro con 500 mm de longitud	PZA	2,501.92	2.00	5,003.84
20.2150.3020.0120	01	Suministro e instalación de carrete bridado de acero negro al carbon ced-40 de 75 mm de diámetro con 750 mm de longitud	PZA	2,875.57	1.00	2,875.57
20.2150.3020.0141	01	Suministro e instalación de carrete bridado de acero negro al carbon ced-40 de 75 mm de diámetro con 1000 mm de longitud	PZA	3,234.02	1.00	3,234.02
20.2150.3030.0737	01	Suministro e instalación de codo de tubería de acero al carbón ASTM A-53 -B espesor de 1/4" de 90° x 75 mm de diámetro un extremo roscado y el otro bridado.	PZA	1,095.73	1.00	1,095.73

Subtotal Partida 20.2150: » PIEZAS ESPECIALES DE ACERO **12,209.16**

Partida: 20.2250: » PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
20.2250.3010.0470	01	Suministro e instalación de válvula de compuerta de FoFo con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 76 mm de diámetro.	PZA	2,558.14	1.00	2,558.14

GTO Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS

Localidad: Santa Rita de Casia Municipio: SANTIAGO MARAVATIO

Obra: OB-000-0149-22 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASIA (ETAPA UNO DE TRES), EN SANTIAGO MARAVATIO, GTO.

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
20.2250.3090.0250	01	Suministro e instalación de válvula check de FoFo de 125 libras con extremos bridados de 76 mm de diámetro.	PZA	2,554.23	1.00	2,554.23
20.2250.3130.0085	01	Suministro e instalación de válvula de admisión, expulsión y eliminación de aire de 50 mm (2") de diámetro de dos cuerpos (trifuncional). Incluye: mano de obra, materiales, equipo y herramienta.	PZA	5,345.98	1.00	5,345.98

Subtotal Partida 20.2250: » PIEZAS ESPECIALES PARA **10,458.35**

Partida: 20.2350: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
20.2350.3020.0020	01	Suministro e instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 mm de diámetro por un largo de 64 mm.	PZA	27.80	76.00	2,112.80
20.2350.3110.0020	01	Suministro e instalación de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 50 mm de diámetro.	PZA	41.57	4.00	166.28
20.2350.3110.0060	01	Suministro e instalación de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 76 mm de diámetro.	PZA	63.04	14.00	882.56

Subtotal Partida 20.2350: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS **3,161.64**

Partida: 30.1010: »INSTRUMENTACION Y CONTROL

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
30.1010.1030.0069	01	Suministro e instalación de medición de nivel para instalar sonda neumática en gabinete nema 12, con nivel, sensor de presión danfoss, con configuración de monitoreo de presión constante de aire en sonda por medio de compresor de 40 lts 127 volts y manómetro de 0-10kgs/cm2 y arrancador y protecciones eléctricas de 20-25 amp. para compresor el cual incluye: hasta 15 metros de tubería de fogo de cédula 40 de ½" accesorios y conexiones, así como todo la su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	20,199.72	1.00	20,199.72

Subtotal Partida 30.1010: »INSTRUMENTACION Y CONTROL **20,199.72**

Partida: 30.1050: » ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
30.1050.9023.0020	01	Suministro e instalación de apartarrayos ADOM TS de 15 kv, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.	PZA	816.99	1.00	816.99

Subtotal Partida 30.1050: » ESTRUCTURAS DE MEDIA **816.99**

Partida: 30.1120: » SISTEMA DE ALIMENTACIÓN FOTOVOLTAICA

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
30.1120.1000.0027	01	Suministro de panel solar monocristalino con doble vidrio, connera o similar, serie astral dúo hc, 460 watts, 144 celdas, marco de aluminio anodizado	PZA	6,057.93	17.00	102,984.81
30.1120.1000.0028	01	Instalación de Panel fotovoltaico, incluye: elevación a estructura, montaje y fijación, suministro de perfil de aluminio de MXPFS 40mm, conexión de conectores.	PZA	1,362.92	17.00	23,169.64
30.1120.1000.0042	01	Suministro e instalación de inversor de interconexión a la red, FRONIUS SYMO, 10 KW, conexión trifásica, 480 vca, 2 canales MPPT. Incluye: fijación a muro, conexión a tablero principal, pruebas.	PZA	92,473.29	1.00	92,473.29
30.1120.1000.0045	01	Suministro e instalación de conector hembra para panel fotovoltaico.	PZA	53.79	10.00	537.90

GTO Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS

Localidad: Santa Rita de Casia Municipio: SANTIAGO MARAVATIO

Obra: OB-000-0149-22 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASIA (ETAPA UNO DE TRES), EN SANTIAGO MARAVATIO, GTO.

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
30.1120.1000.0046	01	Suministro e instalación de conector macho para panel fotovoltaico.	PZA	53.79	10.00	537.90
30.1120.1000.0236	01	Suministro y colocación de Cable fotovoltaico 2kV Cal.10. Conductores de cobre descubiertos trenzados. Aislamiento XLP-40°C a 90°C ambiente húmedo o seco, resistente a la luz solar y entierre directo, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta	PZA	66.33	100.00	6,633.00
30.1120.1000.0400	01	Suministro e instalación de Caja de conexiones fotovoltaica para entrada de máximo 3 series de paneles solares, incluye: desconectado de CD, fusibles y porta fusibles para positivo y negativo, supresor de picos para CD, supresor de picos para CA, clemas	PZA	14,737.84	1.00	14,737.84

Subtotal Partida 30.1120: » SISTEMA DE ALIMENTACIÓN **241,074.38**

Partida: 30.1300: » MISCELANEO ELECTRICO

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
30.1300.1040.0037	01	Suministro e instalación de cable desnudo cal 12 AWG, Incluye: materiales, limpieza, retiro de material sobrante fuera de obra, mano de obra, herramienta y equipo.	ML	18.49	100.00	1,849.00
30.1300.2010.0240	01	Tubo conduit galv. P.G. Roscado 25 mm	ML	92.97	22.00	2,045.34
30.1300.2040.0050	01	Canalización y cableado de pozo Santa Rita, acometida principal, alimentación entre gabinetes, alimentación a equipo de bombeo, cableado lámparas y contactos interiores.	PZA	44,673.09	1.00	44,673.09
30.1300.3010.0949	01	Desinstalación de gabinete de control existente y traslado a bodega de almacenamiento, incluye; mano de obra, elevaciones, equipo y herramienta necesaria para su correcta ejecución.	PZA	2,171.53	1.00	2,171.53
30.1300.7020.0040	01	Suministro e instalación de Juego de arnés para descarga modelo JA150-3 ALTAMIRA o similar, para tubería serie 150, diámetro de 3", incluye: tirantes y aros de acero inoxidable, extensión macho/hembra de UPVC, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3,233.24	1.00	3,233.24
30.1300.7020.0060	01	Suministro e instalación de kit adaptador modelo KA150-3 ALTAMIRA o similar construido en acero inoxidable, para tubería serie 150, diámetro 3" (M-H y M-M).	PZA	11,029.58	1.00	11,029.58

Subtotal Partida 30.1300: » MISCELANEO ELECTRICO **65,001.78**

Partida: 35.1050: » TRABAJOS PRELIMINARES

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.1050.1010.0020	01	Limpieza de terreno por medios manuales. Incluye herramienta y mano de obra.	M2	16.56	1.00	16.56
35.1050.1010.0070	01	Limpieza general de la obra	M2	14.82	86.00	1,274.52

Subtotal Partida 35.1050: » TRABAJOS PRELIMINARES **1,291.08**

Partida: 35.1100: » SEÑALIZACION

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.1100.1010.0020	01	Suministro y colocación de letrero carretero de 1.20 x 2.40 m con bastidor de ángulo y tablero de lámina lisa calibre 16, pintura esmalte, rotulado de acuerdo al logotipo proporcionado por CEAG.	PZA	11,540.01	2.00	23,080.02

DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS

Localidad: Santa Rita de Casia Municipio: SANTIAGO MARAVATIO

Obra: OB-000-0149-22 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASIA (ETAPA UNO DE TRES), EN SANTIAGO MARAVATIO, GTO.

Subtotal Partida 35.1100: » SEÑALIZACION **23,080.02**

Partida: 35.1150: » DEMOLICIONES

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.1150.1020.0100	01	Trazo y corte de concreto de F'c = 150 kg/cm² en banquetas con maquina de disco para zanja (10 cm de espesor).	ML	27.28	9.00	245.52
35.1150.3020.0040	01	Demolición de losa de concreto armada por medios mecánicos incluye: remoción de material producto de la demolición.	M3	166.07	9.00	1,494.63
35.1150.3050.0133	01	Demolición de silletas de concreto armado con dimensiones de 0.40 x 0.40 x 0.60 mt.	PZA	827.12	2.00	1,654.24

Subtotal Partida 35.1150: » DEMOLICIONES **3,394.39**

Partida: 35.1250: » PLANTILLAS

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.1250.1020.0265	01	Suministro y extendido de grava triturada de 3/4" para conformar piso de patio de maniobras.	M3	689.92	2.60	1,793.79

Subtotal Partida 35.1250: » PLANTILLAS **1,793.79**

Partida: 35.1350: » ACARREO

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.1350.1010.0090	01	Carga a máquina y acarreo, en camión propio o alquilado, de material tepetate que obstruye el paso de tubería etc., tránsito sobre revestimiento, terracería o brecha el primer Km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	M3	78.72	3.51	276.31

Subtotal Partida 35.1350: » ACARREO **276.31**

Partida: 35.1400: » ANCLAJES

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.1400.1020.4210	01	Silleta de acero para soporte para tren de válvulas a base de tubería de acero ced-40 de 4" con soportes de placa de acero ced 40 de 1/4" de espesor, incluye: anclaje a losa existente, cortes, soldadura, pintura, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2,374.96	2.00	4,749.92

Subtotal Partida 35.1400: » ANCLAJES **4,749.92**

Partida: 35.1650: » ACABADOS

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.1650.1020.0060	01	Aplanado fino en muros a plomo y regla con mortero cemento - arena proporción 1:4, espesor promedio de 2 cm. Incluye: elaboración del mortero, acarreo y terminado de la superficie.	M2	440.92	7.65	3,373.04

Subtotal Partida 35.1650: » ACABADOS **3,373.04**

Partida: 35.2450: » PIEZAS ESPECIALES DE ACERO NEGRO

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.2450.3030.0431	01	Suministro y colocación de niple de acero negro al carbón de 76 mm de diámetro y 1000 mm de largo.	PZA	2,473.16	1.00	2,473.16

Subtotal Partida 35.2450: » PIEZAS ESPECIALES DE ACERO **2,473.16**

Partida: 40.1300: » RELLENOS

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
40.1300.1010.0030	01	Relleno compactado con material suministrado (tepetate) en capas de 20 cms. de espesor al 85 % prueba Proctor.	M3	469.23	1.80	844.61

Subtotal Partida 40.1300: » RELLENOS **844.61**

GTO Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS

Localidad: Santa Rita de Casia Municipio: SANTIAGO MARAVATIO

Obra: OB-000-0149-22 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASIA (ETAPA UNO DE TRES), EN SANTIAGO MARAVATIO, GTO.

Partida: 45.1200: » EXCAVACIONES

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
45.1200.2020.0020	01	Excavación a mano para estructuras en material B en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes y fondo y conservación hasta la construcción de la estructura de 0.00 a 2.00 metros de profundidad.	M3	206.79	1.80	372.22

Subtotal Partida 45.1200: » EXCAVACIONES **372.22**

Partida: 45.1450: » ESTRUCTURA Y/O ALBAÑILERIA

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
45.1450.2020.0240	01	Firme de concreto f'c = 200 kg/cm², de 10cm de espesor, premezclado, armado con malla electrosoldada, 6x6-8/8 y tamaño máximo del agregado grueso de ¾", revenimiento de 6 a 8 cms, acabado según proyecto arquitectónico. Incluye: suministro de materiales, colado, vibrado y curado P.U.O.T.	M3	602.38	9.00	5,421.42

Subtotal Partida 45.1450: » ESTRUCTURA Y/O ALBAÑILERIA **5,421.42**

Subtotal Elemento 01 **959,430.44**

ELEMENTO: 02

Partida: 35.0000: »REHABILITACION AGUA POTABLE

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.0000.1000.0100	02	Reparación de tubería de PVC de 2" de diámetro en red de agua potable existente. Incluye: 3.0 mts. de tubería de PVC de 2" de diámetro, 1 cople de reparación de PVC de 2", corte y desmontaje de tubería existente, mano de obra y herramienta. P.U.O.T.	PZA	683.28	2.00	1,366.56
35.0000.2000.0120	02	Cancelación de tubería existente. Incluye: sumistro de material necesario, excavación a mano, reposición de concreto, relleno con material producto de banco compactado al 95% p. v.s.m, mano de obra, equipo y herramienta, P.U. O.T.	PZA	4,407.10	8.00	35,256.80
35.0000.2000.0221	02	Conexión a tubería existente de 2 de pvc a crucero proyecto. Incluye: suministro de material necesario, excavación a mano, corte con disco, ruptura, reposición de concreto, relleno con material producto de banco compactado al 95% p. v.s.m., mano de obra, equipo y herramienta, p.u. o.t.	PZA	3,493.85	3.00	10,481.55
35.0000.2000.0222	02	Conexión a tubería existente de 3 de pvc a crucero proyecto. Incluye: suministro de material necesario, excavación a mano, corte con disco, ruptura, reposición de concreto, relleno con material producto de banco compactado al 95% p. v.s.m., mano de obra, equipo y herramienta, p.u. o.t.	PZA	3,844.02	7.00	26,908.14

Subtotal Partida 35.0000: »REHABILITACION AGUA **74,013.05**

Partida: 35.1050: » TRABAJOS PRELIMINARES

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.1050.1010.0075	02	Limpieza general de obra terminada por medio de barrido fino de franja de arroyo vehicular y ambas banquetas. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y retiro de material producto de limpieza. P.U.O.T.	ML	9.75	1,352.48	13,186.68
35.1050.1010.0301	02	Bombeo de achique con bomba autocebante de 3" de diametro.	HR	114.92	24.00	2,758.08

GTO Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS

Localidad: Santa Rita de Casia Municipio: SANTIAGO MARAVATIO

Obra: OB-000-0149-22 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASIA (ETAPA UNO DE TRES), EN SANTIAGO MARAVATIO, GTO.

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.1050.5000.0111	02	Sondeo manual para la localización de infraestructura existente de telefonía de gas, agua potable, Etc., de hasta una profundidad de 0.00 a 2.00 m.	SND	413.57	10.00	4,135.70

Subtotal Partida 35.1050: » TRABAJOS PRELIMINARES **20,080.46**

Partida: 35.1100: » SEÑALIZACION

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.1100.2010.0021	02	Señalamiento vial para proteccion de vehiculos y peatones, incluye: traficonos, cinta protectora, letreros carreteros y señalamiento nocturno.	PZA	5,178.72	1.00	5,178.72
35.1100.2010.0041	02	Suministro y colocación de cintilla de protección amarilla, señalando precaución.	PZA	1.35	2,704.96	3,651.70

Subtotal Partida 35.1100: » SEÑALIZACION **8,830.42**

Partida: 35.1150: » DEMOLICIONES

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.1150.1010.0030	02	Corte de pavimento asfáltico con cortadora de gasolina y disco con puntas de diamante de 18 HP (10 cm de profundidad).	ML	25.05	713.32	17,868.67
35.1150.1010.0080	02	Corte de pavimento de concreto hidráulico con cortadora de gasolina y disco con puntas de diamante de 18 HP (15 cm de profundidad).	ML	29.89	1,893.76	56,604.49
35.1150.2010.0121	02	Ruptura con martillo neumático de pavimento asfáltico, espesor de 10 cm. Incluye la remoción del material producto de la ruptura.	M3	491.63	16.30	8,013.57
35.1150.2010.0220	02	Ruptura con martillo hidráulico de concreto simple de F'c = 250 kg/cm² en arroyo, espesor de 15 cm. Incluye la remoción del material producto de la ruptura.	M3	298.43	80.46	24,011.68

Subtotal Partida 35.1150: » DEMOLICIONES **106,498.40**

Partida: 35.1200: » EXCAVACIONES

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.1200.1040.0020	02	Excavación a mano para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje y extracción del material, afine de taludes y fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	206.79	40.19	8,310.89
35.1200.1100.0020	02	Excavación con máquina para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	80.80	361.70	29,225.36
35.1200.1120.0020	02	Excavación con máquina para zanjas en material C en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	353.29	100.47	35,495.05

Subtotal Partida 35.1200: » EXCAVACIONES **73,031.30**

Partida: 35.1250: » PLANTILLAS

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.1250.1020.0020	02	Plantilla de material suministrado (tepetate) en zanjas apisonada con pisón de mano al 85% prueba Proctor, espesor de 10 cm. Incluye: acarreo, colocación y construcción del apoyo semicircular para dar soporte a la tubería.	M3	328.99	42.37	13,939.31

Subtotal Partida 35.1250: » PLANTILLAS **13,939.31**

GTO Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS

Localidad: Santa Rita de Casia Municipio: SANTIAGO MARAVATIO

Obra: OB-000-0149-22 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASIA (ETAPA UNO DE TRES), EN SANTIAGO MARAVATIO, GTO.

Partida: 35.1300: » RELLENOS

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.1300.1010.0040	02	Relleno de zanjas con material suministrado (tepetate) compactado con equipo al 90 % prueba proctor, capas de 20 cm de espesor .	M3	410.01	198.60	81,427.99
35.1300.1010.0200	02	Relleno de zanjas con material A o B producto de la excavación compactado con equipo al 80% prueba Proctor, capas de 20 cm de espesor. Incluye: selección y volteo de material.	M3	191.95	7.56	1,451.14

Subtotal Partida 35.1300: » RELLENOS **82,879.13**

Partida: 35.1350: » ACARREO

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.1350.1010.0020	02	Acarreo en carretilla a una estación de 20 m de material producto de la excavacion, derrumbes, azolves y materiales de préstamo que se empleen en los rellenos con carga. Incluye carga manual.	M3	183.80	38.92	7,153.50
35.1350.1010.0080	02	Carga a maquina y acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha el primer km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	M3	47.60	739.49	35,199.72
35.1350.1010.0100	02	Acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha en kilómetros subsecuentes.	MKM	12.99	2,218.48	28,818.06

Subtotal Partida 35.1350: » ACARREO **71,171.28**

Partida: 35.1400: » ANCLAJES

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.1400.1010.0005	02	Atraques de concreto simple de F'c = 100 kg/cm2 para piezas especiales de 2", 2 1/2" y 3" de diámetro, de 30 X 30 X 30 cms.	PZA	264.01	31.00	8,184.31

Subtotal Partida 35.1400: » ANCLAJES **8,184.31**

Partida: 35.1550: » PAVIMENTOS

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.1550.1010.0200	02	Pavimento de concreto simple de F'c = 250 kg/cm², t.m.a. de ¾", espesor de 15 cm. Incluye: elaboración, acarreos y vaciado de concreto, vibrado, curado, acabado, materiales y mano de obra.	M2	758.52	536.37	406,847.37
35.1550.1020.0081	02	Pavimento asfáltico con carpeta de 8 cm de espesor, elaborada en caliente, compactada al 95% de su peso volumétrico Marshall. Incluye: riego de impregnación c/emulsión de rompimiento lento, a razón de 1.5 lt/m2., poreo, riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K, a razón de 1.5 lts/m2, materiales, herramienta y mano de obra.	M2	674.21	203.80	137,404.00
35.1550.1020.0091	02	Relleno compactado con sub base elaborada con tezontle tepetate en proporcion 70-30 respectivamente y compactada en capas de 20 cm (medida compactada), por medios mecanicos (pizon vibratorio al 95 % de su PVSM), en un espesor de 30 cm.	M3	423.57	147.18	62,341.03

Subtotal Partida 35.1550: » PAVIMENTOS **606,592.40**

Partida: 35.1650: » ACABADOS

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.1650.1020.0287	02	Calafateo de juntas en reposición de pavimento similar al existente, a base de sikasil 728 SL. Incluye corte de juntas transversales con cortadora de disco a 5 cm.	ML	16.02	202.87	3,249.98

GTO Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS

Localidad: Santa Rita de Casia Municipio: SANTIAGO MARAVATIO

Obra: OB-000-0149-22 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASIA (ETAPA UNO DE TRES), EN SANTIAGO MARAVATIO, GTO.

Subtotal Partida 35.1650: » ACABADOS **3,249.98**

Partida: 35.1700: » TUBERIA DE PVC

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.1700.1010.0280	02	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de PVC hidráulico ánger, serie inglesa, RD-32.5, de 50 mm de diámetro nominal, conforme a Normas PROY-NOM-013-CNA-2001 y NMX-E-145/1-SCFI-2002; incluye anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional.	ML	40.74	831.39	33,870.83
35.1700.1010.0320	02	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de PVC hidráulico ánger, serie inglesa, RD-32.5, de 75 mm de diámetro nominal, conforme a Normas PROY-NOM-013-CNA-2001 y NMX-E-145/1-SCFI-2002; incluye anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional.	ML	87.59	456.55	39,989.21
35.1700.2010.0120	02	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 50 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, bajada, junteo y acomodo hasta su sitio final.	ML	17.18	831.39	14,283.28
35.1700.2010.0160	02	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 75 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, bajada, junteo y acomodo hasta su sitio final.	ML	22.98	456.55	10,491.52
35.1700.6010.0060	02	Prueba hidrostática para tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, conforme a Norma NT-001-CNA-2001, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y acoplamiento, de 50 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	ML	5.18	831.39	4,306.60
35.1700.6010.0160	02	Prueba hidrostática para tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, conforme a Norma NT-001-CNA-2001, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y acoplamiento, de 75 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	ML	5.65	456.55	2,579.51

Subtotal Partida 35.1700: » TUBERIA DE PVC **105,520.95**

Partida: 35.1950: » TUBERIA DE FOGO

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.1950.1030.0160	02	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de FoGo por inmersión en caliente, con rosca, cédula-40, de 76 mm de diámetro nominal, conforme a Normas NOM-002-CNA-1995 y NMX-B-177-1990; incluye cople reforzado en parte proporcional.	ML	1,131.55	3.00	3,394.65

GTO Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS

Localidad: Santa Rita de Casia Municipio: SANTIAGO MARAVATIO

Obra: OB-000-0149-22 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASIA (ETAPA UNO DE TRES), EN SANTIAGO MARAVATIO, GTO.

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.1950.2010.0160	02	Instalación de tubería de FoGo por inmersión en caliente, con rosca, cédula 30, cédula 40, cédula 80 y Norma X, de 76 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo, herramienta para instalación, maniobras, acarreos locales, cortes, roscas, junteo y acomodo hasta su sitio final.	ML	39.04	3.00	117.12
35.1950.6010.0161	02	Prueba hidrostática para fierro galvanizado por inmersión en caliente, con cédula 30, cédula 40, cédula 80 y Norma X, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, de 76 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	ML	6.66	3.00	19.98

Subtotal Partida 35.1950: » TUBERIA DE FOGO **3,531.75**

Partida: 35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.2100.3010.0080	02	Suministro e instalación de adaptador campana de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro.	PZA	365.90	1.00	365.90
35.2100.3020.0080	02	Suministro e instalación de adaptador espiga de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro.	PZA	339.94	1.00	339.94
35.2100.3030.0040	02	Suministro e instalación de codo de PVC anger serie inglesa de 22° y 50 mm de diámetro.	PZA	210.90	4.00	843.60
35.2100.3030.0080	02	Suministro e instalación de codo de PVC anger serie inglesa de 22° y 75 mm de diámetro.	PZA	287.07	3.00	861.21
35.2100.3030.0180	02	Suministro e instalación de codo de PVC anger serie inglesa de 45° y 50 mm de diámetro.	PZA	208.81	1.00	208.81
35.2100.3030.0220	02	Suministro e instalación de codo de PVC anger serie inglesa de 45° y 75 mm de diámetro.	PZA	317.06	1.00	317.06
35.2100.3030.0320	02	Suministro e instalación de codo PVC anger serie inglesa de 90° y 50 mm de diámetro.	PZA	317.06	5.00	1,585.30
35.2100.3030.0360	02	Suministro e instalación de codo PVC anger serie inglesa de 90° y 75 mm de diámetro.	PZA	371.62	1.00	371.62
35.2100.3040.0040	02	Suministro e instalación de cople de reparación de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro.	PZA	144.60	1.00	144.60
35.2100.3040.0080	02	Suministro e instalación de cople de reparación de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro.	PZA	225.50	1.00	225.50
35.2100.3060.0080	02	Suministro e instalación de extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro.	PZA	468.46	3.00	1,405.38
35.2100.3070.0040	02	Suministro e instalación de extremidad espiga de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro.	PZA	277.09	3.00	831.27
35.2100.3070.0080	02	Suministro e instalación de extremidad espiga de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro.	PZA	376.99	4.00	1,507.96
35.2100.3080.0060	02	Suministro e instalación de reducción campana de PVC anger serie inglesa de 75 mm x 50 mm de diámetro.	PZA	295.65	1.00	295.65

GTO Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS

Localidad: Santa Rita de Casia Municipio: SANTIAGO MARAVATIO

Obra: OB-000-0149-22 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASIA (ETAPA UNO DE TRES), EN SANTIAGO MARAVATIO, GTO.

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.2100.3100.0040	02	Suministro e instalación de tapón campana de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro.	PZA	145.90	5.00	729.50
35.2100.3110.0060	02	Suministro e instalación de tee de PVC anger serie inglesa de 50 mm x 50 mm de diámetro	PZA	355.51	5.00	1,777.55
35.2100.3110.0120	02	Suministro e instalación de tee de PVC anger serie inglesa de 75 mm x 50 mm de diámetro	PZA	480.30	1.00	480.30
35.2100.3110.0160	02	Suministro e instalación de tee de PVC anger serie inglesa de 75 mm x 75 mm de diámetro.	PZA	872.55	2.00	1,745.10

Subtotal Partida 35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC **14,036.25**

Partida: 35.2350: » PIEZAS ESPECIALES DE FOGO

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.2350.3010.0200	02	Suministro e instalación de codo de FoGo con refuerzo clase 150 de 45° y 76 mm de diámetro.	PZA	502.10	2.00	1,004.20
35.2350.3090.0200	02	Suministro e instalación de cople de Fo.Go. con refuerzo clase 150 de 76 mm. de diámetro.	PZA	416.43	2.00	832.86
35.2350.3280.1160	02	Suministro e instalación de niple de FoGo ced-40 de 76 mm de diámetro con 1500 mm de longitud	PZA	1,717.85	1.00	1,717.85

Subtotal Partida 35.2350: » PIEZAS ESPECIALES DE FOGO **3,554.91**

Partida: 35.2400: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.2400.3040.0080	02	Suministro e instalación de tee bridada de FoFo de 76 mm x 50 mm de diámetro.	PZA	2,288.69	1.00	2,288.69
35.2400.3040.0100	02	Suministro e instalación de tee bridada de Fo.Fo. de 76 mm. x 76 mm. de diámetro.	PZA	2,589.43	1.00	2,589.43
35.2400.3050.0100	02	Suministro e instalación de cruz bridada de FoFo de 76 mm x 76 mm de diámetro.	PZA	3,335.66	1.00	3,335.66
35.2400.3070.0040	02	Suministro e instalación de reducción bridada de FoFo de 76 mm x 50 mm de diámetro.	PZA	1,116.89	2.00	2,233.78

Subtotal Partida 35.2400: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO **10,447.56**

Partida: 35.2550: » PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.2550.1010.0020	02	Suministro de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 50 mm de diámetro.	PZA	2,568.75	3.00	7,706.25
35.2550.1010.0060	02	Suministro de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 76 mm de diámetro.	PZA	3,731.01	1.00	3,731.01

Subtotal Partida 35.2550: » PIEZAS ESPECIALES PARA **11,437.26**

Partida: 35.2650: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.2650.3020.0020	02	Suministro e instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 mm de diámetro por un largo de 64 mm.	PZA	49.85	68.00	3,389.80
35.2650.3100.0040	02	Suministro e instalación de empaque de neopreno para piezas de PVC tipo anger serie inglesa de 50 mm de diámetro.	PZA	73.62	6.00	441.72

GTO Estatal del Agua de Guanajuato

DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS

Localidad: Santa Rita de Casia Municipio: SANTIAGO MARAVATIO

Obra: OB-000-0149-22 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASIA (ETAPA UNO DE TRES), EN SANTIAGO MARAVATIO, GTO.

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.2650.3100.0080	02	Suministro e instalación de empaque de neopreno para piezas de PVC tipo anger serie inglesa de 75 mm de diámetro.	PZA	104.19	11.00	1,146.09

Subtotal Partida 35.2650: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS **4,977.61**

Partida: 35.2850: » CAJAS PARA OPERACION

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
35.2850.1030.0040	02	Caja para operación de válvulas tipo 2 conforme a plano proporcionado por el área técnica de la CEAG; incluye todos los materiales necesarios para su elaboración, con tapa de fofo.	PZA	19,097.86	2.00	38,195.72
35.2850.1030.0180	02	Caja para operación de válvulas tipo 9 conforme a plano proporcionado por el área técnica de la CEAG; incluye todos los materiales necesarios para su elaboración, con tapa de fofo.	PZA	27,914.67	1.00	27,914.67

Subtotal Partida 35.2850: » CAJAS PARA OPERACION **66,110.39**

Partida: 40.1300: » RELLENOS

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
40.1300.1050.0061	02	Base elaborado con mezcla tepetate-grava en proporción 70-30% respectivamente, compactada por medios mecánicos al 95% de su p.v.s.m. de 20 cm. de espesor, volúmen medido compacto, incluye: suministro y riego de agua.	M3	526.32	110.40	58,105.73

Subtotal Partida 40.1300: » RELLENOS **58,105.73**

Partida: 40.2700: » TOMAS DOMICILIARIAS

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
40.2700.1030.0047	02	Reparación de tubería de pvc hidráulico de 3" de diámetro rd 32.5 en red de agua potable existente, incluye: mano de obra y herramienta. P.U.O.T.	PZA	1,078.19	2.00	2,156.38

Subtotal Partida 40.2700: » TOMAS DOMICILIARIAS **2,156.38**

Partida: 70.2450: » IMPACTO AMBIENTAL

Código	Elem.	Descripción	U.M.	Precio Unitario	Cantidad	Importe
70.2450.3070.0030	02	Reporte Ambiental deberá conformarse con el cumplimiento de las medidas de mitigación implementadas para salvaguardar suelo, cuerpos de agua, flora y fauna, aire, circundantes a la obra a ejecutar, el contratista debera tomar como referencia los formatos tipo del reporte ambiental establecidos por la CEAG. : Cada apartado deberá contener las evidencias como ; reporte fotográfico, autorizaciones en general, incluye: visita al sitio de obra, entrega de programa mensual de avances realizados, reportes en color en formato digital, previa autorización del personal del departamento de impacto ambiental de la CEAG. Los reportes deberan ser elaborados por por un especialista en la materia (Ingeniero Ambiental, Ingeniero Forestal, Biólogo o carrera afin).	REP	24,957.70	1.00	24,957.70

Subtotal Partida 70.2450: » IMPACTO AMBIENTAL **24,957.70**

Subtotal Elemento 02 **1,373,306.51**

Importe:	2,561,686.06
I.V.A.	409,869.77
Total:	**2,971,555.83**

Comisión Estatal del Agua de Guanajuato
DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS

Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

Programa de Ejecución de los Trabajos CEAG-AD-031-22

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASIA (ETAPA UNO DE TRES), EN SANTIAGO MARAVATIO, GTO.

Elemento	Partida	Importe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	15.1650: » VIDEO FILMACION	$6,738.57	$3,369.29	$3,369.29											
01	15.1700: » ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	$24,957.70	$2,495.77	$2,495.77	$2,495.77	$2,495.77	$2,495.77	$2,495.77	$2,495.77	$2,495.77	$2,495.77	$2,495.77			
01	15.1750: » REHABILITACION DE POZOS	$8,186.27	$4,093.14	$4,093.14											
01	20.1100: » SISTEMAS DE ACOMETIDAS EN BAJA TENSION	$32,294.11					$32,294.11								
01	20.1150: » ARRANCADORES	$101,132.44	$33,710.81	$33,710.81	$33,710.81										
01	20.1300: » BOMBAS	$82,675.19	$20,668.80	$20,668.80	$20,668.80	$20,668.80									
01	20.1400: » COLUMNAS	$8,198.55	$4,099.28	$4,099.28											
01	20.1450: » CABLES SUMERGIBLES, POLIDUCTOS Y SONDAS	$6,510.16		$2,170.05	$2,170.05	$2,170.05									
01	20.1500: » PROTOCOLOS, POLIZAS, PLANOS Y PERMISOS	$9,593.12				$9,593.12									
01	20.1550: » TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	$15,676.58		$5,225.53	$5,225.53	$5,225.53									
01	20.1600: » SISTEMAS DE DESINFECCION	$24,114.14					$12,057.07	$12,057.07							
01	20.1650: » CASETAS	$79,494.23					$39,747.12	$39,747.12							
01	20.1800: » AUTOMATIZACIONES	$152,146.32	$30,429.26	$30,429.26	$30,429.26	$30,429.26	$30,429.26								
01	20.1930: » TRABAJOS VARIOS	$2,870.54	$1,435.27	$1,435.27											
01	20.2050: » PIEZAS ESPECIALES DE FOGO	$272.05						$272.05							
01	20.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO	$4,578.48						$4,578.48							
01	20.2150: » PIEZAS ESPECIALES DE ACERO NEGRO	$12,209.16						$12,209.16							
01	20.2250: » PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL	$10,458.35						$10,458.35							
01	20.2350: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS	$3,161.64						$3,161.64							
01	30.1010: »INSTRUMENTACION Y CONTROL	$20,199.72					$10,099.86	$10,099.86							

HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERÍA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

Programa de Ejecución de los Trabajos CEAG-AD-031-22

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASIA (ETAPA UNO DE TRES), EN SANTIAGO MARAVATIO, GTO.

Elemento	Partida	Importe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	30.1050: » ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION	$816.99					$816.99								
01	30.1120: » SISTEMA DE ALIMENTACIÓN FOTOVOLTAICA	$241,074.38					$241,074.38								
01	30.1300: » MISCELANEO ELECTRICO	$65,001.78					$32,500.89	$32,500.89							
01	35.1050: » TRABAJOS PRELIMINARES	$1,291.08						$184.44	$184.44	$184.44	$184.44	$184.44	$184.44	$184.44	
01	35.1100: » SEÑALIZACION	$23,080.02						$3,297.15	$3,297.15	$3,297.15	$3,297.15	$3,297.15	$3,297.15	$3,297.15	
01	35.1150: » DEMOLICIONES	$3,394.39				$377.15	$377.15	$377.15	$377.15	$377.15	$377.15	$377.15	$377.15	$377.15	
01	35.1250: » PLANTILLAS	$1,793.79									$448.45	$448.45	$448.45	$448.45	
01	35.1350: » ACARREO	$276.31											$138.16	$138.16	
01	35.1400: » ANCLAJES	$4,749.92					$593.74	$593.74	$593.74	$593.74	$593.74	$593.74	$593.74	$593.74	
01	35.1650: » ACABADOS	$3,373.04									$843.26	$843.26	$843.26	$843.26	
01	35.2450: » PIEZAS ESPECIALES DE ACERO NEGRO	$2,473.16										$824.39	$824.39	$824.39	
01	40.1300: » RELLENOS	$844.61									$211.15	$211.15	$211.15	$211.15	
01	45.1200: » EXCAVACIONES	$372.22	$186.11	$186.11											
01	45.1450: » ESTRUCTURA Y/O ALBAÑILERIA	$5,421.42	$2,710.71	$2,710.71											
02	35.0000: »REHABILITACION AGUA POTABLE	$74,013.05						$37,006.53	$37,006.53						
02	35.1050: » TRABAJOS PRELIMINARES	$20,080.46						$2,510.06	$2,510.06	$2,510.06	$2,510.06	$2,510.06	$2,510.06	$2,510.06	$2,510.06
02	35.1100: » SEÑALIZACION	$8,830.42						$1,261.49	$1,261.49	$1,261.49	$1,261.49	$1,261.49	$1,261.49	$1,261.49	
02	35.1150: » DEMOLICIONES	$106,498.40				$11,833.16	$11,833.16	$11,833.16	$11,833.16	$11,833.16	$11,833.16	$11,833.16	$11,833.16	$11,833.16	
02	35.1200: » EXCAVACIONES	$73,031.30								$14,606.26	$14,606.26	$14,606.26	$14,606.26	$14,606.26	
02	35.1250: » PLANTILLAS	$13,939.31									$3,484.83	$3,484.83	$3,484.83	$3,484.83	

HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERÍA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

Programa de Ejecución de los Trabajos CEAG-AD-031-22

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASIA (ETAPA UNO DE TRES), EN SANTIAGO MARAVATIO, GTO.

Elemento	Partida	Importe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	35.1300: » RELLENOS	$82,879.13										$27,626.38	$27,626.38	$27,626.38	
02	35.1350: » ACARREO	$71,171.28											$35,585.64	$35,585.64	
02	35.1400: » ANCLAJES	$8,184.31					$1,023.04	$1,023.04	$1,023.04	$1,023.04	$1,023.04	$1,023.04	$1,023.04	$1,023.04	
02	35.1550: » PAVIMENTOS	$606,592.40									$151,648.10	$151,648.10	$151,648.10	$151,648.10	
02	35.1650: » ACABADOS	$3,249.98									$812.50	$812.50	$812.50	$812.50	
02	35.1700: » TUBERIA DE PVC	$105,520.95										$35,173.65	$35,173.65	$35,173.65	
02	35.1950: » TUBERIA DE FOGO	$3,531.75											$1,765.88	$1,765.88	
02	35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	$14,036.25										$4,678.75	$4,678.75	$4,678.75	
02	35.2350: » PIEZAS ESPECIALES DE FOGO	$3,554.91										$1,184.97	$1,184.97	$1,184.97	
02	35.2400: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO	$10,447.56										$3,482.52	$3,482.52	$3,482.52	
02	35.2550: » PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL	$11,437.26										$3,812.42	$3,812.42	$3,812.42	
02	35.2650: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS	$4,977.61										$1,659.20	$1,659.20	$1,659.20	
02	35.2850: » CAJAS PARA OPERACION	$66,110.39									$16,527.60	$16,527.60	$16,527.60	$16,527.60	
02	40.1300: » RELLENOS	$58,105.73									$14,526.43	$14,526.43	$14,526.43	$14,526.43	
02	40.2700: » TOMAS DOMICILIARIAS	$2,156.38											$1,078.19	$1,078.19	
02	70.2450: » IMPACTO AMBIENTAL	$24,957.70	$2,079.81	$2,079.81	$2,079.81	$2,079.81	$2,079.81	$2,079.81	$2,079.81	$2,079.81	$2,079.81	$2,079.81	$2,079.81	$2,079.81	
03	35.1150: » DEMOLICIONES	$8,916.05				$1,273.72	$1,273.72	$1,273.72	$1,273.72	$1,273.72	$1,273.72	$1,273.72			
03	35.1200: » EXCAVACIONES	$1,612.96								$322.59	$322.59	$322.59	$322.59	$322.59	
03	35.1250: » PLANTILLAS	$619.16									$154.79	$154.79	$154.79	$154.79	
03	35.1300: » RELLENOS	$2,660.96										$886.99	$886.99	$886.99	

HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERÍA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

Programa de Ejecución de los Trabajos CEAG-AD-031-22

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASIA (ETAPA UNO DE TRES), EN SANTIAGO MARAVATIO, GTO.

Elemento	Partida	Importe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03	35.1350: » ACARREO	$2,764.16											$1,382.08	$1,382.08	
03	35.1400: » ANCLAJES	$11,973.00					$1,496.63	$1,496.63	$1,496.63	$1,496.63	$1,496.63	$1,496.63	$1,496.63	$1,496.63	
03	35.1550: » PAVIMENTOS	$26,650.52									$6,662.63	$6,662.63	$6,662.63	$6,662.63	
03	35.1750: » TUBERIA DE PAD	$2,322.45										$774.15	$774.15	$774.15	
03	35.2400: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO	$17,634.15										$5,878.05	$5,878.05	$5,878.05	
03	35.2550: » PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL	$26,012.35										$8,670.78	$8,670.78	$8,670.78	
03	35.2750: » TOMAS DOMICILIARIAS	$125,711.08											$62,855.54	$62,855.54	
03	40.2700: » TOMAS DOMICILIARIAS	$2,072.25											$1,036.13	$1,036.13	
		$2,561,686.05	$105,278.24	$112,673.82	$96,780.03	$86,146.37	$420,192.69	$190,517.29	$65,432.67	$43,355.00	$238,674.73	$333,326.98	$433,399.09	$433,399.09	$2,510.06

HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERÍA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA