Id: 8439
CONTRATO NO.
CEAG-LP-OB-Q0044-2022-053

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran el Ejecutivo del Estado, por conducto del Organismo Público Descentralizado denominado **Comisión Estatal del Agua de Guanajuato**, representada en este acto por el **M.D. Francisco de Jesús García León** en su carácter de **Director General**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"La Comisión"**, y por la otra parte el **Ing. José Vicente Morales Zárate** a quien en lo sucesivo se le denominará **"El Contratista"**, y cuando actúen de manera conjunta se le denominará **"Las Partes"** de conformidad con las siguientes declaraciones y subsecuentes cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S

I.- Declara el representante de "La Comisión" que:

PRIMERA.- Es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con el artículo 19 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, según Decreto 272, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 25 veinticinco de septiembre del 2012 dos mil doce.

SEGUNDA.- Acredita su personalidad como Titular de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, con el nombramiento de fecha 05 de abril de 2021, otorgado a su favor por el C. Gobernador del Estado de Guanajuato y cuenta con las facultades para celebrar con Instituciones Públicas o Empresas Privadas los Convenios y Contratos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 19, 20 y 23 fracción IV del ordenamiento legal antes citado, artículo 19 fracción IX del Reglamento Interior de la propia Comisión, 54 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato; 1 fracción IV, 4, 10, 14, 43 fracción I, 44 fracción I, 46 fracción I y 89 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

TERCERA.- La adjudicación del contrato se realizó a través de Licitación Pública Nacional número **GEG-CEAG-LP-2022-05,** llevándose a cabo las etapas del procedimiento y, en consecuencia, se adjudicó el contrato respectivo, conforme a lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los municipios de Guanajuato y su Reglamento.

CUARTA.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se ha signado el convenio de transferencia de recursos número CEAG-SAN FELIPE-RURAL-2022-095 entre el municipio de San Felipe, Gto. y esta Entidad, mediante el cual se comprometen a aportar recursos para la realización de la obra objeto del presente contrato y los cuales forma parte de la inversión autorizada en el **Programa Q0044. Abastecimiento de Agua en Zonas Rurales,** dentro de la **Partida 6140. División de terrenos y construcción de obras de urbanización,** de conformidad con la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2022 y que además la obra cuenta con código de acción número **OB-000-0163-22.**

QUINTA.- Para los efectos del presente contrato, señala como su domicilio legal, el ubicado en **Autopista Guanajuato - Silao km. 1 en la ciudad de Guanajuato, Gto., Código Postal 36255, teléfono 473 7351800** y que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes Número **CEA911004212,** expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II.- Declara "El Contratista" que:

PRIMERA.- Es una persona física, mayor de edad con plena capacidad técnica, jurídica, administrativa y con elementos humanos con amplia experiencia para realizar el trabajo que se le encomienda.

SEGUNDA.- Entre sus actividades se encuentra la ejecución de obra de infraestructura vial en general, edificios públicos, obra civil de edificación, líneas de agua y alcantarillado y que cuenta con la capacidad técnica, legal y administrativa y con los materiales y elementos humanos con amplia experiencia para preparar el trabajo que se le encomienda.

TERCERA.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, su Reglamento, el contenido de los anexos como son los proyectos, planos, especificaciones, programas, calendarios y catálogo de conceptos, cantidad de obra y precios unitarios, que debidamente firmados por **"Las Partes"**, forman parte integrante del presente contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos descritos en la cláusula primera del presente instrumento.

CUARTA.- Manifiesta haber inspeccionado y por tanto, conocer el sitio de la obra objeto del presente contrato y que ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecución.

QUINTA.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

SEXTA.- Declara encontrarse inscrito en el Padrón Único de Contratistas para el Estado y los Municipios bajo el número **GTO-SOP/PUC-0818-2007** y que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes **MOZV5710064V8** expedidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SÉPTIMA.- Señala como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en **Callejón de Tenería No. 80, colonia Marfil, Guanajuato, Gto., C.P. 36250, correo electrónico jocente@yahoo.com.mx, teléfono (473) 7330261,** acreditándolo con su registro en el Padrón Único de Contratistas para el Estado y los Municipios, en el entendido de que cualquier cambio de domicilio o se lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a **"La Comisión",** acordando **"Las Partes"** que en caso contrario, las notificaciones se le tendrán por legalmente realizadas en el domicilio aquí mencionado.

OCTAVA.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales. Declara además, que no le ha sido notificado por el Servicio de Administración Tributaria, la presunción de encontrarse dentro de la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente.

Asimismo, manifiesta que no existe inconveniente alguno para que las autoridades fiscales constaten en cualquier momento la veracidad de lo anteriormente expresado.

Dadas las declaraciones anteriores, ambas partes se sujetan a las siguientes:

Id: 8439
CONTRATO NO.
CEAG-LP-OB-Q0044-2022-053

C L Á U S U L A S:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Comisión" encomienda a **"El Contratista"** y éste se obliga a realizar para ella hasta su total terminación, la obra consistente en: **"Construcción de la red de agua potable en el municipio de San Felipe, Gto., en la localidad de el Aposento,"** de conformidad con las normas de construcción, especificaciones de la obra, términos de referencia, catálogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto, que forman parte integrante de este contrato.

Este contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones, regulando y dando seguimiento a la encomienda de la ejecución de los trabajos.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- "La Comisión" se obliga a pagar a **"El Contratista"** por la realización de la obra la cantidad de **$1,322,084.78 (Un millón trescientos veintidos mil ochenta y cuatro pesos 78/100 M.N.).** Importe que incluye el Impuesto al Valor Agregado. Dicho importe comprende los gastos directos e indirectos que se originen con motivo de la ejecución de las obras o acciones que se le encomiendan. Importe que se encuentra debidamente soportado en el presupuesto y programas que debidamente firmados por **"Las Partes"** forman parte integrante de este contrato.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.- Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado; la vigencia del presente contrato iniciará con la suscripción del mismo por **"Las Partes"** y finalizará cuando se firme el Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones de **"Las Partes"**, sujetándose además al programa calendarizado de ejecución de los trabajos que **"El Contratista"** presentó de la obra, el cual debidamente firmado por **"Las Partes"** se considera parte integrante de este documento, reservándose **"La Comisión"** el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como de suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecución de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

"El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de **120 días naturales**, iniciando las obras materia del presente el **26 de agosto de 2022** y obligándose a concluirlas a más tardar el **23 de diciembre de 2022.**

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa general de ejecución de los trabajos pactado en este contrato.

CUARTA: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes", manifiestan que los alcances materia del presente contrato son la Construcción de la red de distribución de agua potable a base de tuberías e PVC de 50 mm y 76 mm de diámetro e instalación de tomas do domiciliarias..

Lo anterior, de conformidad con el catálogo de conceptos, cantidad de obra y precios unitarios, el programa general de ejecución de los trabajos y los planos para su ejecución.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "La Comisión" se obliga a poner a disposición de **"El Contratista"** oportunamente el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones

que se requieran para su realización. El incumplimiento de **"La Comisión"** a esta cláusula, prorroga en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos.

SEXTA: **UBICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA.-** **"El Contratista"** será responsable por:

a) La ubicación exacta de las obras en el terreno con respecto a los puntos, líneas y niveles de referencia originales proporcionados por el **"La Comisión"**;
b) La exactitud de la posición, los niveles, dimensiones y la alineación de todas las partes de las obras;
c) El suministro de todos los instrumentos y accesorios, así como de la mano de obra necesaria en relación con las tareas antes descritas.

Si en cualquier momento durante la ejecución de los trabajos se presenta un error en la ubicación, las cotas, las dimensiones o la alineación de las obras o en cualquier parte de ellas, **"El Contratista"** deberá rectificar tal error por su cuenta y a satisfacción del Supervisor de la Obra, si éste lo solicita, a menos que el error se deba a datos incorrectos proporcionados por el Supervisor de la Obra, en cuyo caso el costo de la rectificación incumbirá al Contratante.

La verificación de todos los trazados, alienaciones o niveles por el residente de la Obra no liberará en forma alguna a **"El Contratista"** de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; **"El Contratista"** deberá proteger y conservar adecuadamente todos los puntos de referencia, jalones de señal fija, estacas y otras señales empleadas en la ubicación de las obras.

SÉPTIMA: **INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE DE LAS OBRAS.-** **"El Contratista"** obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la instalación de sus lugares de trabajo, en la medida en que los que **"La Comisión"** haya puesto a su disposición y estén incluidos en la Obras, no le resulten suficientes. Salvo disposiciones en contrario, **"El Contratista"** sufragará todos los costos relacionados con el establecimiento y el mantenimiento de las instalaciones de trabajo en la Obras, incluidos los caminos de servicio de las obras y las vías de los lugares de trabajo que no estén abiertos al tránsito público.

"El Contratista" obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de depositar los escombros excedentes, además de los lugares que **"La Comisión"** pueda eventualmente poner a su disposición como lugares definitivos o provisionales de depósito. **"El Contratista"** deberá someter la ubicación de tales terrenos a la aprobación previa de **"La Comisión"** quien podrá negar su autorización o subordinarla a disposiciones especiales que deban tomarse, particularmente para el acondicionamiento de los depósitos que vayan a constituirse, si ello se justifica por motivos de interés general, tales como la preservación del medio ambiente.

"El Contratista" deberá tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en lo que hace al personal como en relación con terceros. Estará obligado a observar todos los reglamentos e instrucciones de las autoridades competentes.

OCTAVA: **ANTICIPO.-** **"La Comisión"** otorgará a **"El Contratista"** para su estricta aplicación en obra, un anticipo de un **30% (treinta por ciento)** del importe total de su propuesta antes de la fecha de inicio de los trabajos. Para tal efecto, **"El Contratista"** presenta como garantía una fianza a la firma del presente contrato, por el total del importe del anticipo otorgado.

"El Contratista" deberá informar por escrito a **"La Comisión"** sobre la aplicación del anticipo, con la presentación de la primera estimación de trabajos ejecutados, siempre que las características y objeto de los suministros lo permitan, acompañado de la documentación comprobatoria correspondiente y su omisión conllevará el impedimento para que el ente público contratante, continúe tramitando la o las estimaciones de trabajos ejecutados subsecuentes, hasta en tanto se entregue dicho informe.

La fianza de anticipo deberá garantizar la correcta inversión y amortización total del anticipo otorgado, sujetándose a lo dispuesto por los artículos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

El retraso en la entrega del anticipo o de cualquiera otra de las obligaciones señaladas en el artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, prorrogará en igual plazo el programa original, en los términos pactados al inicio de la obra. Sin embargo, cuando El Contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado no procederá el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

NOVENA: AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS.- Para la amortización de los anticipos otorgados se procederá de la siguiente manera:

I. Se aplicará al importe de cada estimación de trabajos ejecutados, la cual deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado;

II. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se hayan considerado anticipos, no se deberá realizar ninguna amortización ni afectación en el ajuste de costos, salvo que por el cambio del ejercicio presupuestario se hubieren otorgado, de acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 28 de la Ley; y

III. El procedimiento de amortización deberá realizarse conforme a lo siguiente:

A) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizará en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;

B) Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestal, y se inicien en el último trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades podrán, bajo su responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestal para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate, debiendo proceder de la siguiente manera:

1. El porcentaje de la amortización del anticipo en el primer ejercicio, será el resultado de dividir el importe del anticipo concedido en el primer ejercicio, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el primero y segundo ejercicios, conforme al programa convenido;
2. El porcentaje de la amortización del anticipo en el segundo ejercicio, será el resultado de dividir el saldo por amortizar del primer ejercicio más el anticipo concedido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, conforme al programa convenido;
3. En caso de que la obra se ejecute en más de dos ejercicios, la amortización en el tercer ejercicio y subsecuentes, deberá realizarse como se indica en el inciso a de esta fracción; y

C) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberá liquidar en la estimación que corresponda al noventa por ciento de avance físico de los trabajos ejecutados.

Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión de los contratos, el saldo por amortizar se reintegrará, en un plazo no mayor a 20 veinte días naturales contados a partir de la fecha de notificación a **"El Contratista"**.

"El Contratista" que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, deberá cubrir, independientemente de la sanción por concepto de pena convencional prevista en este contrato, los recargos correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga del pago de créditos fiscales.

DÉCIMA: FORMA DE PAGO.- La forma de pago se realizará a través de estimaciones de trabajos ejecutados, formuladas bajo la responsabilidad de **"El Contratista"**, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, en la forma y medios solicitados por **"La Comisión"**, con una periodicidad no mayor a treinta días naturales y le serán entregadas a la supervisión de **"La Comisión"** para su revisión y autorización definitiva, procedimiento que no excederá de diez días hábiles siguientes a la fecha de entrega.

Si la estimación es entregada dentro del término de Ley, pero la misma cuenta con observaciones, se le concederá a **"El Contratista"** por una sola ocasión un plazo de tres días hábiles para solventar y corregir las mismas; por lo que si no es entregada en el término antes señalado, se le tendrá al contratista por no presentada su estimación en tiempo y se le aplicaran las sanciones correspondientes en caso de haber excedido el término señalado en la Ley.

El periodo de tres días hábiles otorgado a **"El Contratista"** para solventar los errores o defectos de la estimación, no se computará para efectos del plazo de revisión.

Para el caso en el que **"El Contratista"** no presente las estimaciones conforme a la periodicidad establecida en el presente contrato, no serán sujetas a financiamiento alguno; asimismo se hará acreedora a la sanción equivalente a 8 (ocho) UMAS al valor de la fecha de la infracción elevada al mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dicha sanción que será aplicada en la estimación siguiente o en el finiquito.

La forma de pago será mediante transferencia electrónica a la cuenta indicada por **"El Contratista"**, de conformidad a estimaciones por obra ejecutada y a precios y conceptos autorizados, acompañados de la documentación que acredite la procedencia de su pago.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervisión, y que cumplan los requisitos fiscales y los que establezca el ente público contratante, deberán tramitarse para su pago en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido.

Los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, serán rígidos y solo podrán ser modificados, en los casos y bajo las condiciones previstas en el mismo.

Id: 8439
CONTRATO NO.
CEAG-LP-OB-Q0044-2022-053

DÉCIMA PRIMERA: DE LA SUBCONTRATACIÓN.- Salvo autorización previa y por escrito de **"La Comisión"**, **"El Contratista"** no podrá subcontratar parte alguna de la obra ni podrá en ningún caso ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podrá, en cambio, subcontratar la ejecución de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de **"La Comisión"**. En este caso, **"El Contratista"** seguirá siendo responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobación, **"El Contratista"** informará al residente de la obra el nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este último. Si **"El Contratista"** recurre a la subcontratación sin la aceptación previa de **"La Comisión"**, será motivo para rescindir el presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA: DE LAS GARANTÍA.- "El Contratista" presenta a **"La Comisión"** a la firma de este contrato las siguientes garantías:

1. Fianza por un valor del 10% (diez por ciento) del importe total de la obra, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en las que se incluirán: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecución de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada o cobrada y no ejecutada,
2. Fianza por un valor del 30% (treinta por ciento) del importe total de la obra, a fin de garantizar la exacta amortización y devolución del anticipo otorgado para el inicio de los trabajos.

Las garantías consistentes en fianza, deberán ser otorgadas por institución mexicana debidamente autorizada para ello, a favor de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y a satisfacción de **"La Comisión"** y estará vigente hasta que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad por **"La Comisión".**

En el caso de que por causas imputables a **"El Contratista"**, éste no exhiba las fianzas de anticipo y de cumplimiento de obligaciones contractuales, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato respectivo, se hará acreedora a una multa administrativa dentro de los rangos establecidos en la presente Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez concluida la obra, **"El Contratista"** otorgará una Fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, misma que servirá para garantizar la calidad de los trabajos o prever la probable existencia de vicios ocultos. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses a partir del acto de entrega-recepción, siempre y cuando no exista mala calidad de los mismos o cualquier responsabilidad que resulte a cargo de **"El Contratista"** y a favor de **"La Comisión".** En este último caso, la garantía continuará vigente hasta que **"El Contratista"** corrija los defectos y satisfaga responsabilidades, siendo requisito indispensable para su cancelación, la conformidad expresa y por escrito de **"La Comisión".**

DÉCIMA TERCERA: AJUSTE DE COSTOS.- Cuando durante la vigencia del presente contrato, ocurran circunstancias de orden económico que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, **"La Comisión"** previo estudio que apoye las causas, motivos y

razonamientos, emitirá por escrito la autorización que acuerde el aumento o reducción correspondiente, de acuerdo con el procedimiento establecido por **"La Comisión"** para tal efecto, mismo que se apegará a lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA CUARTA: CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS. APLICACIÓN DE NORMAS.- Los materiales, productos y componentes de construcción deberán cumplir con las estipulaciones del Contrato y las prescripciones de normas reconocidas a nivel Internacional y estar de acuerdo con la reglamentación vigente. Las normas aplicables serán las que estén en vigor el primer día del mes en que ocurre la presentación de las ofertas. **"El Contratista"** no podrá utilizar materiales, productos o componentes de construcción de calidad diferente a la especificada en su propuesta, sino cuando el Supervisor de la Obra así lo autorice por escrito. Los correspondientes precios sólo serán modificados cuando la autorización concedida requiera que la sustitución dé lugar a la aplicación de precios nuevos y el aumento resultante de los precios nuevos haya sido aceptado por las autoridades competentes.

DÉCIMA QUINTA: MAQUINARIA, MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.- Los materiales y equipos de instalación permanente, que en su caso, **"La Comisión"** suministre a **"El Contratista"** o que ésta adquiera para destinarlos a la obra objeto de este contrato, quedarán bajo custodia de esta última, quien se obliga a conservarlo en perfecto estado y a darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicación mediante la documentación que proporcione la residencia de obra.

"El Contratista" deberá conservar y reintegrar a la contratante todo excedente, desperdicio utilizable, remanentes de materiales y equipos, cuando hayan sido suministrados por **"La Comisión".**

En el caso de que **"El Contratista"** no pueda acreditar a plena satisfacción de **"La Comisión"** la instalación de materiales y equipos suministrados por esta última, o no pueda hacer la entrega correspondiente, la primera se obliga a pagarlos a su valor de reposición en la fecha de recepción de los trabajos.

Asimismo **"El Contratista"** se obliga a tener en el sitio de los trabajos la siguiente maquinaria:

1 retroexcavadora (potencia neta mínima para la retroexcavadora: 55 KW (74 HP) SAE J1349) CATERPILLAR 416 o similar.

DÉCIMA SEXTA: PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- La obra deberá ser realizada de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones, y demás documentos que constituyen el proyecto, mismo que forma parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra **"La Comisión"** estima necesario modificar el proyecto o bien, **"El Contratista"** considera viable solicitar alguna adecuación o corrección a dicho proyecto para hacerlo más funcional, éste presentará sus sugerencias por escrito y **"La Comisión"** establecerá las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondrá en conocimiento de **"El Contratista"** las modalidades aprobadas. Éstas modificaciones se considerarán incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para **"Las Partes"**.

"El Contratista" se obliga durante el proceso de la obra, a mantener cuando menos un juego de planos actualizados de los trabajos a él encomendados y a la terminación de la misma, entregará un juego reproducible y actualizado de los planos actualizados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecución, así como los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento correspondientes, siendo ésta, condición para la recepción y liquidación de la misma.

DÉCIMA SÉPTIMA: CONTROL Y VIGILANCIA.- **"Las Partes"** acuerdan que **"La Comisión"** o el representante por ella designado tendrá facultades expresas para controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones contraídas por **"El Contratista"**, comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto.

Los órganos internos de control podrán verificar la ejecución de los trabajos en cualquier momento, así como realizar las visitas que estimen pertinentes, e igualmente podrán solicitar formalmente tanto a **"La Comisión"** como a **"El Contratista"** todos los datos e informes necesarios, emitiendo oportunamente los resultados derivados de su intervención.

DÉCIMA OCTAVA: REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- **"El Contratista"** se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, quién será el Ing. Tirso Gutiérrez, con número de cédula 1647459 y fungirá en calidad de residente de construcción, el cual deberá tener poder amplio suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, así como para oír y recibir toda clase de notificaciones, aún las de carácter personal.

Dicho Residente es el profesional señalado en su propuesta y tendrá la obligación de conocer los alcances del contrato, los términos de referencia, las especificaciones técnicas y además las leyes aplicables, debiendo estar facultado para dirigir la ejecución de la obra a que se refiere este contrato, así como para aceptar, presentar las estimaciones que se formulen, y en general para actuar en nombre de **"El Contratista".**

Cuando **"El Contratista"** desee cambiar de Residente deberá solicitarlo por escrito a **"La Comisión"** y ésta se reserva el derecho de aceptar el cambio, el cual se autorizará solo que cuente con experiencia y conocimiento similares al profesionista señalado en la propuesta.

DÉCIMA NOVENA: COSTO DE FINANCIAMIENTO.- **"El Contratista"** tomando en cuenta los costos directos e indirectos; considerando los gastos que realizará en la ejecución de los trabajos según el programa propuesto, anticipo otorgado, periodicidad, plazo de trámite y pago de las estimaciones que recibirá, señala como tasa de interés que aplicará en caso de financiamiento el de 0.1372%.

VIGÉSIMA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- **"El Contratista"** solo podrá ejecutar trabajos extraordinarios mediante convenio expreso entre **"Las Partes"** y siempre y cuando los trabajos no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original.

"La Comisión" durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explícitas, podrá modificar en tiempo, volumen de obra y costo, los contratos de obra pública o de servicios relacionados con la misma, mediante la celebración de convenios en los que se pactarán las nuevas condiciones

VIGÉSIMA PRIMERA: DEL PAGO EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"El Contratista"**, ésta deberá reintegrar las cantidades pagadas en tal carácter, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"La Comisión"**.

Los pagos en exceso que haya recibido El Contratista y los intereses que generen se considerarán créditos fiscales, sin perjuicio de la vigencia de las garantías correspondientes, se reintegrará a **"La Comisión"** en un plazo no mayor de veinte días naturales a partir de la fecha de su requerimiento; vencido el plazo, sin que se hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerará crédito fiscal a favor de **"La Comisión"**, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de El Contratista, sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito.

VIGÉSIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "El Contratista" responderá de todos y cada uno de los daños y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a la misma, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato; bien porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes cláusulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere **"La Comisión"** o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales y reglamentos vigentes, tanto del Gobierno Federal como Estatal, aplicables en la realización y ejecución de la obra y trabajos contratados.

La responsabilidad de **"El Contratista"** será única y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social, respondiendo **"El Contratista"** de las reclamaciones que sus trabajadores y demás personas presenten o pudieren presentar en su contra, de su contrato y de **"La Comisión",** en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato.

"El Contratista" será responsable de los daños y perjuicios que ocasione con su incumplimiento o que cause a **"La Comisión"** con motivo de su negligencia.

VIGÉSIMA TERCERA: RELACIONES LABORALES.- "El Contratista" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo, de seguridad social y fiscales. **"El Contratista"** conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de **"La Comisión"**, en relación con los trabajos objeto del presente contrato.

En caso de demanda laboral a **"La Comisión"** por parte de algunos de los trabajadores de **"El Contratista"**, los daños y perjuicios que se le ocasionen a **"La Comisión"** se podrán cargar a las Garantías otorgadas por parte de **"El Contratista".**

VIGÉSIMA CUARTA: CLÁUSULA AMBIENTAL. - "El Contratista" se obliga a dar cumplimiento a la normatividad en materia ambiental y de ecología, al Manual de Buenas Prácticas Ambientales, así como dar seguimiento a lo indicado en las condicionantes y/o Medidas de mitigación proporcionadas por **"La Comisión"**

a través del residente de obra, debiendo cumplir con las especificaciones para la elaboración de los reportes en los formatos de cumplimiento ambiental proporcionados por **"La Comisión"**.

Para llevar a cabo el cumplimiento ambiental de la obra, **"El Contratista"** deberán considerar dentro de su plantilla laboral, un Responsable Específico, Ing. Ambiental, Biólogo, Ing. Forestal o con especialidad a fin para llevar a cabo la planificación, presupuestación, aplicación, control, seguimiento y reporte de Procesos, Procedimientos, Acciones y Actividades requeridas y necesarias para el cumplimiento ambiental y gestiones administrativas que deriven con motivo de la ejecución de los trabajos, el cual deberá designar de manera previa al inicio de los trabajos y contar con la aprobación por parte de **"La Comisión"**, mismo que estará reflejado en la bitácora de obra correspondiente.

"El Contratista" durante la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, deberán realizar las siguientes actividades:

I. Previos al Inicio de Obra:

a) Características originales de la zona
Uso de suelo, existencia de cuerpos de agua, flora y fauna, servicios existentes y requeridos, caminos y accesos.
b) Autorizaciones complementarias

II. Cumplimiento Ambiental Durante la Construcción de la Obra.

Medidas de mitigación implementadas para mitigar impactos ambientales en:

a) Conservación de flora y fauna
b) Protección y conservación de suelo
c) Salvaguarda y conservación de cuerpos de agua
b) Manejo, reúso y disposición de material producto de excavación, excedente y escombros.
e) Manejo, control y disposición final de residuos sólidos urbanos, de manejo especial, contaminante y susceptible a convertirse en residuos peligrosos.
f) Prevención de accidentes
g) Emisiones a la atmosfera

El especialista ambiental deberá realizar una visita por lo menos de manera quincenal al sitio de los trabajos. Los reportes se entregarán de manera mensual, debiendo entregar las evidencias de cada una de las medidas de mitigación aplicadas como fotografías, videos copias de contratos, oficios, evidencia de mantenimiento vehicular.

Asimismo, **"El Contratista"** se obliga a dar cumplimiento a las autorizaciones ambientales, así como a las observaciones que sobre la materia le realice **"La Comisión"**, presentando informes de su seguimiento y cumplimiento a la misma.

VIGÉSIMA QUINTA: DEL PREFINIQUITO.- Previamente a que se agote el monto o el plazo pactados y se tenga un avance del 80% del contrato original, **"Las Partes"** deberán elaborar de manera conjunta un

prefiniquito del avance de la obra, de conformidad con el artículo 107 fracción III de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGÉSIMA SEXTA: DEL FINIQUITO.- Recibidos físicamente los trabajos, **"Las Partes"** deberán elaborar dentro del término de 15 días hábiles el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobación a cargo **"El Contratista"** del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato.

De no existir acuerdo entre **"Las Partes"** en relación con el finiquito, o bien, si **"El Contratista"** no acude con **"La Comisión"** para su elaboración, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a **"El Contratista"** dentro de un plazo de cinco días hábiles contados a partir de su emisión.

Una vez notificado el finiquito, **"El Contratista"** tendrá un plazo de diez días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, TRABAJOS y LIQUIDACIONES.- "El Contratista" asentará en la bitácora y comunicará por escrito a **"La Comisión"** la terminación de la obra que le fue encomendada, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco días hábiles siguientes. Asimismo, **"Las Partes"** convienen y aceptan que correrán a cargo de **"El Contratista"**, los riesgos y la conservación de la obra hasta el momento de su entrega.

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se consideran como aceptación de la obra, por lo que **"La Comisión"** se reserva el derecho de reclamar la obra faltante, mal ejecutada o pago indebido, así como los defectos que resultaren de la misma, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiese incurrido.

VIGÉSIMA OCTAVA: DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN.- Cuando **"La Comisión"** considere que existe algún defecto de construcción en la obra, podrá instruir, previo a la terminación del periodo de garantía y mediante orden escrita, las medidas que convengan a fin de poner al descubierto dicho defecto. Tales medidas pueden comprender, llegado el caso, la demolición parcial o total de esa obra.

"La Comisión" podrá igualmente llevar a cabo esas medidas por sí mismo u ordenar que las ejecute un tercero. Sin embargo, las medidas deben ser tomadas en la presencia de **"El Contratista"**, luego de habérsele notificado debidamente.

VIGÉSIMA NOVENA: DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ENTREGARSE DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Salvo otras disposiciones del Contrato e independientemente de los documentos que está obligado a suministrar antes o durante la ejecución de los trabajos en virtud de lo dispuesto **"El Contratista"** entregará a **"La Comisión"** en tres (3) ejemplares lo siguiente:

a) Cuando **"La Comisión"** exija la recepción - los manuales de operación y mantenimiento de las obras, consistentes con las especificaciones y recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con la reglamentación aplicable; y

b) Dentro de los (10) diez días naturales siguientes a la recepción, los planos definitivos de la obra realizada y los demás documentos de la ejecución doblados

TRIGÉSIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Si **"El Contratista"** no concluye la obra objeto del presente contrato, en la fecha señalada en este contrato, **"La Comisión"** podrá, a su elección, rescindir o exigir la terminación de la obra. En este último caso, se concederá un plazo que al efecto se fije, sin otorgar autorización de escalatoria de precios unitarios e imponiendo una pena convencional por una cantidad igual a **1/1000** (uno al millar), sobre el monto de los trabajos aun no ejecutados, por cada día de retraso.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento, **"La Comisión",** según el caso, podrá otorgarle un segundo plazo para la conclusión de la obra, sin escalatoria de precios unitarios, e imponiendo la pena convencional antes señalada y una multa en los términos de los artículos 125, 128, 129 y 130 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, o bien, podrá rescindir administrativamente el contrato exigiendo el pago de daños y perjuicios a **"El Contratista",** sin perjuicio de imponer la multa aludida. Lo anterior de conformidad con el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

Asimismo, **"La Comisión"**, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicará retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los mismos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en este contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por las contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso contrario, vencida la fecha de terminación pactada, el monto retenido se volverá definitivo.

Las retenciones por el desfasamiento del programa de los trabajos con carácter definitivo, serán restadas al monto final de las penalizaciones aplicadas por incumplimiento en la terminación en la fecha pactada en el contrato de la obra o del servicio. Si quedare saldo, éste será devuelto a **"El Contratista"**, si por el contrario aún quedare saldo en contra de ella, le será requerida su liquidación una vez determinada la cantidad o bien, será parte de los saldos a requerir y liquidar en el finiquito.

TRIGÉSIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS Y TRABAJOS.- "La Comisión" podrá suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecución de los programas y obras materia del presente contrato, sea cual fuere el avance en que se encuentren.

Cuando se determine la suspensión de la obra o de los servicios por causas imputables al ente público contratante, éste pagará a El Contratista los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

Cuando por causas justificadas se imposibilite la continuación de la obra o de los servicios, el ente público contratante o El Contratista podrán solicitar la suspensión de la obra o la terminación anticipada del contrato

El ente público contratante deberá resolver lo conducente en un plazo que no exceda de veinte días hábiles.

Una vez transcurridas y solucionadas las causas que originaron la suspensión de la obra, se notificará la reanudación en forma inmediata.

TRIGÉSIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- El presente contrato podrá terminar por las siguientes causas:
I. Por cumplimiento del objeto;
II. Por terminación anticipada del contrato, y
III. Por rescisión del contrato.

Al presentarse los supuestos anteriores, **"Las Partes"** se someterán a lo dispuesto en el Capítulo II del Título Noveno de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

TRIGÉSIMA TERCERA: RESCISIÓN DEL CONTRATO.- "Las Partes" convienen y **"El Contratista"** acepta en forma expresa, que **"La Comisión"** podrá rescindir administrativamente el presente contrato por cualesquiera de las siguientes causas, entre otras:

1. Cuando **"El Contratista"** no inicie las obras en la fecha programada.
2. Cuando **"El Contratista"** suspenda injustificadamente las obras o se niegue a reparar o reponer las obras que rechace **"La Comisión"** como defectuosas.
3. Cuando **"El Contratista"** no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el programa de trabajo y en el presente contrato.
4. Si se declara **"El Contratista"** en quiebra o suspensión de pagos o se hace cesión de bienes en forma que pueda afectar el fiel cumplimiento del contrato.
5. Cuando, en caso de existir incumplimiento de **"El Contratista"** a lo pactado en el contrato, este incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecución de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a **"El Contratista"**.
6. Si **"El Contratista"**subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin contar con la autorización escrito de **"La Comisión"**.
7. Si **"El Contratista"**cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorización por escrito de **"La Comisión"**.
8. Si **"El Contratista"**no da a **"La Comisión"** las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.
9. En general, por contravención a los términos de este contrato, la documentación integrante del mismo y violación a la legislación aplicable al contrato.

TRIGÉSIMA CUARTA: NOTIFICACIONES.- "El Contratista" solicita se le realicen las notificaciones para efectos del presente contrato vía fax o a través del correo electrónico, así como por correo certificado con acuse de recibido, en las direcciones señaladas en las declaraciones del presente instrumento.

TRIGÉSIMA QUINTA: MODIFICACIONES.- Ambas partes convienen que durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explícitas, podrá modificar en tiempo, volumen de obra y costo, mediante la celebración de convenios en los que se pactarán las nuevas condiciones.

Las modificaciones no deberán en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza, características esenciales del proyecto y objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley.

En la celebración de estos convenios, se procurará que el nuevo plazo no rebase el periodo de inversión de que se trate, a menos que se cuente con saldo disponible o se tenga la autorización expresa y por escrito de la autoridad responsable de los programas de inversión.

TRIGÉSIMA SEXTA: VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará con la suscripción del mismo por **"Las Partes"** y finalizará cuando se firme el Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA: JURISDICCIÓN.- La legislación supletoria del presente contrato, será la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento. Para la interpretación y cumplimiento de este contrato y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, **"Las Partes"** se someten a las leyes del estado de Guanajuato y a los tribunales de la ciudad de Guanajuato capital, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

El presente contrato se firma en un ejemplar en la ciudad de Guanajuato, Gto., a 19 de agosto de 2022.

Por **"La Comisión"**

M.D. Francisco de Jesús García León
Director General

Ing. Javier René Pérez Zárate
Director General de Desarrollo Hidráulico

Por **"El Contratista"**

Ing. José Vicente Morales Zárate

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social".

DOCUMENTO DOS

Morales CONTRATISTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2022-05

Obra: Construcción de la red de agua potable en el municipio de San Felipe, Gto., en la localidad de el Aposento

Licitante : ING. JOSE VICENTE MORALES ZARATE

Inicio Obra: 26/08/2022
Fin Obra: 23/12/2022
Duración: 120 días naturales
Fecha: 02/08/2022

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
H	**CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE**					
01	**01 01**					
01	**35.1050: » TRABAJOS PRELIMINARES**					
35.1050.4010.0080	Trazo del terreno con uso de equipo topográfico.	ML	3,915.3700	$7.74	(* SIETE PESOS 74/100 M.N. *)	$30,304.96
01	**TOTAL 35.1050: » TRABAJOS PRELIMINARES**					**$30,304.96**
02	**35.1100: » SEÑALIZACION**					
35.1100.1010.0030	Suministro y colocación de letrero carretero de 1.20 x 2.40 con bastidor de ángulo de 1 1/2" x 3/16" y tablero de lámina galvanizada lisa calibre 16, vinil adherible de 3 milesimas de pulgada de grosor, Impresión digital calidad fotográfica, recubrimiento con vinil transparente con una durabilidad de 5 años, de acuerdo al logotipo proporcionado por la CEAG.	PZA	1.0000	$11,318.13	(* ONCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$11,318.13
02	**TOTAL 35.1100: » SEÑALIZACION**					**$11,318.13**
03	**35.1200: » EXCAVACIONES**					
35.1200.1100.0020	Excavación con máquina para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	970.4100	$33.28	(* TREINTA Y TRES PESOS 28/100 M.N. *)	$32,295.24
35.1200.1160.0020	Excavación por medios mecánicos para zanjas en material tipo C en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes y fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	970.4100	$120.21	(* CIENTO VEINTE PESOS 21/100 M.N. *)	$116,652.99
03	**TOTAL 35.1200: » EXCAVACIONES**					**$148,948.23**
04	**35.1250: » PLANTILLAS**					
35.1250.1020.0020	Plantilla de material suministrado (tepetate) en zanjas apisonada con pisón de mano al 85% prueba Proctor, espesor de 10 cm, incluye: acarreo, colocación y	M3	136.2500	$275.15	(* DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N. *)	$37,489.19

DOCUMENTO DOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA

Morales CONTRATISTA

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2022-05

Obra: Construcción de la red de agua potable en el municipio de San Felipe, Gto., en la localidad de el Aposento

Licitante : ING. JOSE VICENTE MORALES ZARATE

Inicio Obra: 26/08/2022
Fin Obra: 23/12/2022

Duración: 120 días naturales
Fecha: 02/08/2022

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	espesor de 10 cm. Incluye: acarreo, colocación y construcción del apoyo semicircular para dar soporte a la tubería.					
04	**TOTAL 35.1250: » PLANTILLAS**					**$37,489.19**
05	**35.1300: » RELLENOS**					
35.1300.1010.0120	Relleno de zanjas con material A o B producto de la excavación compactado con pisón de mano al 80% prueba Proctor, capas de 15 cm de espesor. Incluye: selección y volteo de material.	M3	959.3800	$62.41	(* SESENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. *)	$59,874.91
35.1300.1030.0020	Relleno con material inerte a cualquier profundidad, compactado al 95% de su PVSM en capas de hasta 20 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, incorporación de agua, homogeneización, depósito al interior de la zanja, compactación, y con la caracterización de materiales de la norma N·CMT·1·03 vigente, exceptuando el agregado máximo de 76 mm.	M3	827.4200	$229.98	(* DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 98/100 M.N. *)	$190,290.05
05	**TOTAL 35.1300: » RELLENOS**					**$250,164.96**
06	**35.1350: » ACARREO**					
35.1350.1010.0080	Carga a maquina y acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha el primer km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	M3	1,275.8900	$32.08	(* TREINTA Y DOS PESOS 08/100 M.N. *)	$40,930.55
35.1350.1010.0100	Acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha en kilómetros subsecuentes.	MKM	2,551.7800	$8.16	(* OCHO PESOS 16/100 M.N. *)	$20,822.52
06	TOTAL 35.1350: » ACARREO					$61,753.07
07	35.1400: » ANCLAJES					

DOCUMENTO DOS

Morales CONTRATISTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2022-05

Obra: Construcción de la red de agua potable en el municipio de San Felipe, Gto., en la localidad de el Aposento

Licitante : ING. JOSE VICENTE MORALES ZARATE

Inicio Obra: 26/08/2022
Fin Obra: 23/12/2022
Duración: 120 días naturales
Fecha: 02/08/2022

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
35.1400.1010.0020	Atraque de concreto simple hecho en obra de F'c = 150 kg/cm² con dimensiones de 0.30 x 0.30 x 0.30 m para tubería de 76 mm de diámetro alojada en zanja.	PZA	47.0000	$166.71	(* CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N. *)	$7,835.37
07	**TOTAL 35.1400: » ANCLAJES**					**$7,835.37**
08	**35.1700: » TUBERIA DE PVC**					
35.1700.1010.0501	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de PVC hidráulico ánger, serie inglesa, RD-26, de 50 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002; incluye anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional.	ML	1,944.7300	$35.75	(* TREINTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N. *)	$69,524.10
35.1700.1010.0541	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de PVC hidráulico ánger, serie inglesa, RD-26, de 75 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002; incluye anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional.	ML	1,970.6400	$77.69	(* SETENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N. *)	$153,099.02
35.1700.2010.0120	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 50 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, bajada, junteo y acomodo hasta su sitio final.	ML	1,944.7300	$14.09	(* CATORCE PESOS 09/100 M.N. *)	$27,401.25
35.1700.2010.0160	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 75 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, bajada, junteo y acomodo hasta su sitio final.	ML	1,970.6400	$21.40	(* VEINTIUN PESOS 40/100 M.N. *)	$42,171.70
35.1700.6010.0062	Prueba hidrostática para tubería de PVC hidráulico RD-	ML	1,944.7300	$5.31	(* CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$10,326.52

DOCUMENTO DOS

Morales CONTRATISTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2022-05

Obra: Construcción de la red de agua potable en el municipio de San Felipe, Gto., en la localidad de el Aposento

Licitante : ING. JOSE VICENTE MORALES ZARATE

Inicio Obra: 26/08/2022 **Fin Obra:** 23/12/2022 **Duración:** 120 días naturales **Fecha:** 02/08/2022

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y acoplamiento, de 50 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba..					
35.1700.6010.0162	Prueba hidrostática para tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y acoplamiento, de 75 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	ML	1,970.6400	$7.96 (* SIETE PESOS 96/100 M.N. *)		$15,686.29
08	**TOTAL 35.1700: » TUBERIA DE PVC**					**$318,208.88**
09	**35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC**					
35.2100.3030.0040	Suministro e instalación de codo de PVC anger serie inglesa de 22° y 50 mm de diámetro.	PZA	2.0000	$79.23 (* SETENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N. *)		$158.46
35.2100.3030.0080	Suministro e instalación de codo de PVC anger serie inglesa de 22° y 75 mm de diámetro.	PZA	5.0000	$164.08 (* CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. *)		$820.40
35.2100.3030.0180	Suministro e instalación de codo de PVC anger serie inglesa de 45° y 50 mm de diámetro.	PZA	12.0000	$79.23 (* SETENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N. *)		$950.76
35.2100.3030.0360	Suministro e instalación de codo PVC anger serie inglesa de 90° y 75 mm de diámetro.	PZA	4.0000	$164.08 (* CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. *)		$656.32
35.2100.3060.0080	Suministro e instalación de extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro.	PZA	3.0000	$213.17 (* DOSCIENTOS TRECE PESOS 17/100 M.N. *)		$639.51
35.2100.3070.0080	Suministro e instalación de extremidad espiga de PVC	PZA	6.0000	$213.17 (* DOSCIENTOS TRECE PESOS 17/100		$1,279.02

DOCUMENTO DOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA

Morales CONTRATISTA

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2022-05

Obra: Construcción de la red de agua potable en el municipio de San Felipe, Gto., en la localidad de el Aposento

Licitante : ING. JOSE VICENTE MORALES ZARATE

Inicio Obra: 26/08/2022
Fin Obra: 23/12/2022

Duración: 120 días naturales
Fecha: .02/08/2022

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	anger serie inglesa de 75 mm de diámetro.				M.N. *)	
35.2100.3080.0060	Suministro e instalación de reducción campana de PVC anger serie inglesa de 75 mm x 50 mm de diámetro.	PZA	16.0000	$133.51	(* CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 51/100 M.N. *)	$2,136.16
35.2100.3110.0060	Suministro e instalación de tee de PVC anger serie inglesa de 50 mm x 50 mm de diámetro	PZA	2.0000	$117.59	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 59/100 M.N. *)	$235.18

DOCUMENTO DOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA

Morales CONTRATISTA

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2022-05

Obra: Construcción de la red de agua potable en el municipio de San Felipe, Gto., en la localidad de el Aposento

Licitante : ING. JOSE VICENTE MORALES ZARATE

Inicio Obra: 26/08/2022 **Fin Obra:** 23/12/2022 **Duración:** 120 días naturales **Fecha:** 02/08/2022

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
35.2100.3110.0160	Suministro e instalación de tee de PVC anger serie inglesa de 75 mm x 75 mm de diámetro.	PZA	3.0000	$234.68	(* DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N. *)	$704.04
09	**TOTAL 35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC**					**$7,579.85**
10	**35.2400: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO**					
35.2400.3040.0100	Suministro e instalación de tee bridada de Fo.Fo. de 76 mm. x 76 mm. de diámetro.	PZA	3.0000	$1,241.92	(* UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 92/100 M.N. *)	$3,725.76
10	**TOTAL 35.2400: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO**					**$3,725.76**
11	**35.2550: » PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL**					
35.2550.3010.0060	Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 76 mm de diámetro.	PZA	3.0000	$2,535.53	(* DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N. *)	$7,606.59
11	**TOTAL 35.2550: » PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL**					**$7,606.59**
12	**35.2650: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS**					
35.2650.3020.0020	Suministro e instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 mm de diámetro por un largo de 64 mm.	PZA	48.0000	$22.43	(* VEINTIDOS PESOS 43/100 M.N. *)	$1,076.64
35.2650.3100.0080	Suministro e instalación de empaque de neopreno para piezas de PVC tipo anger serie inglesa de 75 mm de diámetro.	PZA	9.0000	$40.26	(* CUARENTA PESOS 26/100 M.N. *)	$362.34
35.2650.3110.0060	Suministro e instalación de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 76 mm. de diámetro.	PZA	3.0000	$85.05	(* OCHENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N. *)	$255.15
12	**TOTAL 35.2650: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS**					**$1,694.13**
13	**35.2850: » CAJAS PARA OPERACION**					
35.2850.1030.0040	Caja para operación de válvulas tipo 2 conforme a plano proporcionado por el área técnica de la CEAG; incluye todos los materiales necesarios para su elaboración, con tapa de fofo.	PZA	3.0000	$11,143.74	(* ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N. *)	$33,431.22
13	TOTAL 35.2850: » CAJAS PARA OPERACION					$33,431.22

DOCUMENTO DOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA

Morales CONTRATISTA

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2022-05

Obra: Construcción de la red de agua potable en el municipio de San Felipe, Gto., en la localidad de el Aposento

Licitante : ING. JOSE VICENTE MORALES ZARATE

Inicio Obra: 26/08/2022 **Duración:** 120 días naturales
Fin Obra: 23/12/2022 **Fecha:** 02/08/2022

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
14	**70.2450: » IMPACTO AMBIENTAL**					-
70.2450.3070.0033	Reporte Ambiental deberá conformarse con el cumplimiento de las medidas de mitigación implementadas para salvaguardar suelo, cuerpos de agua, flora y fauna, aire, circundantes a la obra a ejecutar, el contratista debera tomar como referencia los formatos tipo del reporte ambiental establecidos por la CEAG: Cada apartado deberá contener las evidencias como; reporte fotográfico y autorizaciones en general, incluye: visita al sitio de obra, entrega de programa mensual de avances realizados, reportes a color y en formato digital, previa autorización del personal de Impacto ambiental de la CEAG. Los reportes deberan ser elaborados por un especialista en la materia (Ingeniero Ambiental, Ingeniero Forestal, Biólogo o carrera afin). La entrega de reporte ambiental debera ser mensual de acuerdo a la clausula ambiental del contrato.	REP	1.0000	$20,888.32	(* VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. *)	$20,888.32
14	**TOTAL 70.2450: » IMPACTO AMBIENTAL**					**$20,888.32**
01	**TOTAL 01 01**					**$940,948.66**
02	**02 02**					
01	**35.1050: » TRABAJOS PRELIMINARES**					
35.1050.4010.0100	Trazo del terreno sin uso de equipo topográfico.	ML	85.0000	$4.06	(* CUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	$345.10
01	**TOTAL 35.1050: » TRABAJOS PRELIMINARES**					**$345.10**
02	**35.1200: » EXCAVACIONES**					
35.1200.1040.0020	Excavación a mano para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje y extracción del material, afine de taludes y fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	29.7500	$120.50	(* CIENTO VEINTE PESOS 50/100 M.N. *)	$3,584.88

DOCUMENTO DOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA

Morales CONTRATISTA

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2022-05

Obra: Construcción de la red de agua potable en el municipio de San Felipe, Gto., en la localidad de el Aposento

Licitante : ING. JOSE VICENTE MORALES ZARATE

Inicio Obra: 26/08/2022 **Fin Obra:** 23/12/2022 **Duración:** 120 días naturales **Fecha:** 02/08/2022

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
02	**TOTAL 35.1200: » EXCAVACIONES**					**$3,584.88**
03	**35.1250: » PLANTILLAS**					
35.1250.1020.0019	Plantilla de material suministrado (tepetate) en zanjas apisonada con pisón de mano al 85% prueba Proctor, espesor de 5 cm. Incluye: acarreo, colocación y construcción del apoyo semicircular para dar soporte a la tubería.	M3	2.1300	$275.15	(* DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N. *)	$586.07
03	**TOTAL 35.1250: » PLANTILLAS**					**$586.07**
04	**35.1300: » RELLENOS**					
35.1300.1030.0020	Relleno con material inerte a cualquier profundidad, compactado al 95% de su PVSM en capas de hasta 20 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, incorporación de agua, homogeneización, depósito al interior de la zanja, compactación, y con la caracterización de materiales de la norma N·CMT·1·03 vigente, exceptuando el agregado máximo de 76 mm.	M3	27.6100	$229.98	(* DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 98/100 M.N. *)	$6,349.75
04	**TOTAL 35.1300: » RELLENOS**					**$6,349.75**
05	**35.1350: » ACARREO**					
35.1350.1010.0080	Carga a maquina y acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha el primer km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	M3	29.7500	$32.08	(* TREINTA Y DOS PESOS 08/100 M.N. *)	$954.38
35.1350.1010.0100	Acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha en kilómetros subsecuentes.	MKM	59.5000	$8.16	(* OCHO PESOS 16/100 M.N. *)	$485.52
05	TOTAL 35.1350: » ACARREO					$1,439.90

DOCUMENTO DOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA

Morales CONTRATISTA

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2022-05

Obra: Construcción de la red de agua potable en el municipio de San Felipe, Gto., en la localidad de el Aposento

Licitante : ING. JOSE VICENTE MORALES ZARATE

Inicio Obra: 26/08/2022 **Fin Obra:** 23/12/2022 **Duración:** 120 días naturales **Fecha:** 02/08/2022

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
06	**35.1750: » TUBERIA DE PAD**					
35.1750.1020.0021	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de PAD hidráulico, tipo II A, RD-9, de 13 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-018-SCFI-2002.	ML	85.0000	$13.02	(* TRECE PESOS 02/100 M.N. *)	$1,106.70
35.1750.2010.0020	Instalación de tubería de PAD hidráulico para todo RD de 13 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, junteo por termofusión, bajada y acomodo hasta su sitio final.	ML	85.0000	$1.92	(* UN PESOS 92/100 M.N. *)	$163.20
06	**TOTAL 35.1750: » TUBERIA DE PAD**					**$1,269.90**
07	**35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC**					
35.2100.3120.0040	Suministro e instalación de abrazadera roscada de PVC anger serie inglesa de 50 mm x 13 mm de diámetro.	PZA	65.0000	$60.38	(* SESENTA PESOS 38/100 M.N. *)	$3,924.70
35.2100.3120.0080	Suministro e instalación de abrazadera roscada de PVC anger serie inglesa de 75 mm x 13 mm de diámetro.	PZA	20.0000	$69.52	(* SESENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. *)	$1,390.40
07	**TOTAL 35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC**					**$5,315.10**
08	**35.2350: » PIEZAS ESPECIALES DE FOGO**					
35.2350.3010.0300	Suministro e instalación de codo de FoGo con refuerzo clase 150 de 90° y 13 mm de diámetro.	PZA	85.0000	$11.21	(* ONCE PESOS 21/100 M.N. *)	$952.85
35.2350.3280.0207	Suministro e instalación de niple de FoGo ced-40 de 13 mm de diámetro con 500 mm. de longitud. Incluye: forro de polietileno de alta densidad de 50 cm. de longitud insertado a presión y sin holguras entre tubo y recubrimiento.	PZA	85.0000	$65.69	(* SESENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N. *)	$5,583.65
08	TOTAL 35.2350: » PIEZAS ESPECIALES DE FOGO					$6,536.50

DOCUMENTO DOS

Morales CONTRATISTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2022-05

Obra: Construcción de la red de agua potable en el municipio de San Felipe, Gto., en la localidad de el Aposento

Licitante : ING. JOSE VICENTE MORALES ZARATE

Inicio Obra: 26/08/2022
Fin Obra: 23/12/2022
Duración: 120 días naturales
Fecha: 02/08/2022

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
09	**35.2550: » PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL**					
35.2550.3045.0090	Suministro e instalación de válvula de inserción de bronce de 13 mm ø, para conectarse a tubo de PEAD, sistema de tuerca cónica.	PZA	85.0000	$253.64	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N. *)	$21,559.40
09	**TOTAL 35.2550: » PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL**					**$21,559.40**
10	**35.2600: » PIEZAS ESPECIALES PARA MEDICION**					
35.2600.2020.0020	Instalación de micromedidor con diámetro nominal de 13 mm.	PZA	85.0000	$111.75	(* CIENTO ONCE PESOS 75/100 M.N. *)	$9,498.75
35.2600.3020.0080	Sum. de micromedidor, conforme a NOM-012-SCFI-1994, para AP en toma domiciliaria, tipo velocidad chorro multiple con transmisión magnética, de 15 mm (1/2") de diám., clase "C" en posición horizontal, con registro plástico y un sello IP 67 encapsulado herm. sellado de esfera seca orientable a 360º, para un qp de 1.5 m³/hr y un gs de 3 m³/hr, presión de trabajo de 10 kg/cm², temp. de operación de 40º C, carátula con sello antifraude y con indicación mín. de 0.02 lts. e indicación máx. de 99,999 m³, sist. de cierre inviolable y blindaje interno, pre equipado con tecnólogía de pulsos de resolución de un lto/pulso para ser escalable a lectura electrónica a distancia, cuerpo sintético y longitud de 190 mm sin conexiones con rosca de entrada y	PZA	85.0000	$612.68	(* SEISCIENTOS DOCE PESOS 68/100 M.N. *)	$52,077.80
	salida G 3/4", incluye: 2 nipies roscados NPT de 1/2" de bronce, 2 tuercas G 3/4" de bronce con hilos necesarios efectivos de rosca y dos empaques para conectar a tubería de 1/2".					
10	TOTAL 35.2600: » PIEZAS ESPECIALES PARA MEDICION					$61,576.55

DOCUMENTO DOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA

Morales CONTRATISTA

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2022-05

Obra: Construcción de la red de agua potable en el municipio de San Felipe, Gto., en la localidad de el Aposento

Licitante : ING. JOSE VICENTE MORALES ZARATE

Inicio Obra: 26/08/2022
Fin Obra: 23/12/2022
Duración: 120 días naturales
Fecha: 02/08/2022

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
11	**35.2650: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS**					
35.2650.3390.0010	Suministro e instalación de adaptador macho de polietileno de alta densidad IPS, sistema compresión de 13 mm de diámetro para tubería de polietileno de alta densidad.	PZA	170.0000	$50.58	(* CINCUENTA PESOS 58/100 M.N. *)	$8,598.60

DOCUMENTO DOS

Morales CONTRATISTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA

Concurso No. GEG-CEAG-LP-2022-05

Obra: Construcción de la red de agua potable en el municipio de San Felipe, Gto., en la localidad de el Aposento

Licitante : ING. JOSE VICENTE MORALES ZARATE

Inicio Obra: 26/08/2022 **Duración:** 120 días naturales
Fin Obra: 23/12/2022 **Fecha:** 02/08/2022

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
35.2650.3390.0020	Suministro e instalación de transición universal macho de 13 mm de diámetro para cualquier tipo de tubería.	PZA	85.0000	$199.68	(* CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. *)	$16,972.80
11	**TOTAL 35.2650: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS**					**$25,571.40**
12	**35.2750: » TOMAS DOMICILIARIAS**					
35.2750.1030.1680	Construcción de cuadro de medición de 1/2 pulgada de diámetro conforme a especificaciones de la CEAG a base de: 1 niple de fierro galvanizado de 0.50 m con forro de polietileno; 1 válvula antifraude, 2 niples de fierro galvanizado de 0.30 m; 3 codos de fierro galvanizado de 90°; 2 niples de fierro galvanizado de 0.05 m; 2 coples de fierro galvanizado y 1 llave de globo de bronce. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todos los trabajos necesarios para su correcta ejecución e interconexión a la instalación hidráulica del domicilio.	PZA	85.0000	$746.61	(* SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. *)	$63,461.85
35.2750.1100.0022	Prueba de toma domiciliaria, incluye; mano de obra, equipo, herramienta, materiales de consumo y reporte de prueba.	PZA	85.0000	$13.92	(* TRECE PESOS 92/100 M.N. *)	$1,183.20
12	**TOTAL 35.2750: » TOMAS DOMICILIARIAS**					**$64,645.05**
02	**TOTAL 02 02**					**$198,779.60**
H	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE**					**$1,139,728.26**

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: **$1,139,728.26**
IVA 16.00% **$182,356.52**
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: **$1,322,084.78**
(* UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N. *)

DOCUMENTO CUATRO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA

Morales CONTRATISTA

Concurso No: GEG-CEAG-LP-2022-05

Obra: Construcción de la red de agua potable en el municipio de San Felipe, Gto., en la localidad de el Aposento

Inicio obra: 26/08/2022 **Fecha:** 02/08/2022
Fin obra: 23/12/2022 **Duración:** 120 días naturales

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	26/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	Total
H	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE									
01	01 01									
01	**35.1050: » TRABAJOS PRELIMINARES**									
35.1050.4010.0080	Trazo del terreno con uso de equipo topográfico.	ML	26/08/2022	30/09/2022	16.67%	83.33%				100.00%
					652.561700	3,262.808300				3,915.370000
					$5,050.83	$25,254.13				$30,304.96
02	**35.1100: » SEÑALIZACION**									
35.1100.1010.0030	Suministro y colocación de letrero carretero de 1.20 x 2.40 con bastidor de ángulo de 1 1/2" x 3/16" y tablero de lámina galvanizada lisa calibre 16, vinil adherible de 3 milesimas de pulgada de grosor, Impresión digital calidad fotográfica, recubrimiento con vinil transparente con una durabilidad de 5 años, de acuerdo al logotipo proporcionado por la CEAG.	PZA	26/08/2022	31/08/2022	100.00%					100.00%
					1.000000					1.000000
					$11,318.13					$11,318.13
03	**35.1200: » EXCAVACIONES**									
35.1200.1100.0020	Excavación con máquina para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros	M3	26/08/2022	25/09/2022	19.35%	80.65%				100.00%
					187.821300	782.588700				970.410000
					$6,250.69	$26,044.55				$32,295.24
35.1200.1160.0020	Excavación por medios mecánicos para zanjas en material tipo C en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes y fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	26/08/2022	25/09/2022	19.35%	80.65%				100.00%
					187.821300	782.588700				970.410000
					$22,578.00	$94,074.99				$116,652.99
04	**35.1250: » PLANTILLAS**									
35.1250.1020.0020	Plantilla de material suministrado (tepetate) en zanjas apisonada con pisón de mano al 85% prueba Proctor, espesor de 10 cm. Incluye: acarreo, colocación y construcción del apoyo semicircular para dar soporte a la tubería.	M3	05/09/2022	08/10/2022		76.47%	23.53%			100.00%
						104.191200	32.058800			136.250000
						$28,668.20	$8,820.99			$37,489.19
05	**35.1300: » RELLENOS**									
35.1300.1010.0120	Relleno de zanjas con material A o B producto de la excavación compactado con pisón de mano al 80% prueba Proctor, capas de 15 cm de espesor. Incluye: selección y volteo de material.	M3	12/09/2022	12/11/2022		30.65%	50.00%	19.35%		100.00%
						294.003500	479.690000	185.686500		959.380000
						$18,348.76	$29,937.46	$11,588.69		$59,874.91
35.1300.1030.0020	Relleno con material inerte a cualquier profundidad, compactado al 95% de su PVSM en capas de hasta 20 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, incorporación de agua, homogeneización, depósito al interior de la zanja, compactación, y con la caracterización de materiales de la norma N·CMT·1·03 vigente, exceptuando el agregado máximo de 76 mm.	M3	12/09/2022	12/11/2022		30.65%	50.00%	19.35%		100.00%
						253.564200	413.710000	160.145800		827.420000
						$58,314.69	$95,145.03	$36,830.33		$190,290.05

DOCUMENTO CUATRO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA

Morales CONTRATISTA

Concurso No: GEG-CEAG-LP-2022-05

Obra: Construcción de la red de agua potable en el municipio de San Felipe, Gto., en la localidad de el Aposento

Inicio obra: 26/08/2022 **Fecha:** 02/08/2022

Fin obra: 23/12/2022 **Duración:** 120 días naturales

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	26/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	Total
06	**35.1350: » ACARREO**									
35.1350.1010.0080	Carga a maquina y acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha el primer km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	M3	26/08/2022	26/09/2022	18.75% 239.229400 $7,674.48	81.25% 1,036.660600 $33,256.07				100.00% 1,275.890000 $40,930.55
35.1350.1010.0100	Acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha en kilómetros subsecuentes.	MKM	26/08/2022	26/09/2022	18.75% 478.458800 $3,904.22	81.25% 2,073.321200 $16,918.30				100.00% 2,551.780000 $20,822.52
07	**35.1400: » ANCLAJES**									
35.1400.1010.0020	Atraque de concreto simple hecho en obra de F'c = 150 kg/cm² con dimensiones de 0.30 x 0.30 x 0.30 m para tubería de 76 mm de diámetro alojada en zanja.	PZA	18/09/2022	04/11/2022		27.08% 12.729200 $2,122.08	64.58% 30.354200 $5,060.34	8.33% 3.916600 $652.95		100.00% 47.000000 $7,835.37
08	**35.1700: » TUBERIA DE PVC**									
35.1700.1010.0501	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de PVC hidráulico ánger, serie inglesa, RD-26, de 50 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002; incluye anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional.	ML	26/08/2022	08/09/2022	42.86% 833.455700 $29,796.04	57.14% 1,111.274300 $39,728.06				100.00% 1,944.730000 $69,524.10
35.1700.1010.0541	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de PVC hidráulico ánger, serie inglesa, RD-26, de 75 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002; incluye anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional.	ML	26/08/2022	08/09/2022	42.86% 844.560000 $65,613.87	57.14% 1,126.080000 $87,485.15				100.00% 1,970.640000 $153,099.02
35.1700.2010.0120	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 50 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, bajada, junteo y acomodo hasta su sitio final.	ML	08/09/2022	05/11/2022		38.98% 758.115100 $10,681.84	52.54% 1,021.807300 $14,397.27	8.47% 164.807600 $2,322.14		100.00% 1,944.730000 $27,401.25
35.1700.2010.0160	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 75 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, bajada, junteo y acomodo hasta su sitio final.	ML	08/09/2022	05/11/2022		38.98% 768.215600 $16,439.82	52.54% 1,035.421000 $22,158.01	8.47% 167.003400 $3,573.87		100.00% 1,970.640000 $42,171.70
35.1700.6010.0062	Prueba hidrostática para tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y acoplamiento, de 50 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y	ML	27/09/2022	14/11/2022		8.16% 158.753500 $842.98	63.27% 1,230.339400 $6,533.10	28.57% 555.637100 $2,950.44		100.00% 1,944.730000 $10,326.52

DOCUMENTO CUATRO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA

Morales CONTRATISTA

Concurso No: GEG-CEAG-LP-2022-05

Obra: Construcción de la red de agua potable en el municipio de San Felipe, Gto., en la localidad de el Aposento

Inicio obra: 26/08/2022 **Fecha:** 02/08/2022
Fin obra: 23/12/2022 **Duración:** 120 días naturales

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	26/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	Total
	aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba..									
35.1700.6010.0162	Prueba hidrostática para tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y acoplamiento, de 75 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	ML	27/09/2022	14/11/2022		8.16% 160.868600 $1,280.51	63.27% 1,246.731400 $9,923.98	28.57% 563.040000 $4,481.80		100.00% 1,970.640000 $15,686.29
09	**35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC**									
35.2100.3030.0040	Suministro e instalación de codo de PVC anger serie inglesa de 22° y 50 mm de diámetro.	PZA	10/09/2022	04/11/2022		37.50% 0.750000 $59.42	55.36% 1.107100 $87.72	7.14% 0.142900 $11.32		100.00% 2.000000 $158.46
35.2100.3030.0080	Suministro e instalación de codo de PVC anger serie inglesa de 22° y 75 mm de diámetro.	PZA	10/09/2022	04/11/2022		37.50% 1.875000 $307.65	55.36% 2.767900 $454.15	7.14% 0.357100 $58.60		100.00% 5.000000 $820.40
35.2100.3030.0180	Suministro e instalación de codo de PVC anger serie inglesa de 45° y 50 mm de diámetro.	PZA	10/09/2022	04/11/2022		37.50% 4.500000 $356.54	55.36% 6.642900 $526.31	7.14% 0.857100 $67.91		100.00% 12.000000 $950.76
35.2100.3030.0360	Suministro e instalación de codo PVC anger serie inglesa de 90° y 75 mm de diámetro.	PZA	10/09/2022	04/11/2022		37.50% 1.500000 $246.12	55.36% 2.214300 $363.32	7.14% 0.285700 $46.88		100.00% 4.000000 $656.32
35.2100.3060.0080	Suministro e instalación de extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro.	PZA	10/09/2022	04/11/2022		37.50% 1.125000 $239.82	55.36% 1.660700 $354.01	7.14% 0.214300 $45.68		100.00% 3.000000 $639.51
35.2100.3070.0080	Suministro e instalación de extremidad espiga de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro.	PZA	10/09/2022	04/11/2022		37.50% 2.250000 $479.63	55.36% 3.321400 $708.03	7.14% 0.428600 $91.36		100.00% 6.000000 $1,279.02

DOCUMENTO CUATRO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA

Morales CONTRATISTA

Concurso No: GEG-CEAG-LP-2022-05

Obra: Construcción de la red de agua potable en el municipio de San Felipe, Gto., en la localidad de el Aposento

Inicio obra: 26/08/2022 **Fecha:** 02/08/2022

Fin obra: 23/12/2022 **Duración:** 120 días naturales

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	26/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	Total
35.2100.3080.0060	Suministro e instalación de reducción campana de PVC anger serie inglesa de 75 mm x 50 mm de diámetro.	PZA	10/09/2022	04/11/2022		37.50%	55.36%	7.14%		100.00%
						6.000000	8.857100	1.142900		16.000000
						$801.06	$1,182.52	$152.58		$2,136.16
35.2100.3110.0060	Suministro e instalación de tee de PVC anger serie inglesa de 50 mm x 50 mm de diámetro	PZA	10/09/2022	04/11/2022		37.50%	55.36%	7.14%		100.00%
						0.750000	1.107100	0.142900		2.000000
						$88.19	$130.19	$16.80		$235.18
35.2100.3110.0160	Suministro e instalación de tee de PVC anger serie inglesa de 75 mm x 75 mm de diámetro.	PZA	10/09/2022	04/11/2022		37.50%	55.36%	7.14%		100.00%
						1.125000	1.660700	0.214300		3.000000
						$264.02	$389.74	$50.28		$704.04
10	**35.2400: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO**									
35.2400.3040.0100	Suministro e instalación de tee bridada de Fo.Fo. de 76 mm. x 76 mm. de diámetro.	PZA	16/10/2022	28/10/2022			100.00%			100.00%
							3.000000			3.000000
							$3,725.76			$3,725.76
11	**35.2550: » PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL**									
35.2550.3010.0060	Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 76 mm de diámetro.	PZA	17/10/2022	28/10/2022			100.00%			100.00%
							3.000000			3.000000
							$7,606.59			$7,606.59
12	**35.2650: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS**									
35.2650.3020.0020	Suministro e instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 mm de diámetro por un largo de 64 mm.	PZA	17/10/2022	28/10/2022			100.00%			100.00%
							48.000000			48.000000
							$1,076.64			$1,076.64
35.2650.3100.0080	Suministro e instalación de empaque de neopreno para piezas de PVC tipo anger serie inglesa de 75 mm de diámetro.	PZA	17/10/2022	28/10/2022			100.00%			100.00%
							9.000000			9.000000
							$362.34			$362.34
35.2650.3110.0060	Suministro e instalación de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 76 mm. de diámetro.	PZA	17/10/2022	28/10/2022			100.00%			100.00%
							3.000000			3.000000
							$255.15			$255.15
13	**35.2850: » CAJAS PARA OPERACION**									
35.2850.1030.0040	Caja para operación de válvulas tipo 2 conforme a plano proporcionado por el área técnica de la CEAG; incluye todos los materiales necesarios para su elaboración, con tapa de fofo	PZA	01/10/2022	26/10/2022			100.00%			100.00%
							3.000000			3.000000

DOCUMENTO CUATRO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA

Morales CONTRATISTA

Concurso No: GEG-CEAG-LP-2022-05

Obra: Construcción de la red de agua potable en el municipio de San Felipe, Gto., en la localidad de el Aposento

Inicio obra: 26/08/2022 **Fecha:** 02/08/2022

Fin obra: 23/12/2022 **Duración:** 120 días naturales

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	26/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	Total
	para su elaboración, con tapa de lote.						$33,431.22			$33,431.22
14	**70.2450: » IMPACTO AMBIENTAL**									
70.2450.3070.0033	Reporte Ambiental deberá conformarse con el cumplimiento de las medidas de mitigación implementadas para salvaguardar suelo, cuerpos de agua, flora y fauna, aire, circundantes a la obra a ejecutar, el contratista debera tomar como referencia los formatos tipo del reporte ambiental establecidos por la CEAG: Cada apartado deberá contener las evidencias como; reporte fotográfico y autorizaciones en general, incluye: visita al sitio de obra, entrega de programa mensual de avances realizados, reportes a color y en formato digital, previa autorización del personal de Impacto ambiental de la CEAG. Los reportes deberan ser elaborados por un especialista en la materia (Ingeniero Ambiental, Ingeniero Forestal, Biólogo o carrera afin). La entrega de reporte ambiental debera ser mensual de acuerdo a la clausula ambiental del contrato.	REP	26/08/2022	23/12/2022	5.00% 0.050000 $1,044.42	25.00% 0.250000 $5,222.08	25.83% 0.258300 $5,396.15	25.00% 0.250000 $5,222.08	19.17% 0.191700 $4,003.59	100.00% 1.000000 $20,888.32
02	02 02									
01	**35.1050: » TRABAJOS PRELIMINARES**									
35.1050.4010.0100	Trazo del terreno sin uso de equipo topográfico.	ML	01/11/2022	18/11/2022				100.00% 85.000000 $345.10		100.00% 85.000000 $345.10
02	**35.1200: » EXCAVACIONES**									
35.1200.1040.0020	Excavación a mano para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje y extracción del material, afine de taludes y fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	01/11/2022	21/11/2022				100.00% 29.750000 $3,584.88		100.00% 29.750000 $3,584.88
03	**35.1250: » PLANTILLAS**									
35.1250.1020.0019	Plantilla de material suministrado (tepetate) en zanjas apisonada con pisón de mano al 85% prueba Proctor, espesor de 5 cm. Incluye: acarreo, colocación y construcción del apoyo semicircular para dar soporte a la tubería.	M3	06/11/2022	25/11/2022				100.00% 2.130000 $586.07		100.00% 2.130000 $586.07
04	**35.1300: » RELLENOS**									
35.1300.1030.0020	Relleno con material inerte a cualquier profundidad, compactado al 95% de su PVSM en capas de hasta 20 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, incorporación de agua, homogeneización, depósito al interior de la zanja, compactación, y con la caracterización de materiales de la norma N·CMT·1·03 vigente, exceptuando el agregado máximo de 76 mm.	M3	13/11/2022	23/12/2022				43.90% 12.121500 $2,787.70	56.10% 15.488500 $3,562.05	100.00% 27.610000 $6,349.75

DOCUMENTO CUATRO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA

Morales CONTRATISTA

Concurso No: GEG-CEAG-LP-2022-05

Obra: Construcción de la red de agua potable en el municipio de San Felipe, Gto., en la localidad de el Aposento

Inicio obra: 26/08/2022 **Fecha:** 02/08/2022
Fin obra: 23/12/2022 **Duración:** 120 días naturales

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	26/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	Total
05	**35.1350: » ACARREO**									
35.1350.1010.0080	Carga a maquina y acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terraceria o brecha el primer km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	M3	01/11/2022	23/11/2022				100.00% 29.750000 $954.38		100.00% 29.750000 $954.38
35.1350.1010.0100	Acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terraceria o brecha en kilómetros subsecuentes.	MKM	01/11/2022	23/11/2022				100.00% 59.500000 $485.52		100.00% 59.500000 $485.52
06	**35.1750: » TUBERIA DE PAD**									
35.1750.1020.0021	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de PAD hidráulico, tipo II A, RD-9, de 13 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-018-SCFI-2002.	ML	10/11/2022	10/12/2022				67.74% 57.580600 $749.70	32.26% 27.419400 $357.00	100.00% 85.000000 $1,106.70
35.1750.2010.0020	Instalación de tubería de PAD hidráulico para todo RD de 13 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, junteo por termofusión, bajada y acomodo hasta su sitio final.	ML	24/11/2022	15/12/2022				31.82% 27.045500 $51.93	68.18% 57.954500 $111.27	100.00% 85.000000 $163.20
07	**35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC**									
35.2100.3120.0040	Suministro e instalación de abrazadera roscada de PVC anger serie inglesa de 50 mm x 13 mm de diámetro.	PZA	10/11/2022	12/12/2022				63.64% 41.363600 $2,497.54	36.36% 23.636400 $1,427.16	100.00% 65.000000 $3,924.70
35.2100.3120.0080	Suministro e instalación de abrazadera roscada de PVC anger serie inglesa de 75 mm x 13 mm de diámetro.	PZA	10/11/2022	12/12/2022				63.64% 12.727300 $884.80	36.36% 7.272700 $505.60	100.00% 20.000000 $1,390.40
08	**35.2350: » PIEZAS ESPECIALES DE FOGO**									
35.2350.3010.0300	Suministro e instalación de codo de FoGo con refuerzo clase 150 de 90° y 13 mm de diámetro.	PZA	10/11/2022	13/12/2022				61.76% 52.500000 $588.53	38.24% 32.500000 $364.32	100.00% 85.000000 $952.85
35.2350.3280.0207	Suministro e instalación de niple de FoGo ced-40 de 13 mm de diámetro con 500 mm. de longitud. Incluye: forro de polietileno de alta densidad de 50 cm. de longitud insertado a presión y sin holguras entre tubo y recubrimiento.	PZA	10/11/2022	13/12/2022				61.76% 52.500000 $3,448.73	38.24% 32.500000 $2,134.92	100.00% 85.000000 $5,583.65

DOCUMENTO CUATRO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA

Morales CONTRATISTA

Concurso No: GEG-CEAG-LP-2022-05

Obra: Construcción de la red de agua potable en el municipio de San Felipe, Gto., en la localidad de el Aposento

Inicio obra: 26/08/2022 **Fecha:** 02/08/2022

Fin obra: 23/12/2022 **Duración:** 120 días naturales

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	26/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	Total
09	**35.2550: » PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL**									
35.2550.3045.0090	Suministro e instalación de válvula de inserción de bronce de 13 mm ø, para conectarse a tubo de PEAD, sistema de tuerca cónica.	PZA	10/11/2022	13/12/2022				61.76% 52.500000 $13,316.10	38.24% 32.500000 $8,243.30	100.00% 85.000000 $21,559.40
10	**35.2600: » PIEZAS ESPECIALES PARA MEDICION**									
35.2600.2020.0020	Instalación de micromedidor con diámetro nominal de 13 mm.	PZA	16/11/2022	14/12/2022				51.72% 43.965500 $4,913.15	48.28% 41.034500 $4,585.60	100.00% 85.000000 $9,498.75
35.2600.3020.0080	Sum. de micromedidor. conforme a NOM-012-SCFI-1994, para AP en toma domiciliaria, tipo velocidad chorro multiple con transmisión magnética, de 15 mm (1/2") de diám., clase "C" en posición horizontal, con registro plástico y un sello IP 67 encapsulado herm. sellado de esfera seca orientable a 360°, para un qp de 1.5 m³/hr y un gs de 3 m³/hr, presión de trabajo de 10 kg/cm², temp. de operación de 40° C, carátula con sello antifraude y con indicación mín. de 0.02 lts. e indicación máx. de 99,999 m³, sist. de cierre inviolable y blindaje interno, pre equipado con tecnología de pulsos de resolución de un lto/pulso para ser escalable a lectura electrónica a distancia, cuerpo sintético y longitud de 190 mm sin conexiones con rosca de entrada y salida G 3/4", incluye: 2 niples roscados NPT de 1/2" de bronce, 2 tuercas G 3/4" de bronce con hilos necesarios efectivos de rosca y dos empaques para conectar a tubería de 1/2".	PZA	01/11/2022	16/11/2022				100.00% 85.000000 $52,077.80		100.00% 85.000000 $52,077.80
11	**35.2650: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS**									
35.2650.3390.0010	Suministro e instalación de adaptador macho de polietileno de alta densidad IPS, sistema compresión de 13 mm de diámetro para tubería de polietileno de alta densidad.	PZA	09/11/2022	14/12/2022				61.11% 103.888900 $5,254.70	38.89% 66.111100 $3,343.90	100.00% 170.000000 $8,598.60
35.2650.3390.0020	Suministro e instalación de transición universal macho de 13 mm de diámetro para cualquier tipo de tubería	PZA	09/11/2022	14/12/2022				61.11% 51.944400 $10,372.27	38.89% 33.055600 $6,600.53	100.00% 85.000000 $16,972.80

DOCUMENTO CUATRO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA

Morales CONTRATISTA

Concurso No: GEG-CEAG-LP-2022-05

Obra: Construcción de la red de agua potable en el municipio de San Felipe, Gto., en la localidad de el Aposento

Inicio obra: 26/08/2022 **Fecha:** 02/08/2022

Fin obra: 23/12/2022 **Duración:** 120 días naturales

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	26/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	Total
12	35.2750: » TOMAS DOMICILIARIAS									
35.2750.1030.1680	Construcción de cuadro de medición de 1/2 pulgada de diámetro conforme a especificaciones de la CEAG a base de: 1 niple de fierro galvanizado de 0.50 m con forro de polietileno; 1 válvula antifraude, 2 niples de fierro galvanizado de 0.30 m; 3 codos de fierro galvanizado de 90°; 2 niples de fierro galvanizado de 0.05 m; 2 coples de fierro galvanizado y 1 llave de globo de bronce. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todos los trabajos necesarios para su correcta ejecución e interconexión a la instalación hidráulica del domicilio.	PZA	09/11/2022	15/12/2022				59.46% 50.540500 $37,734.07	40.54% 34.459500 $25,727.78	100.00% 85.000000 $63,461.85
35.2750.1100.0022	Prueba de toma domiciliaria, incluye: mano de obra, equipo, herramienta, materiales de consumo y reporte de prueba.	PZA	21/11/2022	23/12/2022				30.30% 25.757600 $358.55	69.70% 59.242400 $824.65	100.00% 85.000000 $1,183.20
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:					**$153,230.68**	**$467,524.66**	**$248,026.02**	**$209,155.23**	**$61,791.67**	
ACUMULADO:					**$153,230.68**	**$620,755.34**	**$868,781.36**	**$1,077,936.59**	**$1,139,728.26**	
PORCENTAJE PERIODO:					**13.44%**	**41.02%**	**21.76%**	**18.35%**	**5.42%**	
PORCENTAJE ACUMULADO:					**13.44%**	**54.47%**	**76.23%**	**94.58%**	**100.00%**	