Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

beyond water

Id: 8507
Contrato No.
CEAG-LP-OB-PROAGUA-QB0046-2023-023

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Ejecutivo del Estado por conducto de su organismo público descentralizado denominado **Comisión Estatal del Agua de Guanajuato**, representada en este acto por el **M.D. Francisco de Jesús García León** en su carácter de **Director General**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"La Comisión"**, y por la otra parte la Asociación en Participación conformada por el **Arq. Joel Gaytán Rocha** y la empresa **"Construcciones Civiles y Sanitarias, S.A. de C.V."** representados en este acto por el **Arq. Joel Gaytán Rocha y** el **Ing. J. Sergio Córdova Alanís** en su carácter de **Administrador Único,** a quienes en lo sucesivo se les denominará **"La Contratista"**, y cuando actúen de manera conjunta se les denominará **"Las Partes",** de conformidad con las siguientes Declaraciones y subsecuentes Cláusulas:

DECLARACIONES:

I.- Declara el representante de "**La Comisión"** que:

I.1. Su representada es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con el artículo 19 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, según Decreto Legislativo número 272, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 25 veinticinco de septiembre del 2012 dos mil doce.

I.2. Acredita su personalidad como Director General de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, con el nombramiento de fecha 05 de abril de 2021, otorgado a su favor por el C. Gobernador del Estado de Guanajuato y cuenta con las facultades para celebrar con Instituciones Públicas o Empresas Privadas los Convenios y Contratos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 19 y 23 fracción IV del ordenamiento legal antes citado, artículo 19 fracción IX del Reglamento Interior de la propia Comisión, 54 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato; 1 Fracción VI, 3, 26 Fracción I, 27 Fracción I, 30 fracción I, 45 fracción I y 46, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 1, 2, 24, 31 y 79 de su Reglamento.

I.3. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, se emplearán recursos federales insertos en el **Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)**, ejercidos de conformidad con las Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2023, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2022; el Anexo de Ejecución PROAGUA NÚM. 1.-11-01/2023, y su Segundo modificatorio del Anexo de Ejecución y Técnico de fecha 20 de julio de 2023, suscrito entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua y por la otra, el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato a través de su organismo público descentralizado denominado Comisión Estatal del Agua de Guanajuato y con el Convenio de Coordinación para la Transferencia de Recursos número **CEAG-OCAMPO-PROAGUA URBANO-2023-131**, suscrito con el municipio de Ocampo, Gto., y la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato para llevar a cabo las acciones objeto del presente contrato.

Para la realización de la obra se cuenta con recursos aprobados en el **Proyecto QB0046. Con Agua para Zonas Urbanas,** dentro de la **Partida 6140. División de terrenos y construcción de obras de urbanización** y la acción objeto de este contrato cuenta con Código de obra **OB-000-0161-23.**

I.4. La adjudicación del contrato se realizó a través de **Licitación Pública Nacional** número **LO-70-007-911053969-N-23-2023**, de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 30 fracción I, 45 fracción I y 46, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 1, 2, 24, 31 y 79 de su Reglamento, llevándose a cabo las etapas del procedimiento, y en consecuencia, se adjudicó el contrato respectivo, conforme a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

I.5. Para los efectos del presente contrato, señala como su domicilio legal, el ubicado en **Autopista Guanajuato - Silao km. 1 en la ciudad de Guanajuato, Gto., código postal 36255, teléfono 473 7351800** y que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes Número **CEA911004212,** expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

I.6. Que los datos personales proporcionados por **"La Contratista"** a **"La Comisión"**, tanto en formatos físicos como electrónicos, serán protegidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones vigentes que resulten aplicables.

II.- Declara el representante común de **"La Contratista"** que:

II.1. El 03 de agosto de 2023 el **Arq. Joel Gaytán Rocha** y la empresa **"Construcciones Civiles y Sanitarias, S.A. de C.V.,"** con fundamento en el artículo 252 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con relación al artículo 36 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, suscribieron un Convenio Privado de Asociación en Participación para concursar en la licitación pública número **LO-70-007-911053969-N-23-2023**, designándose **"El Asociante"** y **"La Asociada"** respectivamente. Mismo que se anexa al presente contrato y del cual forma parte integrante del mismo.

En dicho convenio se designa como representante común el **Arq. Joel Gaytán Rocha**, obligándose **"El Asociante"** a: la ejecución física del alcance del contrato desde su coordinación, programación hasta la ejecución de todos y cada uno d ellos conceptos en cumplimiento a las especificaciones generales y particulares así mismo, se encargará de formular, presentar e ingresar para trámite de cobro las estimaciones derivadas del ejercicio y avance físico de los trabajos.

Por su parte **"La Asociada"** la empresa **"Construcciones Civiles y Sanitarias, S.A. de C.V."** se encargará de: Coordinar y administrar todo lo relacionado a la logística para la ejecución de los trabajos, trámites, pagos de

derechos, nóminas, manejo de proveedores, compras y suministros, seguro social de los trabajadores, supervisión de la contabilidad y las actividades administrativas que derivadas del contrato sean necesarias.

Obligándose las partes a responder de manera solidaria ante **"La Comisión"** de las obligaciones consignadas en este documento.

II.2. Manifiesta el representante de **"Construcciones Civiles y Sanitarias S.A. de C.V."** que su representada es una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según se acredita con la Escritura Pública No 2195 de fecha 02 dos de octubre de 1997 mil novecientos noventa y siete, otorgada ante el notario público número 19 con adscripción en la ciudad de Morelia, Michoacán., e inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio del mismo partido judicial bajo de fecha 24 veinticuatro de octubre de 1997

Dentro de su objeto social se encuentra la ejecución de todo tipo de obra civil, hidráulica y sanitaria y para el fin materia de este contrato, cuenta con la organización y los recursos técnicos y humanos necesarios, así como las licencias, autorizaciones gubernamentales, con los registros que establecen tanto las leyes federales y estatales de la materia. Asimismo, que cuenta con la capacidad técnica, legal y administrativa y con los materiales y elementos humanos con amplia experiencia para elaborar los trabajos que se le encomienda; que conoce el alcance así como los datos e información general que se le han proporcionado con relación al mismo.

Acreditando el carácter de **Administrador Único** con el testimonio de la escritura pública antes citada, representación que a la fecha, declara, no le ha sido revocada, modificada ni limitada en forma alguna.

II.3. Manifiesta la Asociación en Participación que conocen el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y el contenido de los anexos como son los proyectos, planos, especificaciones, programas, calendarios y catálogo de conceptos, cantidad de obra y precios unitarios, que debidamente firmados por **"Las Partes"**, forman parte integrante del presente contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos descritos en la cláusula primera del presente instrumento.

II.4. Manifiestan haber inspeccionado y por tanto, conocer el sitio de la obra objeto del presente contrato y que ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecución.

II.5. Bajo protesta de decir verdad, declaran no encontrarse en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

II.6. Bajo protesta de decir verdad, declaran que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

II.7. Bajo protesta de decir verdad manifiestan que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, así como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

Declaran además, que no le ha sido notificado por el Servicio de Administración Tributaria, la presunción de encontrarse dentro de la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente.

Asimismo, manifiestan que no existe inconveniente alguno para que las autoridades fiscales constaten en cualquier momento la veracidad de lo anteriormente expresado.

II.8. Conviene y acepta que de las estimaciones que se le cubran se haga la siguiente deducción: **el 5/1000 (cinco al millar),** del importe de cada estimación por concepto de inspección, supervisión, vigilancia y control de la obra que presta la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

II.9. Señala como su domicilio en el Estado de Guanajuato para los fines y efectos legales a que haya lugar y para recibir notificaciones, aún las de carácter personal, el ubicado en: **Exhacienda de Quiriceo No. 29, colonia Ex Hacienda Santa Teresa, Guanajuato, Gto., código postal 36254, teléfono 477 1809108, correo electrónico arquitectojgr@gmail.com,** y que además cuenta con Registro Federal de Contribuyentes expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público número **GARJ770120HS8.**

III. "Las Partes" declaran que:

III.1. La Convocatoria a la licitación que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitácora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a **"Las Partes"** en sus derechos y obligaciones.

Anexos:

1. Convocatoria 04 y Bases de Licitación LO-70-007-911053969-N-23-2023.
2. Proyecto de la obra.
3. Catálogo de conceptos
4. Programa general de ejecución de los trabajos
   a) De la mano de obra;
   b) De la maquinaria y equipo de construcción.
   c) De los materiales más significativos y equipos de instalación permanente, en unidades convencionales y volúmenes requeridos.
   d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, y
5. Acta constitutiva o poder para suscribir el contrato.
6. Identificación de la persona que firma.
7. Opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales.
8. Garantías de cumplimiento y de anticipo.
9. Nombramiento del superintendente.

III.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la licitación que le da origen.

III.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Comisión" encomienda a **"La Contratista"** la realización de la obra pública consistente en: **"Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto",** llevándose a cabo bajo la condición de pago a precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad con las demás cláusulas del presente contrato.

"La Contratista" se obliga a realizar la obra hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en la declaración II.3 y III.1 de este contrato, así como

las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es por la cantidad de: **$3,372,450.80 (Tres millones trescientos setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta pesos 80/100 M.N.);** dicho importe incluye el Impuesto al Valor Agregado, además de la remuneración o pago total fijo por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato a cargo de **"La Contratista"** y que se cubrirá a éste por las obras totalmente terminadas y realizadas en el plazo de ejecución establecido conforme al proyecto, catálogo de conceptos, calendarios, especificaciones y normas de calidad requeridas y cuando sea el caso, debidamente probada y funcionando y operando adecuadamente en todas sus instalaciones. **"La Comisión"** cubrirá a **"La Contratista"** el pago igual al que está establecido en el programa de erogaciones mensuales, en la fecha y forma que éste señala y que le fue autorizado para usar como base para determinar el monto de los cargos parciales, conforme concluya cada evento o unidad de concepto de trabajo terminado, acorde con lo establecido en la propuesta presentada por **"La Contratista"** en la presente licitación.

TERCERA.- VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN.- Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado, la vigencia del presente contrato iniciará con la suscripción del mismo por **"La Contratista"** y finalizará cuando se firme el Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones de **"Las Partes"**, sujetándose además al programa calendarizado de ejecución de los trabajos que **"La Contratista"** presentó de la obra, el cual debidamente firmado por **"Las Partes"** se considera parte integrante de este documento, reservándose **"La Comisión"** el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como de suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecución de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

"La Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de **105 días naturales**, iniciando la obra materia del presente el **01 de septiembre de 2023** y obligándose a concluirlas a más tardar el **14 de diciembre de 2023.**

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa general de ejecución de los trabajos pactado en este contrato y de los programas siguientes:

a) De la mano de obra;
b) De la maquinaria y equipo de construcción;
c) De los materiales más significativos y equipos de instalación permanente, en unidades convencionales y volúmenes requeridos; y
d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

CUARTA.- **DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.-** **"Las Partes"**, manifiestan que los alcances materia del presente contrato es la Construcción de tanque metálico elevado de 100 m3 y torre de 15 m de altura con cimentación, rehabilitación de tanque de mampostería, interconexiones con tuberías de acero de 10" y 6", malla perimetral y piezas especiales de acero y fofo..

Lo anterior, de conformidad con el catálogo de conceptos, cantidad de obra y precios unitarios, el programa general de ejecución de los trabajos y los planos para su ejecución.

QUINTA.- **DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-** **"La Comisión"** se obliga a poner a disposición de **"La Contratista"** oportunamente el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. El incumplimiento de **"La Comisión"** a esta cláusula, prorroga en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos.

SEXTA.- **UBICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA.-** **"La Contratista"** será responsable por:

La ubicación exacta de las obras en el terreno con respecto a los puntos, líneas y niveles de referencia originales proporcionados por el **"La Comisión"**;

La exactitud de la posición, los niveles, dimensiones y la alineación de todas las partes de la obra;

El suministro de todos los instrumentos y accesorios, así como de la mano de obra necesaria en relación con las tareas antes descritas.

Si en cualquier momento durante la ejecución de los trabajos se presenta un error en la ubicación, las cotas, las dimensiones o la alineación de las obras o en cualquier parte de ellas, **"La Contratista"** deberá rectificar tal error por su cuenta y a satisfacción del Residente de Obra, si éste lo solicita, a menos que el error se deba a datos incorrectos proporcionados por el Residente de la Obra, en cuyo caso el costo de la rectificación incumbirá a **"La Comisión"**.

La verificación de todos los trazos, alienaciones o niveles por el Residente de la Obra no liberará en forma alguna a **"La Contratista"** de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; **"La Contratista"** deberá proteger y conservar adecuadamente todos los puntos de referencia, jalones de señal fija, estacas y otras señales empleadas en la ubicación de la obra.

SÉPTIMA.- **INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE DE LAS OBRAS.-** **"La Contratista"** obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la instalación de sus lugares de trabajo, en la medida en que los que **"La Comisión"** haya puesto a su disposición y estén incluidos en la Obra, no le resulten suficientes. Salvo disposiciones en contrario, **"La Contratista"** sufragará todos los costos relacionados con el

establecimiento y el mantenimiento de las instalaciones de trabajo en la Obra, incluidos los caminos de servicio de las obras y las vías de los lugares de trabajo que no estén abiertos al tránsito público.

"La Contratista" obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de depositar los escombros excedentes, además de los lugares que **"La Comisión"** pueda eventualmente poner a su disposición como lugares definitivos o provisionales de depósito. **"La Contratista"** deberá someter la ubicación de tales terrenos a la aprobación previa de **"La Comisión"** quien podrá negar su autorización o subordinarla a disposiciones especiales que deban tomarse, particularmente para el acondicionamiento de los depósitos que vayan a constituirse, si ello se justifica por motivos de interés general, tales como la preservación del medio ambiente.

"La Contratista" deberá tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en lo que hace al personal como en relación con terceros. Estará obligado a observar todos los reglamentos e instrucciones de las autoridades competentes.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, **"La Comisión"** otorgará a **"La Contratista"** un anticipo por el **30% (treinta por ciento)** del importe total del contrato incluido el impuesto al valor agregado, que deberá destinar exclusivamente para la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para el traslado de la maquinaria y equipos de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, adquisición de equipo de instalación permanente y demás insumos y **"La Contratista"** se obliga a utilizarlos en dichos trabajos. Para tal efecto, **"La Contratista"** de conformidad con la convocatoria a la licitación se obliga a entregar antes de la firma del presente contrato una garantía consistente en fianza de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento por la totalidad del monto del anticipo y la factura o documento fiscal idóneo que cumpla con los requisitos fiscales señalados en la Ley de la materia.

Si **"La Contratista"** no entregó la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, no procede el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

Lo anterior de conformidad con los artículos 48 fracción I y el artículo 50 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

A través de la garantía de anticipo se asegura la correcta inversión y amortización total del anticipo otorgado, en caso de garantizar mediante fianza deberá sujetarse a lo dispuesto por los Artículos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y a los formatos y los requisitos que **"La Comisión"** establezca.

Previamente a la entrega del anticipo, el contratista deberá presentar al supervisor de **"La Comisión"** área responsable de la ejecución de los trabajos un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará

dicho anticipo, de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOVENA.- **DE LA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS.-** **"Las Partes"** acuerdan que los anticipos deberán ser amortizados proporcionalmente con cargos a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final de cada ejercicio presupuestal.

Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión de los contratos, el saldo por amortizar se reintegrará en un plazo no mayor de 10 diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicado el finiquito o terminación a **"La Contratista".**

"La Contratista" que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, cubrirá los cargos que resulten conforme a la tasa y el procedimiento de cálculo establecido en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, independientemente de la sanción por concepto de pena convencional prevista en este contrato y lo relativo a daños y perjuicios.

El anticipo deberá ser amortizado de conformidad con el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

DÉCIMA.- **FORMA Y LUGAR DE PAGO.-** La forma de pago será mediante estimaciones en las fechas que determine **"La Comisión"** y se realizará mediante transferencia electrónica al número de cuenta que señale **"La Contratista"**, conforme a estimaciones por obra ejecutada y a precios y conceptos autorizados, presentadas dentro de un plazo no mayor de 20 veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que se hayan autorizado por el Residente de Obra y que **"La Contratista"** hubiere presentado su factura correspondiente.

Los trabajos realizados en la ejecución de la obra objeto del presente contrato, cuantificados mediante estimaciones, se pagarán a precios unitarios en los que se incluya la remuneración o pago total que deba cubrirse a **"La Contratista"** por los gastos directos e indirectos que origine la obra, así como el costo de las obligaciones que **"La Contratista"** contraiga con terceros a causa de los trabajos que ejecute.

Los precios unitarios que se consignan en los anexos de este contrato, serán rígidos y sólo podrán ser modificados, en los casos y bajo las condiciones previstas en el mismo.

"La Contratista" se obliga a presentar a **"La Comisión"** por conducto del Residente de Obra las estimaciones y números generados por cada una de las obras o acciones materia del presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- **DE LAS ESTIMACIONES.-** Las estimaciones de trabajos ejecutados, a más tardar, se presentarán por **"La Contratista"** a **"La Comisión"** por periodos mensuales, dentro de los primeros 06 seis

días naturales de cada mes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. Las que serán presentadas por **"La Contratista"** a la residencia de supervisión para la tramitación de las mismas.

El Residente de Obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de 15 quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

En caso de que **"La Contratista"** no presente las estimaciones dentro del término de los 06 seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de **"La Contratista"**, debiéndose hacer constar en la bitácora tales hechos.

"La Contratista" será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de **"La Comisión"**, esta, a solicitud de **"La Contratista"**, y de conformidad con lo provisto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pagará gastos financieros conforma a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Dichos gastos empezarán a generarse cuando **"Las Partes"** tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"La Contratista"**.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que **"La Comisión"** tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA SUBCONTRATACIÓN.- Salvo autorización previa y por escrito de **"La Comisión"**, **"La Contratista"** no podrá subcontratar parte alguna de la obra ni podrá en ningún caso ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podrá, en cambio, subcontratar la ejecución de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de **"La Comisión"**. En este caso, **"La Contratista"** seguirá siendo responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobación, **"La Contratista"** informará al Residente de Obra el nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este último. Si **"La Contratista"** recurre a la subcontratación sin la aceptación previa de **"La Comisión"**, será motivo para rescindir el presente contrato.

DÉCIMA TERCERA.- GARANTÍAS.- "La Contratista" de conformidad con la convocatoria a la licitación se obliga a entregar antes de la firma del contrato en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de las Obras Públicas y de los Servicios relacionados con las mismas, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le sean otorgados por **"La Comisión"**, sujetándose a lo dispuesto en los artículos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en caso de ser mediante fianza.

"La Contratista" se obliga a que las garantías consistentes en fianzas deben ser expedidas por institución mexicana debidamente autorizada para ello, a favor de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, y a satisfacción de **"La Comisión".**

"La Contratista" a la firma de contrato, deberá presentar a **"La Comisión"**, fianza por el **10% (diez por ciento),** del total del contrato incluido el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que este contrato impone.

Las garantías anteriores deberán ser canceladas al término del presente contrato y previa presentación de la garantía de vicios ocultos y/o de mala calidad en los servicios, la cual consistirá en una Fianza por el **10% (diez por ciento)** del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, misma que servirá para garantizar la calidad de los trabajos o prever la probable existencia de vicios ocultos. Esta garantía tendrá una vigencia de **doce meses** a partir del acto de entrega-recepción, siempre y cuando no exista mala calidad de estos o cualquier responsabilidad que resulte a cargo de **"La Contratista"** y a favor de **"La Comisión".** En este último caso, la garantía continuará vigente hasta que **"La Contratista"** corrija los defectos y satisfaga responsabilidades, siendo requisito indispensable para su cancelación, la conformidad expresa y por escrito de **"La Comisión",** la cual deberá sujetarse a lo dispuesto en los artículos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Además de ser expedida por institución mexicana debidamente autorizada para ello, a favor de la Secretaría de Finanzas, inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, y a satisfacción de **"La Comisión"**.

DÉCIMA CUARTA.- AJUSTE DE COSTOS.- "Las Partes" acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia. En el entendido de que el ajuste de precios solo procederá durante la vigencia del contrato.

La revisión de los costos se realizará mediante el procedimiento que establece la fracción I del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su Reglamento y su pago se hará efectivo en las oficinas que tiene asignada la **"La Comisión".**

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, **"La Contratista"** deberá promoverlo dentro de los 60 sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen; si es a la baja, será **"La Comisión"** quien lo realice en igual plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando **"La Contratista"** promueva el ajuste de costos, deberá presentar por escrito la solicitud respectiva a **"La Comisión"** en términos de lo dispuesto por los artículos 178 y 182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de **"La Contratista"** para reclamar el ajuste de costos del período de que se trate; para estos casos se deberá considerar para el pago de la estimación correspondiente, el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

"La Comisión", dentro de los 60 sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud de **"La Contratista"**, deberá emitir por escrito la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

DÉCIMA QUINTA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS. APLICACIÓN DE NORMAS.- Los materiales, productos y componentes de construcción deberán cumplir con las estipulaciones de la convocatoria a licitación, este contrato y las prescripciones de normas reconocidas a nivel Internacional y estar de acuerdo con la reglamentación vigente. Las normas aplicables serán las que estén en vigor el primer día del mes en que ocurre la presentación de las ofertas. **"La Contratista"** no podrá utilizar materiales, productos o componentes de construcción de calidad diferente a la especificada en su propuesta, sino cuando el residente de la Obra así lo autorice por escrito. Los correspondientes precios sólo serán modificados cuando la autorización concedida requiera que la sustitución dé lugar a la aplicación de precios nuevos y el aumento resultante de los precios nuevos haya sido aceptado por las autoridades competentes.

DÉCIMA SEXTA.- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y MAQUINARIA.- Los materiales y equipos de instalación permanente, que en su caso, **"La Comisión"** suministre a **"La Contratista"** o que ésta adquiera para destinarlos a la obra objeto de este contrato, quedarán bajo custodia de esta última, quien se obliga a conservarlo en perfecto estado y a darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicación mediante la documentación que proporcione la residencia de obra.

"La Contratista" deberá conservar y reintegrar a la contratante todo excedente, desperdicio utilizable, remanentes de materiales y equipos, cuando hayan sido suministrados por **"La Comisión".**

En el caso de que **"La Contratista"** no pueda acreditar a plena satisfacción de **"La Comisión"** la instalación de materiales y equipos suministrados por esta última, o no pueda hacer la entrega correspondiente, la primera se obliga a pagarlos a su valor de reposición en la fecha de recepción de los trabajos.

Asimismo **"La Contratista"** se obliga a tener como maquinaria en el sitio de los trabajos la siguiente maquinaria:

1 (una) retroexcavadora 416E Caterpillar o similar.
1 (un) martillo hidráulico H130ES Caterpillar o similar.

DÉCIMA SÉPTIMA.- PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- La obra deberá ser realizada de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demás documentos que constituyen el proyecto, mismo que forma parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra, **"La Comisión"** estima necesario modificar el proyecto o bien, **"La Contratista"** considera viable solicitar alguna adecuación o corrección a dicho proyecto para hacerlo más funcional, ésta presentará sus sugerencias por escrito y **"La Comisión"** establecerá las modificaciones, adiciones, reformas pertinentes y pondrá a **"La Contratista"** en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para **"Las Partes"**.

"La Contratista" se obliga durante el proceso de la obra, a mantener cuando menos un juego de planos actualizados de los trabajos encomendados y a la terminación de la obra, entregará un juego reproducible y actualizado de la obra realizada; siendo ésta, condición para la recepción y liquidación de la misma.

"La Contratista" no podrá suministrar información alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de **"La Comisión".**

DÉCIMA OCTAVA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- **"La Comisión"** por razones fundadas y explícitas, podrán modificar este contrato, mediante la celebración de convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o de cualquier normatividad.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre **"Las Partes"** respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o de cualquier normatividad.

Si el convenio excede el porcentaje indicado en monto pero no varían el objeto del proyecto, se podrá celebrar el convenio con autorización de la Secretaría de la Función Pública de conformidad con los términos del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones a este contrato podrán realizarse lo mismo en aumento que en reducción del plazo de ejecución o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo pactado en la cláusula tercera de este contrato; en tanto que si es al monto, la comparación será con base en el monto convenido en la cláusula segunda. **"La Comisión"** y **"La Contratista"**, deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberán constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

El supervisor de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose éstos parte de este contrato y obligatorias para **"La Contratista"** y **"La Comisión"** las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DÉCIMA NOVENA.- **RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.-** **"La Contratista"** comunicará a **"La Comisión"** la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo de 15 quince días naturales, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, **"La Comisión"** contará con un plazo de 15 quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

La recepción provisional tiene por objeto controlar la conformidad de la obra con el conjunto de obligaciones establecidas en el Contrato, en particular con las especificaciones técnicas. La recepción podrá efectuarse por etapas si así lo establecen **"Las Partes"**, en cuyo caso, la recepción de la última etapa constituirá la recepción provisional de la obra.

"La Contratista" notificará, por escrito, simultáneamente a **"La Comisión"** sobre la fecha en la cual considera que los trabajos fueron o van a estar terminados.

"La Comisión", habiendo sido notificada de la fecha de tales operaciones, podrá asistir a ellas o hacerse representar a tal efecto. En el Acta se mencionará, ya sea la presencia de **"La Comisión"** o de su representante, o su ausencia. Si **"La Contratista"** no asiste, se dejará constancia de su ausencia en el Acta y se le enviará copia de esta. Las operaciones previas a la recepción provisional de las obras comprenderán:

La inspección física de las obras ejecutadas;
La ejecución de las pruebas especificadas;
La contratación de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el Contrato;
La contratación de posibles imperfecciones o defectos de construcción;
La contratación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su estado normal; y
Las contrataciones relacionadas con la terminación de los trabajos que estuvieron incompletos.

Para garantizar durante un plazo de doce meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la recepción de los trabajos, **"La Contratista"**, deberá presentar fianza por el equivalente al **10% diez por ciento** del monto total ejercido de la obra.

Quedan a salvo los derechos de **"La Comisión"** para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas.

VIGÉSIMA.- **DEL PREFINIQUITO.-** Previamente a que se agote el monto o el plazo pactados y la obra presente un avance del 80% (Ochenta por ciento) del contrato original, **"Las Partes"** deberán elaborar de manera conjunta un prefiniquito del avance de la obra.

VIGÉSIMA PRIMERA.- **FINIQUITO.-** Cuando **"La Comisión"** reciba una parte o la totalidad de la obra, se formulará el finiquito correspondiente en los términos del presente contrato, a fin de determinar el saldo a favor o en contra de **"La Contratista"**, el cual se deberá realizar dentro de los 15 días naturales siguientes.

Recibidos físicamente los trabajos prestados, **"Las Partes"** deberán elaborar en un término de no mayor a 60 sesenta días naturales el finiquito de los mismos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre **"Las Partes"** respecto al finiquito, o bien, **"La Contratista"** no acuda con **"La Comisión"** para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, está procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a **"La Contratista"** dentro de un plazo de 10 diez días naturales, contados a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a **"La Contratista"** éste tendrá un plazo

de 15 quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, **"La Comisión"** pondrá a disposición de **"La Contratista"** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

Si hubiere responsabilidades en contra de éste, se aplicará procedimiento administrativo para cuantificar y deducir del saldo a su favor, el importe de éstas, pero si no lo hubiere, **"La Comisión"** podrá hacer exigibles las obligaciones consignadas en la garantía que para efectos del cumplimiento del presente contrato otorgue **"La Contratista"**.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS.- "La Contratista" y "La Comisión" una vez que hayan elaborado el finiquito del contrato, se obligan a celebrar el Acta de Extinción de Derechos en los términos de los artículos 171 y 172 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cancelando en consecuencia las garantías de cumplimiento de contrato y debida amortización del anticipo. Dejando a salvo los derechos de **"La Comisión"** para el reclamo de los posibles vicios ocultos que se llegasen a presentar en la obra materia del presente contrato.

VIGÉSIMA TERCERA.- DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN.- Cuando **"La Comisión"** considere que existe algún defecto de construcción en la obra, podrá instruir, previo a la terminación del periodo de garantía y mediante orden escrita, las medidas que convengan a fin de poner al descubierto dicho defecto. Tales medidas pueden comprender, llegado el caso, la demolición parcial o total de esa obra.

"La Comisión" podrá igualmente llevar a cabo esas medidas por sí mismo u ordenar que las ejecute un tercero. Sin embargo, las medidas deben ser tomadas en la presencia de **"La Contratista"**, luego de habérsele notificado debidamente, debiendo cubrir **"La Contratista"** los posibles daños y perjuicios que se ocasionen a **"La Comisión"** cuando los trabajos los lleve a cabo un tercero, quedando amparados los costos con la garantía correspondiente.

VIGÉSIMA CUARTA.- DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ENTREGARSE DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Salvo otras disposiciones del Contrato e independientemente de los documentos que está obligado a suministrar antes o durante la ejecución de los trabajos en virtud de lo dispuesto **"La Contratista"** entregará a **"La Comisión"** lo siguiente:

Cuando **"La Comisión"** exija la recepción - Los manuales de operación y mantenimiento de las obras, consistentes con las especificaciones y recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con la reglamentación aplicable; y

Dentro de los 10 diez días naturales siguientes a la recepción, los planos definitivos de la obra realizada y los demás documentos de la ejecución.

VIGÉSIMA QUINTA.- CONTROL Y VIGILANCIA.- "Las Partes" acuerdan que **"La Comisión",** el Residente de Obra o el representante por ella designado, tendrá facultades expresas para controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones contraídas por **"La Contratista",** comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto.

La Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control podrán verificar la ejecución de los trabajos en cualquier momento, así como realizar las visitas que estimen pertinentes, e igualmente podrán solicitar formalmente tanto a **"La Comisión"** como a **"La Contratista"** todos los datos e informes necesarios, emitiendo oportunamente los resultados derivados de su intervención.

VIGÉSIMA SEXTA.- REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA".- "La Contratista" se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, quién será el Arq. Joel Gaytán Rocha, con número de cédula profesional 8164440 y fungirá en calidad de Superintendente de Construcción, el cual deberá tener poder amplio suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

Dicho Superintendente es profesional en la materia y tiene la obligación de conocer los alcances del contrato, los términos de referencia, las especificaciones técnicas y además las leyes aplicables, estando facultado para dirigir la ejecución de la obra a que se refiere este contrato, así como para aceptar, presentar las estimaciones que se formulen, y en general para actuar en nombre de **"La Contratista".** Dicho superintendente tendrá las funciones indicadas en los artículos 115 y 117 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Además, el Superintendente cuenta con firma electrónica avanzada (FIEL), lo anterior para llevar a cabo, conjuntamente con el residente de obra, la elaboración, apertura, anotaciones, control y seguimiento de la bitácora de obra por medios remotos de comunicación electrónica a través del programa informático que se encuentra disponible en la página Web: http://beop.funcionpublica.gob.mx/bitacora/contacto.html.

"La Comisión" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del Superintendente de Construcción de los trabajos, y **"La Contratista"** tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato.

Cuando **"La Contratista"** quiera cambiar de Superintendente deberá justificar la solicitud por escrito a **"La Comisión"** y ésta se reserva el derecho de aceptar el cambio, el cual se autorizará solo que cuente con experiencia y conocimiento similares al profesionista señalado en la propuesta.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- BITÁCORA.- La bitácora es el instrumento técnico que por medios de comunicación electrónica o impresa, constituye el medio de comunicación entre **"Las Partes"**, en el que se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

El uso de la bitácora será obligatorio. Su elaboración, control y seguimiento se sujetará a lo señalado en el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Obligándose **"La Comisión"** y **"La Contratista"** a utilizará la bitácora por medios electrónicos, dando cumplimiento a los requisitos a que se refieren los artículos 122 al 126 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"La Comisión" y "La Contratista", se obligan a generar la bitácora a través de ese medio, sujetándose a los términos indicados en los "Acuerdo por el que se establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el uso del Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública", emitidos por la Secretaría de la Función Pública y publicados el 11 de junio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

DÉCIMA OCTAVA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA. Para el cumplimiento del presente Contrato, **"La Contratista"** se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos que cuente con la capacidad y experiencia necesaria para su correcta ejecución.

El personal de **"La Contratista"** contará con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada en sus respectivos oficios y actividades. **"La Comisión"** podrá solicitar que **"La Contratista"** retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o los trabajos, que:

i. persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
ii. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
iii. no cumpla con las disposiciones del Contrato; o
iv. persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o protección del medio ambiente.

En caso de ser necesario, **"La Contratista"** deberá designar o hará que se designe una persona sustituta que cumpla con el perfil pactado.

"La Contratista" entregará a **"La Comisión"** una relación detallada de las categorías del personal y de cada equipo necesario para la ejecución de los trabajos.

"La Contratista" tomará siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilícitas, insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de **"La Contratista"** y para mantener la paz y protección de las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

VIGÉSIMA NOVENA.- **RELACIONES LABORALES.-** **"La Contratista"** como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo, de seguridad social y fiscales. **"La Contratista"** conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de **"La Comisión"**, en relación con los trabajos objeto del presente contrato.

En caso de demanda laboral a **"La Comisión"** por parte de algunos de los trabajadores de **"La Contratista"**, los daños y perjuicios que se le ocasionen a **"La Comisión"** se podrán cargar a las Garantías otorgadas por parte de **"La Contratista".**

TRIGÉSIMA.- **RESPONSABILIDADES DE "LA CONTRATISTA".-** **"La Contratista"** se obliga a responder a su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios ocultos de la obra, de los daños y perjuicios y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido y que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **"La Comisión"** o a terceros.

Los riesgos y la conservación de las obras hasta el momento de su entrega definitiva a **"La Comisión"**, correrán a cargo de **"La Contratista".**

"La Contratista" será la única responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale **"La Comisión"**; las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serán a cargo de **"La Contratista"**.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- **PENAS CONVENCIONALES.-** Si **"La Contratista"** no concluyere la obra objeto del presente contrato en la fecha señalada en el plazo de ejecución y en el programa de obra, como pena convencional deberá cubrir a **"La Comisión"** la cantidad que resulte de multiplicar el **1/1000 (uno al millar)**, de la diferencia de los importes no ejecutados por el número de días transcurridos desde la fecha del atraso en el programa de obra, la que en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto, al monto de la garantía y hasta el momento en que las obras queden concluidas, salvo que ésta obedezca a causas justificadas a juicio de **"La Comisión"**.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por **"La Contratista"**.

"La Comisión" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por **"La Contratista"** de acuerdo con el programa de obra aprobado; para lo cual, **"La Comisión"** comparará periódicamente contra dicho programa, el avance real estimado de la misma.

Asimismo, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicarán retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. La retención será de la cantidad que resulte de multiplicar el **1/1000** (**uno al millar**) sobre los trabajos que presentan retraso en su ejecución. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por **"La Contratista"** en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

De existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de **"La Comisión"**. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado **"La Comisión"**.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- **PAGOS EN EXCESO.-** Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"La Contratista"**, ésta deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será establecida por el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

TRIGÉSIMA TERCERA.- **SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.-** **"La Comisión"** podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, caso fortuito o de fuerza mayor, sin que ello implique su terminación definitiva. El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

Una vez que **"La Comisión"** tome la decisión de suspender el avance de los trabajos, se procederá siguiendo lo señalado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. **"La Contratista"**, quien conservará la custodia de la zona de la Obra, tendrá derecho a indemnización por los gastos que le ocasione esta custodia y por los perjuicios que pueda sufrir a causa de la suspensión.

Tratándose de suspensión de los trabajos, el pago de los gastos no recuperables se limitará exclusivamente a los casos previstos por el artículo 146 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizará en un término no mayor de 20 veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el Residente de Obra. A los importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Una indemnización por espera para la continuación de los trabajos podrá fijarse en las mismas condiciones que para la fijación de nuevos precios. Si debido a una suspensión, o varias suspensiones sucesivas, los trabajos han estado interrumpidos durante más de tres 3 tres meses, **"La Contratista"** tendrá derecho a obtener la rescisión del Contrato, excepto si, habiendo sido notificado por escrito de que el periodo de suspensión tendrá una duración mayor que los tres 3 tres meses indicados arriba, **"La Contratista"** no hubiera solicitado la rescisión del Contrato en un plazo de 15 quince días, contados a partir de la fecha de recepción de la notificación.

TRIGÉSIMA CUARTA.- **PÉRDIDAS Y AVERÍAS.-** No se concederá a **"La Contratista"** ninguna indemnización por concepto de pérdidas, averías o daños causados por su negligencia, su imprevisión, su carencia de medios o sus errores. **"La Contratista"** deberá adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y proteger los suministros, los equipos e instalaciones en el lugar de la obra, así como las obras en construcción, en caso de tempestades, inundaciones, marejadas o cualquier otro fenómeno natural normalmente previsible en las circunstancias en que se ejecutan las obras.

TRIGÉSIMA QUINTA.- **FACILIDADES E INSTALACIONES CONCEDIDAS A OTROS CONTRATISTAS.-** **"La Contratista"** deberá ofrecer todas las facilidades dentro de límites razonables, para la ejecución de sus actividades a los otros Contratistas empleados por **"La Comisión"** en la zona de obras y su personal; al personal de **"La Comisión"** y al personal relevante de cualquier otra autoridad designada por **"La Comisión".**

"La Comisión" ordenará a **"La Contratista"** mediante una orden de ejecución que, ponga a disposición de cualquier otro Contratista, de **"La Comisión"** o de cualquier otra autoridad, caminos o vías de acceso cuyo mantenimiento sea incumbencia de **"La Contratista"**; permita, en la medida posible, la utilización de las obras provisionales o el equipo de **"La Contratista"** en el sitio y le suministre otros servicios.

TRIGÉSIMA SEXTA.- **TERMINACIÓN.-** **"Las Partes"** acuerdan que podrán dar por terminado el presente contrato por las siguientes causales:

1. Por mutuo acuerdo;
2. Por el vencimiento del término del contrato, si **"Las Partes"** no convienen en prorrogarlo, o al fenecimiento de dicha prórroga;
3. Por el aviso que **"La Comisión"** dirija a **"La Contratista"** por escrito y con 15 quince días de anticipación a la fecha en que desee darlo por terminado;
4. Por rescisión;
5. Por resolución;
6. Por causa mayor o caso fortuito que hagan imposible para **"Las Partes"** el cumplimiento de este contrato; y
7. Por cualquiera otra causa de terminación que se encuentre prevista en las leyes.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- **RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-** **"La Comisión"** podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general, sin necesidad de declaración judicial.

La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimiento y requisitos que establece la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de **"La Contratista"** que se estipula en el presente contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para **"La Comisión"**, además de que se le apliquen a **"La Contratista"** las penas convencionales, conforme a lo establecido por este contrato, y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.

Son causas de rescisión:
Cuando **"La Contratista"** no inicie las obras en la fecha programada.
Cuando **"La Contratista"** suspenda injustificadamente las obras, las abandone o se niegue a reparar o reponer las obras que rechace **"La Comisión"** como defectuosas o de mala calidad.
Cuando **"La Contratista"** no ejecute los trabajos de acuerdo con lo establecido en el programa de trabajo y en el presente contrato.
Si se declara **"La Contratista"** en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que pueda afectar el fiel cumplimiento del contrato.
En general, por contravención a los términos de la Legislación aplicable y por contravención a las cláusulas de este Contrato.

TRIGÉSIMA OCTAVA.- **CARÁCTER CONFIDENCIAL.-** **"La Contratista"** está obligada a respetar el carácter confidencial del Contrato y de todos los documentos contractuales relacionados con éste. Esta misma obligación se aplicará a toda información relacionada con el Contrato, cualquiera que sea su naturaleza, que no se hubiera hecho todavía pública y que tanto él como su personal y sus Subcontratistas hubieran podido conocer como consecuencia de la ejecución del Contrato. **"La Contratista"** en ningún caso podrá publicar ni revelar a nadie tales informaciones, excepto con la autorización escrita previa de **"La Comisión"** y sólo dentro de los límites estrictamente necesarios para la buena realización del Contrato.

TRIGÉSIMA NOVENA.- **PROPIEDAD INTELECTUAL.-** En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual con motivo de la ejecución de los trabajos, el único responsable será **"La Contratista".**

CUADRAGÉSIMA.- **CORRUPCIÓN O PRÁCTICAS FRAUDULENTAS.-** Si a juicio de **"La Comisión"**, **"La Contratista"** ha empleado prácticas corruptas o fraudulentas al competir o durante la ejecución del Contrato, **"La Comisión"** podrá rescindir el Contrato dentro de los 15 quince días siguientes de habérselo notificado, para los efectos de esta cláusula se definen las siguientes expresiones:

"Práctica Corrupta", significa el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante el proceso de adquisición o la ejecución de un contrato, y

"Práctica Fraudulenta", significa una tergiversación de los hechos, con el fin de influenciar el proceso de adquisición o la ejecución de un contrato en detrimento de **"La Comisión"**, e incluye prácticas colusorias entre los licitantes (antes o después de la presentación de las ofertas), con el fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales, no competitivos, y privar así **"La Comisión"** de los beneficios de una competencia libre y abierta.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- **CLÁUSULA AMBIENTAL.-** **"La Contratista"** se obliga a dar cumplimiento a la normatividad en materia ambiental y de ecología, al Manual de Buenas Prácticas Ambientales, así como dar seguimiento a lo indicado en las condicionantes y/o Medidas de mitigación proporcionadas por **"La Comisión"** a través del residente de obra, debiendo cumplir con las especificaciones para la elaboración de los reportes en los formatos de cumplimiento ambiental proporcionados por **"La Comisión"**.

Para llevar a cabo el cumplimiento ambiental de la obra, **"La Contratista"** deberán considerar dentro de su plantilla laboral, un Responsable Específico, Ing. Ambiental, Biólogo, Ing. Forestal o con especialidad a fin para llevar a cabo la planificación, presupuestación, aplicación, control, seguimiento y reporte de Procesos, Procedimientos, Acciones y Actividades requeridas y necesarias para el cumplimiento ambiental y gestiones administrativas que deriven con motivo de la ejecución de los trabajos, el cual deberá designar de manera previa al inicio de los trabajos y contar con la aprobación por parte de **"La Comisión",** mismo que estará reflejado en la bitácora de obra correspondiente.

"La Contratista" durante la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, deberán realizar las siguientes actividades:

I. Previos al Inicio de Obra:

a) Características originales de la zona
b) Uso de suelo, existencia de cuerpos de agua, flora y fauna, servicios existentes y requeridos, caminos y accesos.
c) Autorizaciones complementarias

II. Cumplimiento Ambiental Durante la Construcción de la Obra.
Medidas de mitigación implementadas para mitigar impactos ambientales en:

a) Conservación de flora y fauna
b) Protección y conservación de suelo
c) Salvaguarda y conservación de cuerpos de agua
b) Manejo, reúso y disposición de material producto de excavación, excedente y escombros.
e) Manejo, control y disposición final de residuos sólidos urbanos, de manejo especial, contaminante y susceptible a convertirse en residuos peligrosos.

f) Prevención de accidentes
g) Emisiones a la atmosfera

El especialista ambiental deberá realizar una visita por lo menos de manera quincenal al sitio de los trabajos. Los reportes se entregarán de manera mensual, debiendo entregar las evidencias de cada una de las medidas de mitigación aplicadas como fotografías, videos copias de contratos, oficios, evidencia de mantenimiento vehicular.

Asimismo, **"La Contratista"** se obliga a dar cumplimiento a las autorizaciones ambientales así como a las observaciones que sobre la materia le realice **"La Comisión",** presentando informes de su seguimiento y cumplimiento a la misma.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES.- "Las Partes" convienen que durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explícitas, podrá modificar en tiempo, tiempo, volumen de obra, monto o condiciones mediante la celebración de convenios en los que se pactarán las nuevas condiciones.

Las modificaciones no deberán en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza, características esenciales del proyecto y objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley.

En la celebración de estos convenios, se procurará que el nuevo plazo no rebase el periodo de inversión de que se trate, a menos que se cuente con saldo disponible o se tenga la autorización expresa y por escrito de la autoridad responsable de los programas de inversión.

Cualquier modificación al contrato ya sea en monto, tiempo o alcances podrá realizarse mientras no se haya suscrito el acta de extinción de derechos de la obra.

CUADRAGÉSIMA TERCERA.- NOTIFICACIÓN.- Cualquier notificación, incluyendo las personales, se podrán realizar por correo certificado con acuse de recibido en el domicilio señalado por **"La Contratista"** en este contrato o en el correo electrónico indicado en este contrato o a través de la bitácora electrónica por ser el medio oficial de comunicación entre **"Las Partes"**, con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

CUADRAGÉSIMA CUARTA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, queda expresamente estipulado en el mismo, que **"Las Partes"** se someten a las estipulaciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de controversias están serán dirimidas por los tribunales federales de la ciudad de Guanajuato, Gto., en los términos del

artículo 15 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, renunciando **"La Contratista"** al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

CUADRAGÉSIMA QUINTA.- **DOMICILIO.-** **"La Contratista"** acepta que cualquier cambio de domicilio o se lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a **"La Comisión",** apercibido de que en caso contrario, las notificaciones se le tendrán por legalmente realizadas en el domicilio mencionado en la declaración II.9 anterior de **"La Contratista".**

Leído que fue por **"Las Partes"** y enterado de su alcance, el presente contrato se firma en la ciudad de Guanajuato, Gto., a 25 de agosto de 2023.

Por **"La Comisión"**

M.D. Francisco de Jesús García León
Director General.

Ing. Javier René Pérez Zárate
Director General de Desarrollo Hidráulico

Por **"La Contratista"**

Arq. Joel Gaytán Rocha

Ing. J. Sergio Córdova Alanís
Administrador Único

Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

Propuesta de Licitación:

LO-70-007-911053969-N-23-2023

JOEL GAYTÁN ROCHA
OBRA CIVIL + SUPERVISIÓN

CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS S.A. DE C.V.

Empresa	ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA EN PARTICIPACIÓN CON CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS S.A. DE C.V.

Subtotal	$2,907,285.17
IVA	$465,165.63
Total	$3,372,450.80

Obra	OB-000-0161-23
Localidad, Municipio	Cabecera municipal. Ocampo.
Descripción	Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto

Partida	Codigo	Elemento	Descripcion	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario (con letra)	Importe
20.1650: » CASETAS	20.1650.1020.0130	04	Cadena de desplante de concreto armado de F'c = 200 kg/cm², t.m.a. ¾", sección de 15 x 15 cm, reforzada con 4 varillas de 3/8" y estribos de ¼" @ 20 cm. Incluye: acarreos, cimbra, descimbra, habilitado de acero, vaciado, vibrado y curado.	ML	45	$282.92	DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 92/100M.N.	$12,731.40
20.1650: » CASETAS	20.1650.1020.0130	06	Cadena de desplante de concreto armado de F'c = 200 kg/cm², t.m.a. ¾", sección de 15 x 15 cm, reforzada con 4 varillas de 3/8" y estribos de ¼" @ 20 cm. Incluye: acarreos, cimbra, descimbra, habilitado de acero, vaciado, vibrado y curado.	ML	45	$282.92	DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 92/100M.N.	$12,731.40
20.1700: » CERCAS Y ALUMBRADOS	20.1700.1010.1020	04	Cerca de malla ción de con tela calibre 11 con abertura 6 x 6 cm por 2.5 m de altura, incluye: concreto f'c = 200 kg/cm² para cimentar postes, espadas y remate con tres líneas de púas, postes de línea de 48 mm x 2.40 m utilizando tensores, postes esquineros y postes cargadores de 60 mm de diámetro x 3.00 m, marco superior e inferior de 38 mm y puerta de 4.00 m de ancho formada por dos hojas y puerta peatonal con cerrojos y candados y cadena de 1.00m, construcción bajo plano y especificaciones de la CEAG con altura total de 3.00 m.	ML	45	$1,263.10	UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 10/100M.N.	$56,839.50
20.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO	20.2100.1080.0100	03	Suministro de tapa ciega de FoFo de 150 mm de diámetro.	PZA	1	$1,205.17	UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 17/100M.N.	$1,205.17
20.2350: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS	20.2350.3030.0050	06	Suministro e instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 38 mm de diámetro por un largo de 127 mm.	PZA	48	$210.13	DOSCIENTOS DIEZ PESOS 13/100M.N.	$10,086.24
35.1150: » DEMOLICIONES	35.1150.3040.0035	06	Demolición y resposición de aplanado de mortero cemento-arena de 2 a 3 cm de espesor que tenga mala adherencia al muro, incluye: demolición, retiro del material de residuo hasta el sitio de disposición final, limpieza de la superficie, reposición del aplanado con mortero cemento-arena 1:3 conteniendo impermeabilizante integral cementicio Sika lite o similar de acuerdo a la dosificación indicada por el fabricante, con acabado pulido, preparación de la superfice para recibir impermeabilizante, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, retiro de los residuos generados hasta su sitio de disposión final y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	82.67	$303.16	TRESCIENTOS TRES PESOS 16/100M.N.	$25,062.24
35.1200: » EXCAVACIONES	35.1200.2070.0020	01	Excavación con máquina para estructuras en material C en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes y fondo y conservación hasta la construcción de la estructura de 0.00 a 2.00 metros de profundidad.	M3	43.48	$322.40	TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 40/100M.N.	$14,017.95
35.1200: » EXCAVACIONES	35.1200.2070.0040	01	Excavación con máquina para estructuras en material C en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes y fondo y conservación hasta la construcción de la estructura de 2.00 a 4.00 metros de profundidad.	M3	18.64	$522.84	QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 84/100M.N.	$9,745.74
35.1250: » PLANTILLAS	35.1250.1020.0265	04	Suministro y extendido de grava triturada de 3/4" para conformar piso de patio de maniobras.	M3	26	$590.97	QUINIENTOS NOVENTA PESOS 97/100M.N.	$15,365.22
35.1400: » ANCLAJES	35.1400.1010.0025	03	Atraque de concreto armado F'c = 150kg/cm2 con dimensiones de 0.40 m (largo) x 0.40 m (ancho) x 0.70 m (alto), armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de 3/8" @ 20.00 cm. Incluye: excavación, cimbra, descimbra y relleno con material producto de la excavación.	PZA	4	$942.26	NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 26/100M.N.	$3,769.04
35.1400: » ANCLAJES	35.1400.1010.0026	03	Atraque de concreto armado F'c = 150kg/cm2 con dimensiones de 0.50 m (largo) x 0.50 m (ancho) x 0.70 m (alto), armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de 3/8" @ 20.00 cm. Incluye: excavación, cimbra, descimbra y relleno con material producto de la excavación.	PZA	2	$1,170.31	UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 31/100M.N.	$2,340.62
35.1450: » ESTRUCTURA Y/O ALBAÑILERIA	35.1450.1030.0040	06	Mampostería de tercera asentada con mortero cemento - arena proporción 1:3. Incluye: suministro de materiales, desperdicios y mano de obra.	M3	2	$1,971.12	UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 12/100M.N.	$3,942.24
35.1500: » ESTRUCTURA DE ACERO	35.1500.1070.0240	06	Fabricación, suministro y colocación de escalera marina para interior de tanque superficial a base de peldaños de 80 cm @ 30 cm de varilla de redondo liso de 5/8" y ángulos para largueros de 2" x 3/16" conforme al detalle de plano de proyecto, incluye: limpieza del acero en grado comercial, recubrimiento epóxico grado alimenticio marca Prisa de la línea PRIMETAL EA blanco o similar PEMEX RP-10, CFE P-8, aplicada en dos capas hasta alcanzar 3 milésimas de espesor de capa seca total con 5 años de garantía bajo la norma NRF-053-PEMEX-2006; preparación previa de la superficie bajo las normas SSPC, empotramiento a muros, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	5	$723.71	SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 71/100M.N.	$3,618.55
35.1500: » ESTRUCTURA DE ACERO	35.1500.1070.0260	06	Fabricación, suministro y colocación de escalera marina para exterior de tanque superficial a base de peldaños de 80 cm @ 30 cm de varilla de redondo liso de 5/8" y ángulos para largueros de 2" x 3/16" conforme al detalle de plano de proyecto, incluye: limpieza del acero en grado comercial, recubrimiento epóxico de la marca Prisa de la línea Primetal aplicada en dos capas de PRIMETAL EB blanco o similar PEMEX RP-6, CFE P-3 Y dos capas de PROMETAL APU o similar PEMEX RA-23, CFE A-12 blanco hasta alcanzar 4 milésimas de espesor de capa seca total con 5 años de garantía bajo la norma NRF-053-PEMEX-2006; preparación previa de la superficie bajo las normas SSPC, empotramiento a muros, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	3.2	$647.72	SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 72/100M.N.	$2,072.70
35.1650: » ACABADOS	35.1650.2060.0030	02	Rotulado de tanque con los logotipos de CEAG y del Muncipio.	PZA	1	$11,630.69	ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 69/100M.N.	$11,630.69

0883

ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

35.1650: » ACABADOS	35.1650.2045.1020	03	Aplicación de pintura alquidálica a dos manos para protección de piezas especiales de Fo.Fo. y acero negro en colores seleccionados por el Organismo Operador.	M2	49.88	$245.12	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 12/100M.N.	$12,226.59
35.1650: » ACABADOS	35.1650.4020.0080	03	Suministro e instalación de cono rompechorro en tubería de 150 mm de diámetro a base de placa de 1/4" de espesor unido mediante 4 soleras de 1/4".	PZA	9	$3,398.58	TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 58/100M.N.	$30,587.22
35.1650: » ACABADOS	35.1650.4020.0141	06	Suministro e instalación de cono rompe chorro para tubería de 250 mm de diámetro a base de placa de acero de 1/4" de espesor unido mediante 4 soleras de 1 1/2" X ¼" de espesor.	PZA	1	$4,044.67	CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 67/100M.N.	$4,044.67
35.1650: » ACABADOS	35.1650.3010.0716	06	Reparación y sellado de juntas de construcción de concreto y/o mampostería en interior de recipientes y su preparación para la colocación posterior de impermeabilizante, incluye: apertura de caja en la junta fría con disco para concreto de 7 cm de profundidad y 5 cm de ancho, tomando el centro de la junta como eje, colocación de adhesivo epóxico Epoxiretex Adhesivo o similar e instalación de Water Stop expansivo Hidroflex o similar en toda la longitud de la junta, relleno de toda caja de la junta con mortero de reparación Tixotrópico Concrepatch o similar, realizar el curado con agua limpia, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, retiro y disposición de materiales y residuos sobrantes a su sitio de disposicíon final y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	86.4	$1,184.65	UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 65/100M.N.	$102,353.76
35.1650: » ACABADOS	35.1650.4020.0050	06	Suministro e instalación de cono rompechorro en tubería de 100 mm de diámetro a base de placa de 1/4" de espesor unido mediante 4 soleras de 1/4".	PZA	2	$2,010.33	DOS MIL DIEZ PESOS 33/100M.N.	$4,020.66
35.1650: » ACABADOS	35.1650.1020.0800	06	Reparación y sellado de grietas en muros de concreto y/o mampostería en interior de recipientes y su preparación para la colocación posterior de impermeabilizante, incluye: apertura de grietas en un ancho de 6 a 10 mm y 10 mm de profundidad, sellado de grietas con Selloretex M (sellador de poliuretano) o similar, colocación de malla de refuerzo de fibra de vidrio de 10 cm de ancho Plastitex FV 40 o similar, colocación de refuerzo en un ancho de 10 cm con sistema Sellomex Lasic o similar, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, retiro y disposición de materiales y residuos sobrantes a su sitio de disposicíon final y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	122.4	$170.74	CIENTO SETENTA PESOS 74/100M.N.	$20,898.58
35.1950: » TUBERIA DE FOGO	35.1950.1030.0181	06	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de FoGo por inmersión en caliente, con rosca, cédula-40, de 102 mm de diámetro nominal, conforme a Normas NMX-B-177-1990; incluye copie reforzado en parte proporcional.	ML	5	$954.02	NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 2/100M.N.	$4,770.10
35.2050: » TUBERIA DE ACERO NEGRO	35.2050.1030.0121	03	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de acero negro, 6.4 mm de espesor de pared, de 168.3 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-B-177-1990.	ML	55.66	$1,472.58	UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 58/100M.N.	$81,963.80
35.2050: » TUBERIA DE ACERO NEGRO	35.2050.1050.0081	03	Suministro e instalación de tubo de acero al carbón c-40 de 10" (250 mm.) de diámetro, 1/4" de espesor norma astm a-53 ga, lisa. incluye: soldadura, p.u.o.t.	ML	24.1	$2,361.06	DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 6/100M.N.	$56,901.55
35.2050: » TUBERIA DE ACERO NEGRO	35.2050.2020.0120	03	Instalación de tubería de acero negro, 6.4 mm de espesor de pared, de 168.3 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, cortado, biselado, bajada y acomodo hasta su sitio final, alineado y soldadura a tope.	ML	55.66	$126.19	CIENTO VEINTISEIS PESOS 19/100M.N.	$7,023.74
35.2050: » TUBERIA DE ACERO NEGRO	35.2050.2030.0260	03	Instalación de tubería de acero negro, 6.4 mm de espesor de pared, de 273.1 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, cortado, biselado, bajada y acomodo hasta su sitio final, alineado y soldadura a tope.	ML	24.1	$198.82	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 82/100M.N.	$4,791.56
35.2050: » TUBERIA DE ACERO NEGRO	35.2050.2010.0120	06	Instalación de tubería de acero negro, cédula 40 y Norma X, de 250 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, cortado, biselado, bajada y acomodo hasta su sitio final, alineado y soldadura a tope.	ML	30	$198.82	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 82/100M.N.	$5,964.60
35.2050: » TUBERIA DE ACERO NEGRO	35.2050.2020.0120	06	Instalación de tubería de acero negro, 6.4 mm de espesor de pared, de 168.3 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, cortado, biselado, bajada y acomodo hasta su sitio final, alineado y soldadura a tope.	ML	18	$126.19	CIENTO VEINTISEIS PESOS 19/100M.N.	$2,271.42
35.2050: » TUBERIA DE ACERO NEGRO	35.2050.1020.0121	06	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de acero negro, cédula-40, de 250 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-B-177-1990.	ML	30	$2,185.41	DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 41/100M.N.	$65,562.30
35.2050: » TUBERIA DE ACERO NEGRO	35.2050.1030.0121	06	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de acero negro, 6.4 mm de espesor de pared, de 168.3 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-B-177-1990.	ML	18	$1,472.58	UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 58/100M.N.	$26,506.44
35.2400: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO	35.2400.3040.0280	03	Suministro e instalación de tee bridada de FoFo de 150 mm x 150 mm de diámetro.	PZA	2	$3,638.74	TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 74/100M.N.	$7,277.48
35.2400: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO	35.2400.3040.0500	03	Suministro e instalación de tee bridada de FoFo de 250 mm x 250 mm de diámetro.	PZA	1	$9,041.16	NUEVE MIL CUARENTA Y UN PESOS 16/100M.N.	$9,041.16
35.2450: » PIEZAS ESPECIALES DE ACERO NEGRO	35.2450.3010.0362	03	Suministro e instalación de brida soldable de acero al carbón c-40 de 10" (250 mm.) de diámetro, 1/4" de espesor. Incluye: soldadura, material, mano de obra, equipo y herramienta. P.u.o.t.	PZA	7	$2,287.01	DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 1/100M.N.	$16,009.07
35.2450: » PIEZAS ESPECIALES DE ACERO NEGRO	35.2450.3010.0375	03	Suministro e instalación de brida soldable de Acero Negro de 150 mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	4	$1,088.38	UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 38/100M.N.	$4,353.52
35.2450: » PIEZAS ESPECIALES DE ACERO NEGRO	35.2450.3030.0960	03	Suministro e instalación de niple de acero al carbon de 150 mm. con un largo de 500 mm.	PZA	1	$1,332.15	UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 15/100M.N.	$1,332.15
35.2450: » PIEZAS ESPECIALES DE ACERO NEGRO	35.2450.3060.0420	03	Fabricación e instalación de codo de acero soldable (tres gajos de 10 a 4 cms. promedio) para tubería de 150 mm de diámetro por 1/4" de espesor, para cruceros en cambio de dirección y deflexión vertical y horizontal. Incluye: cortes, soldaduras, biselados, maniobras, material, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4	$3,404.56	TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 56/100M.N.	$13,618.24
35.2450: » PIEZAS ESPECIALES DE ACERO NEGRO	35.2450.3900.2112	06	Suministro e instalación de tee soldable de acero al carbón cédula 40 de 200 x 200 mm de diámetro.	PZA	1	$3,761.90	TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 90/100M.N.	$3,761.90

0884

ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

35.2450: » PIEZAS ESPECIALES DE ACERO NEGRO	35.2450.3010.0100	06	Suministro e instalación de brida soldable de FoFo de 150 mm de diámetro.	PZA	8	$1,088.38	UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 38/100M.N.	$8,707.04
35.2450: » PIEZAS ESPECIALES DE ACERO NEGRO	35.2450.3010.0140	06	Suministro e instalación de brida soldable de FoFo de 250 mm de diámetro.	PZA	5	$2,292.26	DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 26/100M.N.	$11,461.30
35.2550: » PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL	35.2550.3010.0100	03	Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 150 mm de diámetro.	PZA	4	$5,741.37	CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 37/100M.N.	$22,965.48
35.2550: » PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL	35.2550.3010.0140	03	Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 250 mm de diámetro.	PZA	2	$15,190.22	QUINCE MIL CIENTO NOVENTA PESOS 22/100M.N.	$30,380.44
35.2550: » PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL	35.2550.3010.0140	06	Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 250 mm de diámetro.	PZA	3	$15,190.22	QUINCE MIL CIENTO NOVENTA PESOS 22/100M.N.	$45,570.66
35.2650: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS	35.2650.3030.0040	03	Suministro e instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 19 mm de diámetro por un largo de 89 mm.	PZA	104	$66.27	SESENTA Y SEIS PESOS 27/100M.N.	$6,892.08
35.2650: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS	35.2650.3040.0060	03	Suministro e instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 22 mm de diámetro por un largo de 100 mm.	PZA	60	$83.72	OCHENTA Y TRES PESOS 72/100M.N.	$5,023.20
35.2650: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS	35.2650.3110.0100	03	Suministro e instalación de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 150 mm de diámetro.	PZA	13	$157.21	CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 21/100M.N.	$2,043.73
35.2650: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS	35.2650.3110.0140	03	Suministro e instalación de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 250 mm de diámetro.	PZA	5	$382.64	TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 64/100M.N.	$1,913.20
35.2700: » TANQUES Y CARCAMOS	35.2700.2350.0420	02	Suministro y aplicación de sistema de recubrimiento en interior del tanque metálico elevado, por medio de pintura epóxica grado alimenticio de la marca Prisa de la línea Primetal o similar PEMEX RP-10, CFE P-8, aplicada en dos capas de PRIMETAL EA blanco hasta alcanzar 3 milésimas de espesor de capa seca total con 5 años de garantía bajo la norma NRF-053-PEMEX-2006; preparación previa de la superficie bajo las normas SSPC. incluye: materiales, herramientas, mano de obra y equipo de seguridad, línea de vida y arnés, así como del uso de mascarilla completa con cartucho para vapores. P.U.O.T.	M2	137.53	$325.61	TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 61/100M.N.	$44,781.14
35.2700: » TANQUES Y CARCAMOS	35.2700.2350.0520	02	Suministro y aplicación de sistema de recubrimiento en exterior del tanque metálico elevado, por medio de pintura epóxica de la marca Prisa de la línea Primetal aplicada en dos capas de PRIMETAL EB blanco o similar PEMEX RP-6, CFE P-3 Y dos capas de PROMETAL APU o similar PEMEX RA-28, CFE A-12 blanco hasta alcanzar 4 milésimas de espesor de capa seca total con 5 años de garantía bajo la norma NRF-053-PEMEX-2006; preparación previa de la superficie bajo las normas SSPC. incluye: materiales, herramientas, mano de obra y equipo de seguridad, línea de vida y arnés, así como del uso de mascarilla completa con cartucho para vapores. P.U.O.T.	M2	417.84	$183.14	CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 14/100M.N.	$76,523.22
35.2700: » TANQUES Y CARCAMOS	35.2700.2350.0020	02	Suministro y colocación de ancla de acero redondo ASTM A-36., doblada en L, con rosca estandar con tuerca estructural hexagonal y arandela de seguridad. Incluye: planos de taller, fabricación, embebido, torque especificado y limpieza.	KG	51.12	$72.65	SETENTA Y DOS PESOS 65/100M.N.	$3,713.87
35.2700: » TANQUES Y CARCAMOS	35.2700.2350.0120	02	Suministro y fabricación de columnas, riostras y contraventeos a base de perfil comercial HSS, ASTM A-500 Grado B, conforme a planos y especificaciones del área técnica de la CEAG. Incluye: planos de taller, dimensionamiento, cartabones, cortes, perfilado, presentación, plomeado, punteo, soldadura E-7010, primario de taller, y limpieza.	KG	8691.88	$66.37	SESENTA Y SEIS PESOS 37/100M.N.	$576,880.08
35.2700: » TANQUES Y CARCAMOS	35.2700.2350.0220	02	Suministro y fabricación de recipiente para tanque a base de placa comercial, perfiles, tubería, lámina, ángulos y soleras de acero ASTM A-36, para recipiente, conexiones de torre, registro de entrada, pasillo perimetral, escalera externa e interna, orejas de montaje y soporte de tuberías conforme a planos y especificaciones del área técnica de la CEAG. Incluye: planos de taller, dimensionamiento, cortes, perfilado, presentación, plomeado, punteo, soldadura E-7010, primario de taller y limpieza.	KG	9258.26	$66.76	SESENTA Y SEIS PESOS 76/100M.N.	$618,081.44
35.2700: » TANQUES Y CARCAMOS	35.2700.2350.0320	02	Suministro y fabricación de refuerzos de acero ASTM A-572 Grado 50, conforme a planos y especificaciones del área técnica de la CEAG. Incluye: rolado, planos de taller, dimensionamiento, cortes, perfilado, presentación, plomeado, punteo, soldadura E-7010, primario de taller y limpieza.	KG	3374.73	$70.86	SETENTA PESOS 86/100M.N.	$239,133.37
35.2700: » TANQUES Y CARCAMOS	35.2700.2350.0400	02	Montaje de elementos de acero estructural para tanque metálico elevado. La cuantificación de las cantidades será conforme a los planos y especificaciones del área técnica de la CEAG. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras, soldadura en obra, montaje y limpieza general del área.	KG	21324.87	$9.93	NUEVE PESOS 93/100M.N.	$211,755.96
35.2700: » TANQUES Y CARCAMOS	35.2700.2350.0420	06	Suministro y aplicación de sistema de recubrimiento en interior del tanque metálico elevado, por medio de pintura epóxica grado alimenticio de la marca Prisa de la línea Primetal o similar PEMEX RP-10, CFE P-8, aplicada en dos capas de PRIMETAL EA blanco hasta alcanzar 3 milésimas de espesor de capa seca total con 5 años de garantía bajo la norma NRF-053-PEMEX-2006; preparación previa de la superficie bajo las normas SSPC. incluye: materiales, herramientas, mano de obra y equipo de seguridad, línea de vida y arnés, así como del uso de mascarilla completa con cartucho para vapores. P.U.O.T.	M2	196.2	$325.61	TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 61/100M.N.	$63,884.68
35.2700: » TANQUES Y CARCAMOS	35.2700.1050.0060	06	Limpieza de superficie de concreto y/o mampostería en interior de recipientes y su preparación para la colocación posterior de impermeabilizante, incluye: la eliminación mediante procesos mecánicos y/o químicos de: sarro, algas, moho, lama, hongos, sedimentos (tierra, arenas y gravas), apertura de poro de la superficie pulida existente mediante carda mecánica, desinfección, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, retiro de los residuos generados hasta su sitio de disposión final y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	200	$66.59	SESENTA Y SEIS PESOS 59/100M.N.	$13,318.00

ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

35.2710: » CIMENTACIONES PARA TANQUES	35.2710.1010.0020	01	Excavación con máquina para estructuras en material B en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes y fondo y conservación hasta la construcción de la estructura de 0.00 a 2.00 metros de profundidad.	M3	6.9	$53.40	CINCUENTA Y TRES PESOS 40/100M.N.	$368.46
35.2710: » CIMENTACIONES PARA TANQUES	35.2710.1020.0020	01	Plantilla de concreto simple hecho en obra de F'c = 100 kg/cm², espesor de 5 cm. Incluye: preparación del desplante, vaciado y curado.	M2	9	$228.30	DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 30/100M.N.	$2,054.70
35.2710: » CIMENTACIONES PARA TANQUES	35.2710.1030.0020	01	Compactación con equipo mecánico de terreno natural para desplante de estructura de pavimento al 90% de su P.V.S.M.	M2	9	$17.66	DIECISIETE PESOS 66/100M.N.	$158.94
35.2710: » CIMENTACIONES PARA TANQUES	35.2710.1040.0020	01	Relleno con material de banco con calidad de subbase conforme a las normas SCT, compactado con equipo mecánico en capas de 20 cm de espesor al 100% de su P.V.S.M., incluye: material, acarreo dentro de la obra, agua para dar compactación, compactación, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	61.33	$424.72	CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 72/100M.N.	$26,048.08
35.2710: » CIMENTACIONES PARA TANQUES	35.2710.1050.0020	01	Carga a maquina y acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha el primer km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	M3	89.73	$44.16	CUARENTA Y CUATRO PESOS 16/100M.N.	$3,962.48
35.2710: » CIMENTACIONES PARA TANQUES	35.2710.1050.0040	01	Acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha en kilómetros subsecuentes.	MKM	448.65	$15.63	QUINCE PESOS 63/100M.N.	$7,012.40
35.2710: » CIMENTACIONES PARA TANQUES	35.2710.1060.0020	01	Cimbra aparente en estructuras con triplay de 16 mm de 1.22 x 2.44 m de 3 usos incluye, barrotes, polines, puntales de refuerzo de madera, curado, alambron y alambres de amarre de cimbra, clavo de 4" y 2 1/2" y descimbrado, incluye material y mano de obra P.U.O.T..	M2	28.64	$315.37	TRESCIENTOS QUINCE PESOS 37/100M.N.	$9,032.20
35.2710: » CIMENTACIONES PARA TANQUES	35.2710.1070.0020	01	Suministro y colocacion de concreto hidraulico premezclado f'c= 250 kg/cm2 , revenimiento 10 ± 2, bombeado en losas y muros, impermeabilizante integral festergral o similar a razon de 2 kg/saco, t.m.a 3/4" incluye: vibrado, curado y pruebas de laboratorio	M3	7.69	$3,009.65	TRES MIL NUEVE PESOS 65/100M.N.	$23,144.21
35.2710: » CIMENTACIONES PARA TANQUES	35.2710.1080.0010	01	Suministro de varilla corrugada del no.3 (3/8"), fy=4200 kg/cm2, puesto en la bodega de la obra, incluye: traslado y maniobras	TON	0.25	$25,521.13	VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 13/100M.N.	$6,380.28
35.2710: » CIMENTACIONES PARA TANQUES	35.2710.1080.0015	01	Suministro de varilla corrugada del no.4 (1/2"), fy=4200 kg/cm2, puesto en la bodega de la obra, incluye: traslado y maniobras	TON	0.22	$25,689.20	VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 20/100M.N.	$5,651.62
35.2710: » CIMENTACIONES PARA TANQUES	35.2710.1080.0020	01	Suministro de varilla corrugada del no.5 (5/8"), fy=4200 kg/cm2, puesto en la bodega de la obra, incluye: traslado y maniobras	TON	0.21	$26,164.16	VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 16/100M.N.	$5,494.47
35.2710: » CIMENTACIONES PARA TANQUES	35.2710.1080.0025	01	Suministro de varilla corrugada del no.6 (3/4"), fy=4200 kg/cm2, puesto en la bodega de la obra, incluye: traslado y maniobras	TON	0.21	$30,031.44	TREINTA MIL TREINTA Y UN PESOS 44/100M.N.	$6,306.60
35.2710: » CIMENTACIONES PARA TANQUES	35.2710.1090.0010	01	Habilitado y armado de varilla corrugada del no.3 (3/8"), fy=4200 kg/cm2 conforme a especificaciones del proyecto, incluye: mano de obra, cortes, doblados, amarres, traslapes y todos los materiales necesarios para su colocacion	TON	0.25	$10,698.83	DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 83/100M.N.	$2,674.71
35.2710: » CIMENTACIONES PARA TANQUES	35.2710.1090.0015	01	Habilitado y armado de varilla corrugada del no.4 (1/2"), fy=4200 kg/cm2 conforme a especificaciones del proyecto, incluye: mano de obra, cortes, doblados, amarres, traslapes y todos los materiales necesarios para su colocacion	TON	0.22	$10,698.83	DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 83/100M.N.	$2,353.74
35.2710: » CIMENTACIONES PARA TANQUES	35.2710.1090.0020	01	Habilitado y armado de varilla corrugada del no.5 (5/8"), fy=4200 kg/cm2 conforme a especificaciones del proyecto, incluye: mano de obra, cortes, doblados, amarres, traslapes y todos los materiales necesarios para su colocacion	TON	0.21	$13,840.61	TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 61/100M.N.	$2,906.53
35.2710: » CIMENTACIONES PARA TANQUES	35.2710.1090.0025	01	Habilitado y armado de varilla corrugada del no.6 (3/4"), fy=4200 kg/cm2 conforme a especificaciones del proyecto, incluye: mano de obra, cortes, doblados, amarres, traslapes y todos los materiales necesarios para su colocacion	TON	0.21	$13,840.61	TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 61/100M.N.	$2,906.53
35.2710: » CIMENTACIONES PARA TANQUES	35.2710.1100.0020	01	Mortero epóxico (Grout) para anclaje de estructura.	M3	0.16	$68,785.62	SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 62/100M.N.	$11,005.70
35.2850: » CAJAS PARA OPERACION	35.2850.1030.0140	03	Caja para operación de válvulas tipo 7 conforme a plano proporcionado por el área técnica de la CEAG; incluye todos los materiales necesarios para su elaboración, con tapas de fofo.	PZA	1	$42,175.97	CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 97/100M.N.	$42,175.97
35.2850: » CAJAS PARA OPERACION	35.2850.1030.0180	03	Caja para operación de válvulas tipo 9 conforme a plano proporcionado por el área técnica de la CEAG; incluye todos los materiales necesarios para su elaboración, con tapa de fofo.	PZA	1	$16,623.38	DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 38/100M.N.	$16,623.38
35.2850: » CAJAS PARA OPERACION	35.2850.1030.0140	06	Caja para operación de válvulas tipo 7 conforme a plano proporcionado por el área técnica de la CEAG; incluye todos los materiales necesarios para su elaboración, con tapas de fofo.	PZA	1	$42,175.97	CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 97/100M.N.	$42,175.97
35.3000: » CERCAS	35.3000.1010.0020	06	Cerca de malla ciclón, con tela calibre 11 con abertura 6 x 6 cm por 2.5 m de altura, incluye: concreto f'c = 200 kg/cm² para cimentar postes, espadas y remate con tres líneas de púas, postes de línea de 48 mm x 2.40 m utilizando tensores, 4 postes esquineros y 2 postes cargadores de 60 mm de diámetro x 3.00 m, marco superior e inferior de 38 mm y puerta de 4.00 m de ancho formada por dos hojas y puerta peatonal con cerrojos y candados, construcción bajo especificaciones de la CEAG con altura total de 3.00 m.	ML	10	$1,263.10	UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 10/100M.N.	$12,631.00
40.1150: » DEMOLICIONES	40.1150.2010.0360	06	Ruptura por medios manuales de mampostería asentada con mortero, Incluye: remoción del material producto de la demolición.	M3	2	$289.60	DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 60/100M.N.	$579.20

0880

ARQUITECTO JOEL GAYTAN ROCHA

40.1650: » ACABADOS	40.1650.4010.0065	06	Fabricación y colocación de tapa metálica a base de placade 1/4" de sección de 0.80 X 0.80 para registro de entrada hombre. Incluye: marco y contramarco de acero estructural y todos los materiales necesarios para su colocación.	PZA	1	$3,563.67	TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 67/100M.N.	$3,563.67
45.2050: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO	45.2050.1030.1000	03	Suministro de codo bridado de 90° de FoFo de 150 mm de diámetro.	PZA	1	$2,164.62	DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 62/100M.N.	$2,164.62
45.2050: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO	45.2050.1030.1040	03	Suministro de codo bridado de 90° de FoFo de 250 mm de diámetro.	PZA	1	$5,582.73	CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 73/100M.N.	$5,582.73
45.2050: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO	45.2050.2030.0700	06	Instalación de codo bridado de 45° de FoFo de 150 mm de diámetro.	PZA	4	$550.10	QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 10/100M.N.	$2,200.40
45.2050: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO	45.2050.1030.0700	06	Suministro de codo bridado de 45° de FoFo de 150 mm de diámetro.	PZA	4	$2,164.62	DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 62/100M.N.	$8,658.48

0284

ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO			LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.			FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA: 09/08/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN: 105 días	HOJA: DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
04	04	04	ELEMENTO 04								
	04	20.1650.1020 0130	Cadena de desplante de concreto armado de F'c = 200 kg/cm², t.m.a. ¾", sección de 15 x 15 cm, reforzada con 4 varillas de 3/8" y estribos de ¼" @ 20 cm. Incluye: acarreos, cimbra, descimbra, habilitado de acero, vaciado, vibrado y curado.	ML	45.0000	$12,731.40	100.000000% 45.000000 $12,731.40				100.000000% 45.000000 $12,731.40
	04	20.1700.1010 1020	Cerca de malla ciclón de con tela calibre 11 con abertura 6 x 6 cm por 2.5 m de altura, incluye: concreto f'c = 200 kg/cm² para cimentar postes, espadas y remate con tres líneas de púas, postes de línea de 48 mm x 2.40 m utilizando tensores, postes esquineros y postes cargadores de 60 mm de diámetro x 3.00 m, marco superior e inferior de 38 mm y puerta de 4.00 m de ancho formada por dos hojas	ML	45.0000	$56,839.50	45.454545% 20.454500 $25,836.14	54.545455% 24.545500 $31,003.36			100.000000% 45.000000 $56,839.50

7190

Monto esta hoja:	$38,567.54	$31,003.36	$69,570.90
Acumulado:	$38,567.54	$31,003.36	$69,570.90

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA: 09/08/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN: 105 días	HOJA: DE:	

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE PARTIDA	CLAVE SUBPARTIDA	CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
			y puerta peatonal con cerrojos y candados y cadena de 1.00m, construcción bajo plano y especificaciones de la CEAG con altura total de 3.00 m.								
04		35.1250.1020 0265	Suministro y extendido de grava triturada de 3/4" para conformar piso de patio de maniobras.	M3	26.0000	$15,365.22	14.705882% 3.823500 $2,259.59	76.470588% 19.882400 $11,749.87	8.823530% 2.294100 $1,355.76	100.000000% 26.000000 $15,365.22
04	**04**		**TOTAL ELEMENTO 04**				**$40,827.13**	**$42,753.23**	**$1,355.76**	
04	**04**		**ACUMULADO ELEMENTO 04**				**$40,827.13**	**$83,580.36**	**$84,936.12**	
04	**04**		**PORCENTAJE PERIODO ELEMENTO 04**				**48.07%**	**50.34%**	**1.60%**	
04	**04**		**PORCENTAJE ACUMULADO ELEMENTO 04**				**48.07%**	**98.40%**	**100.00%**	
06	**06**	**06**	**ELEMENTO 06**							

Monto esta hoja:	**$2,259.59**	**$11,749.87**	**$1,355.76**	**$15,365.22**
Acumulado:	**$40,827.13**	**$42,753.23**	**$1,355.76**	**$84,936.12**

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:	PLAZO DE EJECUCIÓN:	HOJA: DE:
ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA		09/08/2023	105 días	

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
	06	20.1650.1020 0130	Cadena de desplante de concreto armado de F'c = 200 kg/cm², t.m.a. ¾", sección de 15 x 15 cm, reforzada con 4 varillas de 3/8" y estribos de ¼" @ 20 cm. Incluye: acarreos, cimbra, descimbra, habilitado de acero, vaciado, vibrado y curado.	ML	45.0000	$12,731.40	100.000000% 45.000000 $12,731.40				100.000000% 45.000000 $12,731.40
	06	20.2350.3030 0050	Suministro e instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 38 mm de diámetro por un largo de 127 mm.	PZA	48.0000	$10,086.24	100.000000% 48.000000 $10,086.24				100.000000% 48.000000 $10,086.24
	06	35.1150.3040 0035	Demolición y resposición de aplanado de mortero cemento-arena de 2 a 3 cm de espesor que tenga mala adherencia al muro, incluye: demolición, retiro del material de residuo hasta el sitio de	M2	82.6700	$25,062.24	100.000000% 82.670000 $25,062.24				100.000000% 82.670000 $25,062.24

Monto esta hoja:	$47,879.88				$47,879.88
Acumulado:	$47,879.88	$40,827.13	$42,753.23	$1,355.76	$132,816.00

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO			LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.			FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA: 09/08/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN: 105 días	HOJA: DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE PARTIDA	CLAVE SUBPARTIDA	CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
			disposición final, limpieza de la superficie, reposición del aplanado con mortero cemento-arena 1:3 conteniendo impermeabilizante integral cementicio Sika lite o similar de acuerdo a la dosificación indicada por el fabricante, con acabado pulido, preparación de la superfice para recibir impermeabilizante, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, retiro de los residuos generados hasta su sitio de disposión final y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
06	35.1450.1030 0	040	Mampostería de tercera asentada con mortero cemento - arena proporción 1:3. Incluye: suministro de materiales, desperdicios y mano de obra.	M3	2.0000	$3,942.24	100.000000% 2.000000 $3,942.24				100.000000% 2.000000 $3,942.24

Monto esta hoja:	$3,942.24				$3,942.24
Acumulado:	$51,822.12	$40,827.13	$42,753.23	$1,355.76	$136,758.24

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:	PLAZO DE EJECUCIÓN:	HOJA: DE:
ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA		09/08/2023	105 días	

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
	06	35.1500.1070 0240	Fabricación, suministro y colocación de escalera marina para interior de tanque superficial a base de peldaños de 80 cm @ 30 cm de varilla de redondo liso de 5/8" y ángulos para largueros de 2" x 3/16" conforme al detalle de plano de proyecto, incluye: limpieza del acero en grado comercial, recubrimiento epóxico grado alimenticio marca Prisa de la línea PRIMETAL EA blanco o similar PEMEX RP-10, CFE P-8, aplicada en dos capas hasta alcanzar 3 milésimas de espesor de capa seca total con 5 años de garantía bajo la norma NRF-053-PEMEX-2006; preparación	ML	5.0000	$3,618.55	100.000000% 5.000000 $3,618.55				100.000000% 5.000000 $3,618.55

8190

Monto esta hoja:	$3,618.55				$3,618.55
Acumulado:	$55,440.67	$40,827.13	$42,753.23	$1,355.76	$140,376.79

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA / FIRMA DEL LICITANTE: / FECHA: 09/08/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN: 105 días	HOJA: DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE PARTIDA	CLAVE SUBPARTIDA	CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
			previa de la superficie bajo las normas SSPC, empotramiento a muros, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
06		35.1500.1070 0260	Fabricación, suministro y colocación de escalera marina para exterior de tanque superficial a base de peldaños de 80 cm @ 30 cm de varilla de redondo liso de 5/8" y ángulos para largueros de 2" x 3/16" conforme al detalle de plano de proyecto, incluye: limpieza del acero en grado comercial, recubrimiento epóxico de la marca Prisa de la línea Primetal aplicada en dos capas de PRIMETAL EB	ML	3.2000	$2,072.70	100.000000% 3.200000 $2,072.70				100.000000% 3.200000 $2,072.70

6190

Monto esta hoja:	$2,072.70					$2,072.70
Acumulado:	$57,513.37	$40,827.13	$42,753.23	$1,355.76	$142,449.49	

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA / FIRMA DEL LICITANTE: / FECHA: 09/08/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN: 105 días	HOJA: DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
			blanco o similar PEMEX RP-6, CFE P-3 Y dos capas de PROMETAL APU o similar PEMEX RA-28, CFE A-12 blanco hasta alcanzar 4 milésimas de espesor de capa seca total con 5 años de garantía bajo la norma NRF-053-PEMEX-2006; preparación previa de la superficie bajo las normas SSPC, empotramiento a muros, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
06		35.1650.4020 0141	Suministro e instalación de cono rompe chorro para tubería de 250 mm de diámetro a base de placa de acero de 1/4" de espesor unido mediante 4 soleras de 1 1/2" X ¼" de espesor.	PZA	1.0000	$4,044.67	100.000000% 1.000000 $4,044.67				100.000000% 1.000000 $4,044.67

Monto esta hoja:	$4,044.67					$4,044.67
Acumulado:	$61,558.04	$40,827.13	$42,753.23	$1,355.76	$146,494.16	

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:	PLAZO DE EJECUCIÓN:	HOJA: DE:
ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA		09/08/2023	105 días	

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
	06	35.1650.3010 0716	Reparación y sellado de juntas de construcción de concreto y/o mampostería en interior de recipientes y su preparación para la colocación posterior de impermeabilizante, incluye: apertura de caja en la junta fría con disco para concreto de 7 cm de profundidad y 5 cm de ancho, tomando el centro de la junta como eje, colocación de adhesivo epóxico Epoxiretex Adhesivo o similar e instalación de Water Stop expansivo Hidroflex o similar en toda la longitud de la junta, relleno de toda caja de la junta con mortero de reparación Tixotrópico Concrepatch o similar, realizar el curado	M2	86.4000	$102,353.76	88.888889% 76.800000 $90,981.12	11.111111% 9.600000 $11,372.64			100.000000% 86.400000 $102,353.76

1290

Monto esta hoja:	$90,981.12	$11,372.64				$102,353.76
Acumulado:	$152,539.16	$52,199.77	$42,753.23	$1,355.76		$248,847.92

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA / FIRMA DEL LICITANTE: / FECHA: 09/08/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN: 105 días	HOJA: DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE PARTIDA	CLAVE SUBPARTIDA	CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
			con agua limpia, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, retiro y disposición de materiales y residuos sobrantes a su sitio de disposicion final y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
	06	35.1650.4020 0050	Suministro e instalación de cono rompechorro en tubería de 100 mm de diámetro a base de placa de 1/4" de espesor unido mediante 4 soleras de 1/4".	PZA	2.0000	$4,020.66	100.000000% 2.000000 $4,020.66				100.000000% 2.000000 $4,020.66
	06	35.1650.1020 0800	Reparación y sellado de grietas en muros de concreto y/o mampostería en interior de recipientes y su preparación para la colocación posterior de impermeabilizante, incluye: apertura de	M2	122.4000	$20,898.58		100.000000% 122.400000 $20,898.58			100.000000% 122.400000 $20,898.58

Monto esta hoja:	$4,020.66	$20,898.58			$24,919.24
Acumulado:	$156,559.82	$73,098.35	$42,753.23	$1,355.76	$273,767.16

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA: 09/08/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN: 105 días	HOJA: DE:	

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
			grietas en un ancho de 6 a 10 mm y 10 mm de profundidad, sellado de grietas con Selloretex M (sellador de poliuretano) o similar, colocación de malla de refuerzo de fibra de vidrio de 10								
			cm de ancho Plastitex FV 40 o similar, colocación de refuerzo en un ancho de 10 cm con sistema Sellomex Lasic o similar, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, retiro y disposición								
			de materiales y residuos sobrantes a su sitio de disposicion final y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
06		35.1950.1030 0181	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de FoGo por inmersión en caliente, con rosca, cédula-40, de 102 mm de diámetro nominal, conforme a	ML	5.0000	$4,770.10		100.000000% 5.000000 $4,770.10			100.000000% 5.000000 $4,770.10
										Monto esta hoja:	$4,770.10
							$156,559.82	$77,868.45	$42,753.23	$1,355.76	$278,537.26

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA / FIRMA DEL LICITANTE: / FECHA: 09/08/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN: 105 días	HOJA: DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE PARTIDA	CLAVE SUBPARTIDA	CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
			Normas NMX-B-177-1990; incluye cople reforzado en parte proporcional.								
	06	35.2050.2010 0 120	Instalación de tubería de acero negro, cédula 40 y Norma X, de 250 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras	ML	30.0000	$5,964.60		100.000000% 30.000000 $5,964.60			100.000000% 30.000000 $5,964.60
			y acarreos locales, cortado, biselado, bajada y acomodo hasta su sitio final, alineado y soldadura a tope.								
7290	06	35.2050.2020 0 120	Instalación de tubería de acero negro, 6.4 mm de espesor de pared, de 168.3 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación,	ML	18.0000	$2,271.42		100.000000% 18.000000 $2,271.42			100.000000% 18.000000 $2,271.42
			maniobras y acarreos locales, cortado, biselado, bajada y acomodo hasta su sitio final, alineado y soldadura a tope.								

Monto esta hoja:		$8,236.02			$8,236.02
Acumulado:	$156,559.82	$86,104.47	$42,753.23	$1,355.76	$286,773.28

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA / FIRMA DEL LICITANTE: / FECHA: 09/08/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN: 105 días	HOJA: DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
	06	35.2050.1020 0121	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de acero negro, cédula-40, de 250 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-B-177-1990.	ML	30.0000	$65,562.30		100.000000% 30.000000 $65,562.30			100.000000% 30.000000 $65,562.30
	06	35.2050.1030 0121	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de acero negro, 6.4 mm de espesor de pared, de 168.3 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-B-177-1990.	ML	18.0000	$26,506.44		100.000000% 18.000000 $26,506.44			100.000000% 18.000000 $26,506.44
	06	35.2450.3900 2112	Suministro e instalación de tee soldable de acero al carbón cédula 40 de 200 x 200 mm de diámetro.	PZA	1.0000	$3,761.90			100.000000% 1.000000 $3,761.90		100.000000% 1.000000 $3,761.90
						Monto esta hoja:		$92,068.74	$3,761.90		$95,830.64
						Acumulado:	$156,559.82	$178,173.21	$46,515.13	$1,355.76	$382,603.92

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA / FIRMA DEL LICITANTE: / FECHA: 09/08/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN: 105 días	HOJA: DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
	06	35.2450.3010 0100	Suministro e instalación de brida soldable de FoFo de 150 mm de diámetro.	PZA	8.0000	$8,707.04			100.000000% 8.000000 $8,707.04		100.000000% 8.000000 $8,707.04
	06	35.2450.3010 0140	Suministro e instalación de brida soldable de FoFo de 250 mm de diámetro.	PZA	5.0000	$11,461.30			100.000000% 5.000000 $11,461.30		100.000000% 5.000000 $11,461.30
	06	35.2550.3010 0140	Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 250 mm de diámetro.	PZA	3.0000	$45,570.66			100.000000% 3.000000 $45,570.66		100.000000% 3.000000 $45,570.66
						Monto esta hoja:			$65,739.00		$65,739.00
						Acumulado:	$156,559.82	$178,173.21	$112,254.13	$1,355.76	$448,342.92

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA / FIRMA DEL LICITANTE: / FECHA: 09/08/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN: 105 días	HOJA: DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
	06	35.2700.2350 0420	Suministro y aplicación de sistema de recubrimiento en interior del tanque metálico elevado, por medio de pintura epóxica grado alimenticio de la marca Prisa de la línea Primetal o similar PEMEX RP-10, CFE P-8, aplicada en dos capas de PRIMETAL EA blanco hasta alcanzar 3 milésimas de espesor de capa seca total con 5 años de garantía bajo la norma NRF-053-PEMEX-2006; preparación previa de la superficie bajo las normas SSPC. incluye: materiales, herramientas, mano de obra y equipo de seguridad, línea de vida y arnés, así como del uso de mascarilla completa con cartucho para vapores. P.U.O.T.	M2	196.2000	$63,884.68		40.909091% 80.263600 $26,134.64	59.090909% 115.936400 $37,750.04		100.000000% 196.200000 $63,884.68

Monto esta hoja:		$26,134.64	$37,750.04		$63,884.68
Acumulado:	$156,559.82	$204,307.85	$150,004.17	$1,355.76	$512,227.60

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:	PLAZO DE EJECUCIÓN:	HOJA: DE:
ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA		09/08/2023	105 días	

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
06		35.2700.1050 0060	Limpieza de superficie de concreto y/o mampostería en interior de recipientes y su preparación para la colocación posterior de impermeabilizante, incluye: la eliminación mediante procesos mecánicos y/o químicos de: sarro, algas, moho, lama, hongos, sedimentos (tierra, arenas y gravas), apertura de poro de la superficie pulida existente mediante carda mecánica, desinfección, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, retiro de los residuos generados hasta su sitio de disposión final y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	200.0000	$13,318.00	20.000000% 40.000000 $2,663.60	80.000000% 160.000000 $10,654.40			100.000000% 200.000000 $13,318.00

Monto esta hoja:	$2,663.60	$10,654.40			$13,318.00
Acumulado:	$159,223.42	$214,962.25	$150,004.17	$1,355.76	$525,545.60

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA / FIRMA DEL LICITANTE: / FECHA: 09/08/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN: 105 días	HOJA: DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
	06	35.2850.1030 0140	Caja para operación de válvulas tipo 7 conforme a plano proporcionado por el área técnica de la CEAG; incluye todos los materiales necesarios para su elaboración, con tapas de fofo.	PZA	1.0000	$42,175.97			100.000000% 1.000000 $42,175.97		100.000000% 1.000000 $42,175.97
	06	35.3000.1010 0020	Cerca de malla ciclón, con tela calibre 11 con abertura 6 x 6 cm por 2.5 m de altura, incluye: concreto f'c = 200 kg/cm² para cimentar postes, espadas y remate con tres líneas de púas, postes de línea de 48 mm x 2.40 m utilizando tensores, 4 postes esquineros y 2 postes cargadores de 60 mm de diámetro x 3.00 m, marco superior e inferior de 38 mm y puerta de 4.00 m de ancho formada por	ML	10.0000	$12,631.00	100.000000% 10.000000 $12,631.00				100.000000% 10.000000 $12,631.00

6690

Monto esta hoja:	$12,631.00		$42,175.97		$54,806.97
Acumulado:	$171,854.42	$214,962.25	$192,180.14	$1,355.76	$580,352.57

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA / FIRMA DEL LICITANTE: / FECHA: 09/08/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN: 105 días	HOJA: DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE PARTIDA	CLAVE SUBPARTIDA	CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
			dos hojas y puerta peatonal con cerrojos y candados, construcción bajo especificaciones de la CEAG con altura total de 3.00 m.								
	06	40.1150.2010 0360	Ruptura por medios manuales de mampostería asentada con mortero, Incluye: remoción del material producto de la demolición.	M3	2.0000	$579.20	100.000000% 2.000000 $579.20				100.000000% 2.000000 $579.20
	06	40.1650.4010 0065	Fabricación y colocación de tapa metálica a base de placade 1/4" de sección de 0.80 X 0.80 para registro de entrada hombre. Incluye: marco y contramarco de acero estructural y todos los materiales necesarios para su colocación.	PZA	1.0000	$3,563.67			100.000000% 1.000000 $3,563.67		100.000000% 1.000000 $3,563.67

0330

Monto esta hoja:	$579.20		$3,563.67		$4,142.87
Acumulado:	$172,433.62	$214,962.25	$195,743.81	$1,355.76	$584,495.44

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA / FIRMA DEL LICITANTE: / FECHA: 09/08/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN: 105 días	HOJA: DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
	06	45.2050.2030 0700	Instalación de codo bridado de 45° de FoFo de 150 mm de diámetro.	PZA	4.0000	$2,200.40			100.000000% 4.000000 $2,200.40		100.000000% 4.000000 $2,200.40
	06	45.2050.1030 0700	Suministro de codo bridado de 45° de FoFo de 150 mm de diámetro.	PZA	4.0000	$8,658.48	100.000000% 4.000000 $8,658.48				100.000000% 4.000000 $8,658.48
06	06		TOTAL ELEMENTO 06				$181,092.10	$174,135.12	$155,190.98		
06	06		ACUMULADO ELEMENTO 06				$181,092.10	$355,227.22	$510,418.20	$510,418.20	
06	06		PORCENTAJE PERIODO ELEMENTO 06				35.48%	34.12%	30.40%		
06	06		PORCENTAJE ACUMULADO ELEMENTO 06				35.48%	69.60%	100.00%	100.00%	
03	03	03	ELEMENTO 03								

Monto esta hoja:	$8,658.48		$2,200.40		$10,858.88
Acumulado:	$181,092.10	$214,962.25	$197,944.21	$1,355.76	$595,354.32

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA / FIRMA DEL LICITANTE: / FECHA: 09/08/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN: 105 días	HOJA: DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
	03	20.2100.1080 0100	Suministro de tapa ciega de FoFo de 150 mm de diámetro.	PZA	1.0000	$1,205.17		100.000000% 1.000000 $1,205.17			100.000000% 1.000000 $1,205.17
	03	35.1400.1010 0025	Atraque de concreto armado F'c = 150kg/cm2 con dimensiones de 0.40 m (largo) x 0.40 m (ancho) x 0.70 m (alto), armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de 3/8" @ 20.00 cm. Incluye: excavación, cimbra, descimbra y relleno con material producto de la excavación.	PZA	4.0000	$3,769.04		100.000000% 4.000000 $3,769.04			100.000000% 4.000000 $3,769.04
	03	35.1400.1010 0026	Atraque de concreto armado F'c = 150kg/cm2 con dimensiones de 0.50 m (largo) x 0.50 m (ancho) x 0.70 m (alto), armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de 3/8" @ 20.00 cm. Incluye: excavación,	PZA	2.0000	$2,340.62		100.000000% 2.000000 $2,340.62			100.000000% 2.000000 $2,340.62

2390

Monto esta hoja:		$7,314.83			$7,314.83
Acumulado:	$181,092.10	$222,277.08	$197,944.21	$1,355.76	$602,669.15

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:	PLAZO DE EJECUCIÓN:	HOJA: DE:
ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA		09/08/2023	105 días	

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
			cimbra, descimbra y relleno con material producto de la excavación.								
	03	35.1650.2045 1020	Aplicación de pintura alquidálica a dos manos para protección de piezas especiales de Fo.Fo. y acero negro en colores seleccionados por el Organismo Operador.	M2	49.8800	$12,226.59		100.000000% 49.880000 $12,226.59			100.000000% 49.880000 $12,226.59
	03	35.1650.4020 0080	Suministro e instalación de cono rompechorro en tubería de 150 mm de diámetro a base de placa de 1/4" de espesor unido mediante 4 soleras de 1/4".	PZA	9.0000	$30,587.22		100.000000% 9.000000 $30,587.22			100.000000% 9.000000 $30,587.22
	03	35.2050.1030 0121	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de acero negro, 6.4 mm de espesor de pared, de 168.3 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-B-177-1990.	ML	55.6600	$81,963.80		100.000000% 55.660000 $81,963.80			100.000000% 55.660000 $81,963.80

Monto esta hoja:		$124,777.61			$124,777.61
Acumulado:	$181,092.10	$347,054.69	$197,944.21	$1,355.76	$727,443.76

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTAN ROCHA

0633

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA: 09/08/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN: 105 días	HOJA: DE:	

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
	03	35.2050.1050 0 081	Suministro e instalación de tubo de acero al carbón c-40 de 10" (250 mm.) de diámetro, 1/4" de espesor norma astm a-53 ga, lisa. incluye: soldadura, p.u.o.t.	ML	24.1000	$56,901.55		100.000000% 24.100000 $56,901.55			100.000000% 24.100000 $56,901.55
	03	35.2050.2020 0 120	Instalación de tubería de acero negro, 6.4 mm de espesor de pared, de 168.3 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, cortado, biselado, bajada y acomodo hasta su sitio final, alineado y soldadura a tope.	ML	55.6600	$7,023.74		100.000000% 55.660000 $7,023.74			100.000000% 55.660000 $7,023.74
	03	35.2050.2030 0 260	Instalación de tubería de acero negro, 6.4 mm de espesor de pared, de 273.1 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación,	ML	24.1000	$4,791.56		100.000000% 24.100000 $4,791.56			100.000000% 24.100000 $4,791.56

Monto esta hoja:		$68,716.85			$68,716.85
Acumulado:	$181,092.10	$415,771.54	$197,944.21	$1,355.76	$796,163.61

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:	PLAZO DE EJECUCIÓN:	HOJA: DE:
ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA		09/08/2023	105 días	

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
			maniobras y acarreos locales, cortado, biselado, bajada y acomodo hasta su sitio final, alineado y soldadura a tope.								
	03	35.2400.3040 0280	Suministro e instalación de tee bridada de FoFo de 150 mm x 150 mm de diámetro.	PZA	2.0000	$7,277.48			100.000000% 2.000000 $7,277.48		100.000000% 2.000000 $7,277.48
	03	35.2400.3040 0500	Suministro e instalación de tee bridada de FoFo de 250 mm x 250 mm de diámetro.	PZA	1.0000	$9,041.16			100.000000% 1.000000 $9,041.16		100.000000% 1.000000 $9,041.16
	03	35.2450.3010 0362	Suministro e instalación de brida soldable de acero al carbón c-40 de 10" (250 mm.) de diámetro, 1/4" de espesor. Incluye: soldadura, material, mano de obra, equipo y herramienta. P.u.o.t.	PZA	7.0000	$16,009.07			100.000000% 7.000000 $16,009.07		100.000000% 7.000000 $16,009.07
									Monto esta hoja:		**$32,327.71**
									Acumulado:		**$32,327.71**
							$181,092.10	**$415,771.54**	**$230,271.92**	**$1,355.76**	**$828,491.32**

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA: 09/08/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN: 105 días	HOJA: DE:	

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
	03	35.2450.3010 0375	Suministro e instalación de brida soldable de Acero Negro de 150 mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	4.0000	$4,353.52			100.000000% 4.000000 $4,353.52		100.000000% 4.000000 $4,353.52
	03	35.2450.3030 0960	Suministro e instalación de niple de acero al carbon de 150 mm. con un largo de 500 mm.	PZA	1.0000	$1,332.15			100.000000% 1.000000 $1,332.15		100.000000% 1.000000 $1,332.15
	03	35.2450.3060 0420	Fabricación e instalación de codo de acero soldable (tres gajos de 10 a 4 cms. promedio) para tubería de 150 mm de diámetro por 1/4" de espesor, para cruceros en cambio de dirección y	PZA	4.0000	$13,618.24			100.000000% 4.000000 $13,618.24		100.000000% 4.000000 $13,618.24
						Monto esta hoja:			$19,303.91		$19,303.91
						Acumulado:	$181,092.10	$415,771.54	$249,575.83	$1,355.76	$847,795.23

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA / FIRMA DEL LICITANTE: / FECHA: 09/08/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN: 105 días	HOJA: DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE PARTIDA	CLAVE SUBPARTIDA	CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
			deflexión vertical y horizontal. Incluye: cortes, soldaduras, biselados, maniobras, material, mano de obra, equipo y herramienta.								
03		35.2550.3010 0100	Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 150 mm de diámetro.	PZA	4.0000	$22,965.48			100.000000% 4.000000 $22,965.48		100.000000% 4.000000 $22,965.48
03		35.2550.3010 0140	Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 250 mm de diámetro.	PZA	2.0000	$30,380.44			100.000000% 2.000000 $30,380.44		100.000000% 2.000000 $30,380.44

Monto esta hoja:			$53,345.92			$53,345.92
Acumulado:	$181,092.10	$415,771.54	$302,921.75	$1,355.76		$901,141.15

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA: 09/08/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN: 105 días	HOJA: DE:	

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
	03	35.2650.3030 0040	Suministro e instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 19 mm de diámetro por un largo de 89 mm.	PZA	104.0000	$6,892.08			100.000000% 104.000000 $6,892.08		100.000000% 104.000000 $6,892.08
	03	35.2650.3040 0060	Suministro e instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 22 mm de diámetro por un largo de 100 mm.	PZA	60.0000	$5,023.20			100.000000% 60.000000 $5,023.20		100.000000% 60.000000 $5,023.20
	03	35.2650.3110 0100	Suministro e instalación de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 150 mm de diámetro.	PZA	13.0000	$2,043.73			30.769231% 4.000000 $628.84	69.230769% 9.000000 $1,414.89	100.000000% 13.000000 $2,043.73

Monto esta hoja:			$12,544.12	$1,414.89	$13,959.01
Acumulado:	$181,092.10	$415,771.54	$315,465.87	$2,770.65	$915,100.16

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTAN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA / FIRMA DEL LICITANTE: / FECHA: 09/08/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN: 105 días	HOJA: DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
	03	35.2650.3110 0140	Suministro e instalación de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 250 mm de diámetro.	PZA	5.0000	$1,913.20				100.000000% 5.000000 $1,913.20	100.000000% 5.000000 $1,913.20
	03	35.2850.1030 0140	Caja para operación de válvulas tipo 7 conforme a plano proporcionado por el área técnica de la CEAG; incluye todos los materiales necesarios para su elaboración, con tapas de fofo.	PZA	1.0000	$42,175.97				100.000000% 1.000000 $42,175.97	100.000000% 1.000000 $42,175.97
	03	35.2850.1030 0180	Caja para operación de válvulas tipo 9 conforme a plano proporcionado por el área técnica de la CEAG; incluye todos los materiales necesarios para su elaboración, con tapa de fofo.	PZA	1.0000	$16,623.38			14.285714% 0.142900 $2,374.77	85.714286% 0.857100 $14,248.61	100.000000% 1.000000 $16,623.38

Monto esta hoja:			$2,374.77	$58,337.78	$60,712.55
Acumulado:	$181,092.10	$415,771.54	$317,840.64	$61,108.43	$975,812.71

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA / FIRMA DEL LICITANTE: / FECHA: 09/08/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN: 105 días	HOJA: DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE PARTIDA	CLAVE SUBPARTIDA	CLAVE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	03	45.2050.1030 1000	Suministro de codo bridado de 90° de FoFo de 150 mm de diámetro.	PZA	1.0000	$2,164.62				100.000000% 1.000000 $2,164.62	100.000000% 1.000000 $2,164.62
	03	45.2050.1030 1040	Suministro de codo bridado de 90° de FoFo de 250 mm de diámetro.	PZA	1.0000	$5,582.73				100.000000% 1.000000 $5,582.73	100.000000% 1.000000 $5,582.73
03	03		**TOTAL ELEMENTO 03**					$200,809.29	$119,896.43	$67,500.02	
03	03		**ACUMULADO ELEMENTO 03**					$200,809.29	$320,705.72	$388,205.74	
03	03		**PORCENTAJE PERIODO ELEMENTO 03**					51.73%	30.88%	17.39%	
03	03		**PORCENTAJE ACUMULADO ELEMENTO 03**					51.73%	82.61%	100.00%	
01	01	01	**ELEMENTO 01**								
							Monto esta hoja:			$7,747.35	$7,747.35
							Acumulado:	$181,092.10	$415,771.54	$317,840.64	$68,855.78	$983,560.06

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:	PLAZO DE EJECUCIÓN:	HOJA:
ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA		09/08/2023	105 días	DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
	01	35.1200.2070 0 020	Excavación con máquina para estructuras en material C en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes y fondo y conservación hasta la construcción de la estructura de 0.00 a 2.00 metros de profundidad.	M3	43.4800	$14,017.95	100.000000% 43.480000 $14,017.95				100.000000% 43.480000 $14,017.95
	01	35.1200.2070 0 040	Excavación con máquina para estructuras en material C en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes y fondo y conservación hasta la construcción de la estructura de 2.00 a 4.00 metros de profundidad.	M3	18.6400	$9,745.74	100.000000% 18.640000 $9,745.74				100.000000% 18.640000 $9,745.74
	01	35.2710.1010 0 020	Excavación con máquina para estructuras en material B en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes y fondo y conservación hasta la construcción de la estructura de 0.00 a 2.00 metros de profundidad.	M3	6.9000	$368.46	100.000000% 6.900000 $368.46				100.000000% 6.900000 $368.46

Monto esta hoja:	$24,132.15				$24,132.15
Acumulado:	$205,224.25	$415,771.54	$317,840.64	$68,855.78	##########

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA / FIRMA DEL LICITANTE: / FECHA: 09/08/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN: 105 días	HOJA: DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
	01	35.2710.1020 0 020	Plantilla de concreto simple hecho en obra de F'c = 100 kg/cm², espesor de 5 cm. Incluye: preparación del desplante, vaciado y curado.	M2	9.0000	$2,054.70	100.000000% 9.000000 $2,054.70				100.000000% 9.000000 $2,054.70
	01	35.2710.1030 0 020	Compactación con equipo mecánico de terreno natural para desplante de estructura de pavimento al 90% de su P.V.S.M.	M2	9.0000	$158.94	100.000000% 9.000000 $158.94				100.000000% 9.000000 $158.94
	01	35.2710.1040 0 020	Relleno con material de banco con calidad de subbase conforme a las normas SCT, compactado con equipo mecánico en capas de 20 cm de espesor al 100% de su P.V.S.M., incluye: material, acarreo dentro de la obra, agua para dar compactación, compactación, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	61.3300	$26,048.08	100.000000% 61.330000 $26,048.08				100.000000% 61.330000 $26,048.08

2790

Monto esta hoja:	$28,261.72					$28,261.72
Acumulado:	$233,485.97	$415,771.54	$317,840.64	$68,855.78	##########	

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA: 09/08/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN: 105 días	HOJA: DE:	

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
	01	35.2710.1050 0 020	Carga a maquina y acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha el primer km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	M3	89.7300	$3,962.48	100.000000% 89.730000 $3,962.48				100.000000% 89.730000 $3,962.48
	01	35.2710.1050 0 040	Acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha en kilómetros subsecuentes.	MKM	448.6500	$7,012.40	100.000000% 448.650000 $7,012.40				100.000000% 448.650000 $7,012.40
	01	35.2710.1060 0 020	Cimbra aparente en estructuras con triplay de 16 mm de 1.22 x 2.44 m de 3 usos incluye, barrotes, polines, puntales de refuerzo de madera, curado, alambron y alambres de amarre de	M2	28.6400	$9,032.20	100.000000% 28.640000 $9,032.20				100.000000% 28.640000 $9,032.20

Monto esta hoja:	$20,007.08				$20,007.08
Acumulado:	$253,493.05	$415,771.54	$317,840.64	$68,855.78	##########

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:	PLAZO DE EJECUCIÓN:	HOJA: DE:
ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA		09/08/2023	105 días	

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
			cimbra, clavo de 4" y 2 1/2" y descimbrado, incluye material y mano de obra P.U.O.T..								
	01	35.2710.1070 0 020	Suministro y colocacion de concreto hidraulico premezclado f'c= 250 kg/cm2 , revenimiento 10 ± 2, bombeado en losas y muros, impermeabilizante integral festergral o similar a razon de 2	M3	7.6900	$23,144.21	100.000000% 7.690000 $23,144.21				100.000000% 7.690000 $23,144.21
			kg/saco, t.m.a 3/4" incluye: vibrado, curado y pruebas de laboratorio								
	01	35.2710.1080 0 010	Suministro de varilla corrugada del no.3 (3/8"), fy=4200 kg/cm2, puesto en la bodega de la obra, incluye: traslado y maniobras	TON	0.2500	$6,380.28	100.000000% 0.250000 $6,380.28				100.000000% 0.250000 $6,380.28

7790

Monto esta hoja:	$29,524.49				$29,524.49
Acumulado:	$283,017.54	$415,771.54	$317,840.64	$68,855.78	##########

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA / FIRMA DEL LICITANTE: / FECHA: 09/08/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN: 105 días	HOJA: DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
	01	35.2710.1080 0015	Suministro de varilla corrugada del no.4 (1/2"), fy=4200 kg/cm2, puesto en la bodega de la obra, incluye: traslado y maniobras	TON	0.2200	$5,651.62	100.000000% 0.220000 $5,651.62				100.000000% 0.220000 $5,651.62
	01	35.2710.1080 0020	Suministro de varilla corrugada del no.5 (5/8"), fy=4200 kg/cm2, puesto en la bodega de la obra, incluye: traslado y maniobras	TON	0.2100	$5,494.47	100.000000% 0.210000 $5,494.47				100.000000% 0.210000 $5,494.47
	01	35.2710.1080 0025	Suministro de varilla corrugada del no.6 (3/4"), fy=4200 kg/cm2, puesto en la bodega de la obra, incluye: traslado y maniobras	TON	0.2100	$6,306.60	100.000000% 0.210000 $6,306.60				100.000000% 0.210000 $6,306.60

Monto esta hoja:	$17,452.69				$17,452.69
Acumulado:	$300,470.23	$415,771.54	$317,840.64	$58,855.78	##########

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:	PLAZO DE EJECUCIÓN:	HOJA: DE:
ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA		09/08/2023	105 días	

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
	01	35.2710.1090 0 010	Habilitado y armado de varilla corrugada del no.3 (3/8"), fy=4200 kg/cm2 conforme a especificaciones del proyecto, incluye: mano de obra, cortes, doblados, amarres, traslapes y todos los materiales necesarios para su colocacion	TON	0.2500	$2,674.71	100.000000% 0.250000 $2,674.71				100.000000% 0.250000 $2,674.71
	01	35.2710.1090 0 015	Habilitado y armado de varilla corrugada del no.4 (1/2"), fy=4200 kg/cm2 conforme a especificaciones del proyecto, incluye: mano de obra, cortes, doblados, amarres, traslapes y todos los materiales necesarios para su colocacion	TON	0.2200	$2,353.74	100.000000% 0.220000 $2,353.74				100.000000% 0.220000 $2,353.74
	01	35.2710.1090 0 020	Habilitado y armado de varilla corrugada del no.5 (5/8"), fy=4200 kg/cm2 conforme a especificaciones del proyecto, incluye: mano de obra, cortes, doblados, amarres, traslapes y todos los materiales necesarios para su colocacion	TON	0.2100	$2,906.53	100.000000% 0.210000 $2,906.53				100.000000% 0.210000 $2,906.53

Monto esta hoja:	$7,934.98				$7,934.98
Acumulado:	$308,405.21	$415,771.54	$317,840.64	$88,855.78	##########

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA / FIRMA DEL LICITANTE: / FECHA: 09/08/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN: 105 días	HOJA: DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
	01	35.2710.1090 0 025	Habilitado y armado de varilla corrugada del no.6 (3/4"), fy=4200 kg/cm2 conforme a especificaciones del proyecto, incluye: mano de obra, cortes, doblados, amarres, traslapes y todos los materiales necesarios para su colocacion	TON	0.2100	$2,906.53	100.000000% 0.210000 $2,906.53				100.000000% 0.210000 $2,906.53
	01	35.2710.1100 0 020	Mortero epóxico (Grout) para anclaje de estructura.	M3	0.1600	$11,005.70	100.000000% 0.160000 $11,005.70				100.000000% 0.160000 $11,005.70
01	01		**TOTAL ELEMENTO 01**				**$141,225.34**				
01	01		**ACUMULADO ELEMENTO 01**				**$141,225.34**	**$141,225.34**	**$141,225.34**	**$141,225.34**	
01	01		**PORCENTAJE PERIODO ELEMENTO 01**				**100.00%**				
01	01		**PORCENTAJE ACUMULADO ELEMENTO 01**				**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	
02	02	02	**ELEMENTO 02**								
						Monto esta hoja:	**$13,912.23**				**$13,912.23**
						Acumulado:	**$322,317.44**	**$415,771.54**	**$317,840.64**	**$68,855.78**	**#########**

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA / FIRMA DEL LICITANTE: / FECHA: 09/08/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN: 105 días	HOJA: DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
	02	35.1650.2060 0 030	Rotulado de tanque con los logotipos de CEAG y del Muncipio.	PZA	1.0000	$11,630.69			25.000000%	75.000000%	100.000000%
									0.250000	0.750000	1.000000
									$2,907.67	$8,723.02	$11,630.69
	02	35.2700.2350 0 420	Suministro y aplicación de sistema de recubrimiento en interior del tanque metálico elevado, por medio de pintura epóxica grado alimenticio de la marca Prisa de la línea Primetal o similar PEMEX RP-10, CFE P-8, aplicada en dos capas de PRIMETAL EA blanco hasta alcanzar 3 milésimas de espesor de capa seca total con 5 años de garantía bajo la norma	M2	137.5300	$44,781.14				100.000000%	100.000000%
										137.530000	137.530000
										$44,781.14	$44,781.14

8790

Monto esta hoja:			$2,907.67	$53,504.16	$56,411.83
Acumulado:	$322,317.44	$415,771.54	$320,748.31	$122,359.94	##########

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA / FIRMA DEL LICITANTE: / FECHA: 09/08/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN: 105 días	HOJA: DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
			NRF-053-PEMEX-2006; preparación previa de la superficie bajo las normas SSPC. incluye: materiales, herramientas, mano de obra y equipo de seguridad, línea de vida y arnés, así como del uso de mascarilla completa con cartucho para vapores. P.U.O.T.								
02		35.2700.2350 0520	Suministro y aplicación de sistema de recubrimiento en exterior del tanque metálico elevado, por medio de pintura epóxica de la marca Prisa de la línea Primetal aplicada en dos capas de PRIMETAL EB blanco o similar PEMEX RP-6, CFE P-3 Y dos capas de PROMETAL APU o similar PEMEX RA-28, CFE A-12 blanco hasta alcanzar 4 milésimas de espesor de capa seca	M2	417.8400	$76,523.22			42.857143% 179.074300 $32,795.67	57.142857% 238.765700 $43,727.55	100.000000% 417.840000 $76,523.22

6790

Monto esta hoja:			$32,795.67	$43,727.55	$76,523.22
Acumulado:	$322,317.44	$415,771.54	$353,543.98	$166,087.49	##########

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:	PLAZO DE EJECUCIÓN:	HOJA: DE:
ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA		09/08/2023	105 días	

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
			total con 5 años de garantía bajo la norma NRF-053-PEMEX-2006; preparación previa de la superficie bajo las normas SSPC. incluye: materiales, herramientas, mano de obra y equipo de seguridad, línea de vida y arnés, así como del uso de mascarilla completa con cartucho para vapores. P.U.O.T.								
02		35.2700.2350 0020	Suministro y colocación de ancla de acero redondo ASTM A-36., doblada en L, con rosca estandar con tuerca estructural hexagonal y arandela de seguridad. Incluye: planos de taller, fabricación, embebido, torque especificado y limpieza.	KG	51.1200	$3,713.87	100.000000% 51.120000 $3,713.87				100.000000% 51.120000 $3,713.87

0650

Monto esta hoja:		$3,713.87				$3,713.87
Acumulado:	$322,317.44	$419,485.41	$353,543.98	$166,087.49	##########	

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA / FIRMA DEL LICITANTE: / FECHA: 09/08/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN: 105 días	HOJA: DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
	02	35.2700.2350 0120	Suministro y fabricación de columnas, riostras y contraventeos a base de perfil comercial HSS, ASTM A-500 Grado B, conforme a planos y especificaciones del área técnica de la CEAG. Incluye: planos de taller, dimensionamiento, cartabones, cortes, perfilado, presentación, plomeado, punteo, soldadura E-7010, primario de taller, y limpieza.	KG	8,691.8800	$576,880.08	96.296296% 8,369.958500 $555,514.15	3.703704% 321.921500 $21,365.93				100.000000% 8 691.880000 $576,880.08
	02	35.2700.2350 0220	Suministro y fabricación de recipiente para tanque a base de placa comercial, perfiles, tubería, lámina, ángulos y soleras de acero ASTM A-36, para recipiente, conexiones de torre, registro	KG	9,258.2600	$618,081.44	27.868852% 2,580.170800 $172,252.20	42.622951% 3,946.143600 $263,444.55	29.508197% 2,731.945600 $182,384.69			100.000000% 9 258.260000 $618,081.44

0551

Monto esta hoja:	$727,766.35	$284,810.48	$182,384.69		##########
Acumulado:	##########	$704,295.89	$535,928.67	$166,087.49	##########

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:	PLAZO DE EJECUCIÓN:	HOJA:
ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA		09/08/2023	105 días	DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
			de entrada, pasillo perimetral, escalera externa e interna, orejas de montaje y soporte de tuberías conforme a planos y especificaciones del área técnica de la CEAG. Incluye: planos de taller, dimensionamiento, cortes, perfilado, presentación, plomeado, punteo, soldadura E-7010, primario de taller y limpieza.								
2990	02	35.2700.2350 0320	Suministro y fabricación de refuerzos de acero ASTM A-572 Grado 50, conforme a planos y especificaciones del área técnica de la CEAG. Incluye: rolado, planos de taller, dimensionamiento, cortes, perfilado, presentación, plomeado, punteo, soldadura E-7010, primario de taller y limpieza.	KG	3,374.7300	$239,133.37			100.000000% 3,374.730000 $239,133.37		100.000000% 3,374.730000 $239,133.37

Monto esta hoja:			$239,133.37		$239,133.37
Acumulado:	##########	$704,295.89	$775,062.04	$166,087.49	##########

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	LICITACIÓN No: LO-70-007-911053969-N-23-2023	DOCUMENTO E 19
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Construcción de tanque público de agua potable elevado y rehabilitación de tanque público de agua potable superficial para la cabecera municipal de Ocampo, Gto.	FECHA DE INICIO: 01/09/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2023	

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA:	PLAZO DE EJECUCIÓN:	HOJA:
ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA		09/08/2023	105 días	DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
PARTIDA	SUBPARTIDA	CONCEPTO									
	02	35.2700.2350.0400	Montaje de elementos de acero estructural para tanque metálico elevado. La cuantificación de las cantidades será conforme a los planos y especificaciones del área técnica de la CEAG. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras, soldadura en obra, montaje y limpieza general del área.	KG	21,324.8700	$211,755.96			40.000000% 8,529.948000 $84,702.38	60.000000% 12,794.922000 $127,053.58	100.000000% 21,324.870000 $211,755.96
02	02		TOTAL ELEMENTO 02				$727,766.35	$288,524.35	$541,923.78	$224,285.29	
02	02		ACUMULADO ELEMENTO 02				$727,766.35	$1,016,290.70	$1,558,214.48	$1,782,499.77	
02	02		PORCENTAJE PERIODO ELEMENTO 02				40.83%	16.19%	30.40%	12.58%	
02	02		PORCENTAJE ACUMULADO ELEMENTO 02				40.83%	57.01%	87.42%	100.00%	

Monto esta hoja:			$84,702.38	$127,053.58	$211,755.96
Acumulado:	$1,050,083.79	$704,295.89	$859,764.42	$293,141.07	$2,907,285.17

CONTRATISTA: ARQUITECTO JOEL GAYTÁN ROCHA

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	$1,050,083.79	$704,295.89	$859,764.42	$293,141.07
ACUMULADO:	$1,050,083.79	$1,754,379.68	$2,614,144.10	$2,907,285.17
PORCENTAJE PERIODO:	36.12%	24.23%	29.57%	10.08%
PORCENTAJE ACUMULADO:	36.12%	60.34%	89.92%	100.00%