Id: 8649
CONTRATO NO.
CEAG-LP-OB-QB0044-2024-139

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran el Ejecutivo del Estado por conducto del Organismo Público Descentralizado denominado **Comisión Estatal del Agua de Guanajuato**, representada en este acto por el **M.D. Francisco de Jesús García León** en su carácter de **Director General**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"La Comisión"**, y por la otra parte la empresa **"Construcciones Civiles y Sanitarias S.A. de C.V."** representada en este acto por el **Ing. J. Sergio Córdova Alanís** en su carácter de **Administrador Único** a quien en lo sucesivo se le denominará **"La Contratista"**, y cuando actúen de manera conjunta se le denominará **"Las Partes"** de conformidad con las siguientes declaraciones y subsecuentes cláusulas:

DECLARACIONES

I.- Declara el representante de "La Comisión" que:

PRIMERA.- Es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con el artículo 19 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, según Decreto 272, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 25 veinticinco de septiembre del 2012 dos mil doce.

SEGUNDA.- Acredita su personalidad como Director General de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, con el nombramiento de fecha 05 de abril de 2021, otorgado a su favor por el C. Gobernador del Estado de Guanajuato y cuenta con las facultades para celebrar con Instituciones Públicas o Empresas Privadas los Convenios y Contratos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 19, 20 y 23 fracción IV del ordenamiento legal antes citado, artículo 24 fracciones I y XV del Reglamento Interior de la propia Comisión, 54 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato; 1 fracción IV, 4, 10, 14, 43 fracción I, 44 fracción I, 46 fracción II y 89 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

TERCERA.- La adjudicación del contrato se realizó a través de Licitación Pública número **GEG-CEAG-LP-2024-20,** llevándose a cabo las etapas del procedimiento y, en consecuencia, se adjudicó el contrato respectivo, conforme a lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

CUARTA.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se ha signado el convenio de transferencia de recursos número CEAG-PENJAMO-RURAL-2024-125 entre el municipio de Pénjamo, Gto. y esta Entidad, mediante el cual se comprometen a aportar recursos para la realización de la obra objeto del presente contrato y los cuales forma parte de la inversión autorizada en el **Programa QB0044. Abastecimiento de Agua a Zonas Rurales,** dentro de la **Partida 6140. División de terrenos y construcción de obras de urbanización,** de conformidad con la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2024 y que además la obra cuenta con código de acción número **OB-000-0220-24.**

QUINTA.- Para los efectos del presente contrato, señala como su domicilio legal, el ubicado en **Autopista Guanajuato - Silao km. 1, colonia Los Alcaldes en la ciudad de Guanajuato, Gto., Código Postal 36255, teléfono 473 7351800** y que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes Número **CEA911004212,** expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II.- Declara el representante de "La Contratista" que:

PRIMERA.- Que su representada "Construcciones Civiles y Sanitarias S.A. de C.V." es una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según se acredita con la Escritura Pública No 2195 de fecha 02 dos de octubre de 1997 mil novecientos noventa y siete, otorgada ante el notario público número 19 con adscripción en la ciudad de Morelia, Michoacán., e inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio del mismo partido judicial bajo de fecha 24 veinticuatro de octubre de 1997

Dentro de su objeto social se encuentra la ejecución de todo tipo de obra civil, hidráulica y sanitaria y para el fin materia de este contrato, cuenta con la organización y los recursos técnicos y humanos necesarios, así como las licencias, autorizaciones gubernamentales, con los registros que establecen tanto las leyes federales y estatales de la materia. Asimismo, que cuenta con la capacidad técnica, legal y administrativa y con los materiales y elementos humanos con amplia experiencia para elaborar los trabajos que se le encomienda; que conoce el alcance así como los datos e información general que se le han proporcionado con relación al mismo.

SEGUNDA.- Acredito el carácter de Administrador Único con el testimonio de la escritura pública antes citada, representación que a la fecha, declara, no le ha sido revocada, modificada ni limitada en forma alguna.

TERCERA.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, su Reglamento, el contenido de los anexos como son los proyectos, planos, términos de referencia, especificaciones, programas, calendarios y catálogo de conceptos, cantidad de obra y precios unitarios, que debidamente firmados por **"Las Partes"**, forman parte integrante del presente contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos descritos en la cláusula primera del presente instrumento.

CUARTA.- Manifiesta haber inspeccionado y por tanto, conocer el sitio de la obra objeto del presente contrato y que ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecución.

QUINTA.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

SEXTA.- Declara encontrarse inscrito en el Padrón Único de Contratistas para el Estado y los Municipios bajo el número **GTO-SOP/PUC-1341-2012** y que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes **CCS971002UX4** expedidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SÉPTIMA.- Señala como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en **Cinco # 181 esquina con Tzintzuntzan, Colonia Mariano Matamoros, Morelia, Mich., C.P. 58240, Teléfono (443) 3244247, correo electrónico constcivilysanit@hotmail.com,** acreditándolo con su registro en el Padrón Único de Contratistas para el Estado y los Municipios, en el entendido de que cualquier cambio de domicilio o se lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a **"La Comisión"**, acordando **"Las Partes"** que en caso contrario, las notificaciones se le tendrán por legalmente realizadas en el domicilio aquí mencionado.

OCTAVA.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y ha presentado en tiempo

y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales. Declara además, que no le ha sido notificado por el Servicio de Administración Tributaria, la presunción de encontrarse dentro de la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente.

Así mismo, manifiesta que no existe inconveniente alguno para que las autoridades fiscales constaten en cualquier momento la veracidad de lo anteriormente expresado.

Dadas las declaraciones anteriores, ambas partes se sujetan a las siguientes:

C L Á U S U L A S:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Comisión" encomienda a **"La Contratista"** y éste se obliga a realizar para ella hasta su total terminación, la obra consistente en: **"Construcción de redes de distribución en la localidad de Zapote de Cestau en el municipio de Pénjamo, Gto. (primera etapa),"** de conformidad con las normas de construcción, especificaciones de la obra, términos de referencia, catálogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto, que forman parte integrante de este contrato.

Este contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones, regulando y dando seguimiento a la encomienda de la ejecución de los trabajos.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- "La Comisión" se obliga a pagar a **"La Contratista"** por la realización de la obra la cantidad de **$2,819,735.66 (Dos millones ochocientos diecinueve mil setecientos treinta y cinco pesos 66/100 M.N.).** Importe que incluye el Impuesto al Valor Agregado. Dicho importe comprende los gastos directos e indirectos que se originen con motivo de la ejecución de la obra o acciones que se le encomiendan. Importe que se encuentra debidamente soportado en el presupuesto y en los programas que debidamente firmados por **"Las Partes"** forman parte integrante de este contrato.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.- Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado; la vigencia del presente contrato iniciará con la suscripción del mismo por **"Las Partes"** y finalizará cuando se firme el Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones de **"Las Partes"**, sujetándose además al programa calendarizado de ejecución de los trabajos que **"La Contratista"** presentó, el cual debidamente firmado por **"Las Partes"** se considera parte integrante de este documento, reservándose **"La Comisión"** el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como de suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecución de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

"La Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de **120 días naturales**, iniciando las obras materia del presente el **06 de septiembre de 2024** y obligándose a concluirlas a más tardar el **03 de enero de 2025.**

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa general de ejecución de los trabajos pactado en este contrato.

CUARTA: DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes", manifiestan que la obra materia del presente contrato consiste en el Suministro e instalación de tuberías para agua potable de PVC de 50 mm de diámetro (3695.3 metros), de 75 mm de diámetro (287 metros) y suministro e intalacion de tuberias para agua potable de Fierro Galvanizado de 51 mm de

diámetro (4992.9 metros), de 76 mm de diametro (275 metros), así como 479 tomas domiciliarias con cuadros de medicion y micromedidores.

Lo anterior, de conformidad con el catálogo de conceptos, cantidad de obra y precios unitarios, el programa general de ejecución de los trabajos y los planos para su ejecución.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- **"La Comisión"** se obliga a poner a disposición de **"La Contratista"** oportunamente el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. El incumplimiento de **"La Comisión"** a esta cláusula, prorroga en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos.

SEXTA: UBICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA.- **"La Contratista"** será responsable por:

a) La ubicación exacta de la obra en el terreno con respecto a los puntos, líneas y niveles de referencia originales proporcionados por **"La Comisión"**;
b) La exactitud de la posición, los niveles, dimensiones y la alineación de todas las partes de la obra;
c) El suministro de todos los instrumentos y accesorios, así como de la mano de obra necesaria en relación con las tareas antes descritas.

Si en cualquier momento durante la ejecución de los trabajos se presenta un error en la ubicación, las cotas, las dimensiones o la alineación de la obra o en cualquier parte de ésta, **"La Contratista"** deberá rectificar tal error por su cuenta y a satisfacción del Supervisor de la Obra, si éste lo solicita, a menos que el error se deba a datos incorrectos proporcionados por el Supervisor de la Obra, en cuyo caso el costo de la rectificación incumbirá a **"La Comisión"**.

La verificación de todos los trazos, alienaciones o niveles por el residente de la Obra no liberará en forma alguna a **"La Contratista"** de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; **"La Contratista"** deberá proteger y conservar adecuadamente todos los puntos de referencia, jalones de señal fija, estacas y otras señales empleadas en la ubicación de la obra.

SÉPTIMA: INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE DE LAS OBRAS.- **"La Contratista"** obtendrá por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la instalación de sus lugares de trabajo, en la medida en que **"La Comisión"** haya puesto a su disposición y estén incluidos en la obra cuando no le resulten suficientes. Salvo disposiciones en contrario, **"La Contratista"** sufragará todos los costos relacionados con el establecimiento y el mantenimiento de las instalaciones de trabajo en la obra, incluidos los caminos de servicio de la obra y las vías de los lugares de trabajo que no estén abiertos al tránsito público.

"La Contratista" obtendrá por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de depositar los escombros excedentes, además de los lugares que **"La Comisión"** pueda eventualmente poner a su disposición como lugares definitivos o provisionales de depósito. **"La Contratista"** deberá someter la ubicación de tales terrenos a la aprobación previa de **"La Comisión"** quien podrá negar su autorización o subordinarla a disposiciones especiales que deban tomarse, particularmente para el acondicionamiento de los depósitos que vayan a constituirse, si ello se justifica por motivos de interés general, tales como la preservación del medio ambiente.

"La Contratista" deberá tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en lo que hace al personal como en relación con terceros. Estará obligada a observar todos los reglamentos e instrucciones de las autoridades competentes.

OCTAVA: ANTICIPO.- "La Comisión" otorgará a **"La Contratista"** para su estricta aplicación en la obra, un anticipo de un **30% (treinta por ciento)** del importe total de su propuesta antes de la fecha de inicio de los trabajos. Para tal efecto, **"La Contratista"** presenta como garantía una fianza a la firma del presente contrato, por el total del importe del anticipo otorgado.

"La Contratista" deberá informar por escrito a **"La Comisión"** sobre la aplicación del anticipo, con la presentación de la primera estimación de trabajos ejecutados, siempre que las características y objeto de los suministros lo permitan, acompañado de la documentación comprobatoria correspondiente y su omisión conllevará el impedimento para que **"La Comisión"** continúe tramitando la o las estimaciones de trabajos ejecutados subsecuentes, hasta en tanto se entregue dicho informe.

La fianza de anticipo deberá garantizar la correcta inversión y amortización total del anticipo otorgado, sujetándose a lo dispuesto por los artículos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

El retraso en la entrega del anticipo o de cualquiera otra de las obligaciones señaladas en el artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, prorrogará en igual plazo el programa original, en los términos pactados al inicio de la obra. Sin embargo, cuando **"La Contratista"** no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado no procederá el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

NOVENA: AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS.- Para la amortización de los anticipos otorgados se procederá de la siguiente manera:

I. Se aplicará al importe de cada estimación de trabajos ejecutados, la cual deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado;

II. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se hayan considerado anticipos, no se deberá realizar ninguna amortización ni afectación en el ajuste de costos, salvo que por el cambio del ejercicio presupuestario se hubieren otorgado, de acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 28 de la Ley; y

III. El procedimiento de amortización deberá realizarse conforme a lo siguiente:
   A) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizará en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;

   B) Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestal, y se inicien en el último trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades podrán, bajo su responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestal para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate, debiendo proceder de la siguiente manera:

1. El porcentaje de la amortización del anticipo en el primer ejercicio, será el resultado de dividir el importe del anticipo concedido en el primer ejercicio, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el primero y segundo ejercicios, conforme al programa convenido;
2. El porcentaje de la amortización del anticipo en el segundo ejercicio, será el resultado de dividir el saldo por amortizar del primer ejercicio más el anticipo concedido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, conforme al programa convenido;
3. En caso de que la obra se ejecute en más de dos ejercicios, la amortización en el tercer ejercicio y subsecuentes, deberá realizarse como se indica en el inciso a de esta fracción; y

C) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberá liquidar en la estimación que corresponda al noventa por ciento de avance físico de los trabajos ejecutados.

Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión de los contratos, el saldo por amortizar se reintegrará, en un plazo no mayor a 20 veinte días naturales contados a partir de la fecha de notificación a **"La Contratista"**.

"La Contratista" que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, deberá cubrir, independientemente de la sanción por concepto de pena convencional prevista en este contrato, los recargos correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga del pago de créditos fiscales.

DÉCIMA: FORMA DE PAGO.- La forma de pago se realizará a través de estimaciones de trabajos ejecutados, formuladas bajo la responsabilidad de **"La Contratista"**, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, en la forma y medios solicitados por **"La Comisión"**, con una periodicidad no mayor a 30 treinta días naturales y le serán entregadas a la supervisión de **"La Comisión"** para su revisión y autorización definitiva, procedimiento que no excederá de 10 diez días hábiles siguientes a la fecha de entrega.

Si la estimación es entregada dentro del término de Ley, pero la misma cuenta con observaciones, se le concederá a **"La Contratista"** por una sola ocasión un plazo de tres días hábiles para solventar y corregir las mismas; por lo que, si no es entregada en el término antes señalado, se le tendrá al contratista por no presentada su estimación en tiempo y se le aplicaran las sanciones correspondientes en caso de haber excedido el término señalado en la Ley.

El periodo de 3 tres días hábiles otorgado a **"La Contratista"** para solventar los errores o defectos de la estimación, no se computará para efectos del plazo de revisión.

Para el caso en el que **"La Contratista"** no presente las estimaciones conforme a la periodicidad establecida en el presente contrato, no serán sujetas a financiamiento alguno; así mismo se hará acreedora a la sanción equivalente a 8 (ocho) UMAS al valor de la fecha de la infracción elevada al mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dicha sanción que será aplicada en la estimación siguiente o en el finiquito.

La forma de pago será mediante transferencia electrónica a la cuenta indicada por **"La Contratista"**, de conformidad a estimaciones por obra ejecutada y a precios y conceptos autorizados, acompañados de la documentación que acredite la procedencia de su pago.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervisión, y que cumplan los requisitos fiscales y los que establezca el ente público contratante, deberán tramitarse para su pago en un plazo no mayor de 15 quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido.

Los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, serán rígidos y solo podrán ser modificados, en los casos y bajo las condiciones previstas en el mismo.

DÉCIMA PRIMERA: DE LA SUBCONTRATACIÓN.- Salvo autorización previa y por escrito de **"La Comisión"**, **"La Contratista"** no podrá subcontratar parte alguna de la obra ni podrá en ningún caso ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podrá, en cambio, subcontratar la ejecución de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de **"La Comisión"**. En este caso, **"La Contratista"** seguirá siendo responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobación, **"La Contratista"** informará al supervisor de la obra el nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este último. Si **"La Contratista"** recurre a la subcontratación sin la aceptación previa de **"La Comisión"**, será motivo para rescindir el presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA: DE LAS GARANTÍA.- **"La Contratista"** presenta a **"La Comisión"** a la firma de este contrato las siguientes garantías:

1. Fianza por un valor del **10% (diez por ciento)** del importe total de la obra, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en las que se incluirán: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecución de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada o cobrada y no ejecutada,
2. Fianza por un valor del **30% (treinta por ciento)** del importe total de la obra, a fin de garantizar la exacta amortización y devolución del anticipo otorgado para el inicio de los trabajos.

Las garantías consistentes en fianza, deberán ser otorgadas por institución mexicana debidamente autorizada para ello, a favor de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y a satisfacción de **"La Comisión"** y estará vigente hasta que la obra materia de este contrato hayan sido recibida en su totalidad por **"La Comisión".**

En el caso de que por causas imputables a **"La Contratista"**, ésta no exhiba las fianzas de anticipo y de cumplimiento de obligaciones contractuales, dentro de los 10 diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato respectivo, se hará acreedora a una multa administrativa dentro de los rangos establecidos en la presente Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez concluida la obra, **"La Contratista"** otorgará una Fianza por el **10% (diez por ciento)** del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, misma que servirá para garantizar la calidad de los trabajos o prever la probable existencia de vicios ocultos. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses a partir del acto de entrega-recepción, siempre y cuando no exista mala calidad de estos o cualquier responsabilidad que resulte a cargo de **"La Contratista"** y a favor de **"La Comisión".** En este último caso, la garantía continuará vigente hasta que **"La Contratista"** corrija los defectos y satisfaga responsabilidades, siendo requisito indispensable para su cancelación, la conformidad expresa y por escrito de **"La Comisión".**

DÉCIMA TERCERA: AJUSTE DE COSTOS.- Cuando durante la vigencia del presente contrato, ocurran circunstancias de orden económico que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, **"La Comisión"** previo estudio que apoye las causas, motivos y razonamientos, emitirá por escrito la autorización que acuerde el aumento o reducción correspondiente, de acuerdo con el procedimiento establecido por **"La Comisión"** para tal efecto, mismo que se apegará a lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA CUARTA: CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS. APLICACIÓN DE NORMAS.- Los materiales, productos y componentes de construcción deberán cumplir con las estipulaciones del Contrato y las prescripciones de normas reconocidas a nivel Internacional y estar de acuerdo con la reglamentación vigente. Las normas aplicables serán las que estén en vigor el primer día del mes en que ocurre la presentación de las ofertas. **"La Contratista"** no podrá utilizar materiales, productos o componentes de construcción de calidad diferente a la especificada en su propuesta, sino cuando el Supervisor de la Obra así lo autorice por escrito. Los correspondientes precios sólo serán modificados cuando la autorización concedida requiera que la sustitución dé lugar a la aplicación de precios nuevos y el aumento resultante de los precios nuevos haya sido aceptado por las autoridades competentes.

DÉCIMA QUINTA: MAQUINARIA, MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.- Los materiales y equipos de instalación permanente, que en su caso **"La Comisión"** suministre a **"La Contratista"** o que ésta adquiera para destinarlos a la obra objeto de este contrato, quedarán bajo custodia de esta última, quien se obliga a conservarlo en perfecto estado y a darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicación mediante la documentación que proporcione la residencia de obra.

"La Contratista" deberá conservar y reintegrar a la contratante todo excedente, desperdicio utilizable, remanentes de materiales y equipos, cuando hayan sido suministrados por **"La Comisión".**

En el caso de que **"La Contratista"** no pueda acreditar a plena satisfacción de **"La Comisión"** la instalación de materiales y equipos suministrados por esta última, o no pueda hacer la entrega correspondiente, la primera se obliga a pagarlos a su valor de reposición en la fecha de recepción de los trabajos.

Así mismo **"La Contratista"** se obliga a tener en el sitio de los trabajos la siguiente maquinaria:

2 (Dos) Retroexcavadoras 416E Caterpillar o similar.

1 (un) Martillo hidráulico H95ES Caterpillar o similar.

DÉCIMA SEXTA: PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- La obra deberá ser realizada de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones, y demás documentos que constituyen el proyecto, mismo que forma parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra **"La Comisión"** estima necesario modificar el proyecto o bien, **"La Contratista"** considera viable solicitar alguna adecuación o corrección a dicho proyecto para hacerlo más funcional, ésta presentará sus sugerencias por escrito y **"La Comisión"** establecerá las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondrá en conocimiento de **"La Contratista"** las modalidades aprobadas. Estas modificaciones se considerarán incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para **"Las Partes"**.

"La Contratista" se obliga durante el proceso de la obra, a mantener cuando menos un juego de planos actualizados de los trabajos a él encomendados y a la terminación de la misma, entregará un juego reproducible y actualizado de los planos actualizados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecución, así como los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento correspondientes, siendo ésta, condición para la recepción y liquidación de la misma.

DÉCIMA SÉPTIMA: CONTROL Y VIGILANCIA.- "Las Partes" acuerdan que **"La Comisión"** o el representante por ella designado tendrá facultades expresas para controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones contraídas por **"La Contratista",** comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto.

Los órganos internos de control podrán verificar la ejecución de los trabajos en cualquier momento, así como realizar las visitas que estimen pertinentes, e igualmente podrán solicitar formalmente tanto a **"La Comisión"** como a **"La Contratista"** todos los datos e informes necesarios, emitiendo oportunamente los resultados derivados de su intervención.

DÉCIMA OCTAVA: REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA".- "La Contratista" se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, quién será el Ing. J. Sergio Cordova Alanís, con número de cédula profesional 12891123 y fungirá en calidad de residente de construcción, el cual deberá tener poder amplio suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, así como para oír y recibir toda clase de notificaciones, aún las de carácter personal.

Dicho Residente es el profesional señalado en su propuesta y tendrá la obligación de conocer los alcances del contrato, los términos de referencia, las especificaciones técnicas y además normas aplicables, debiendo estar facultado para dirigir la ejecución de la obra a que se refiere este contrato, así como para aceptar, presentar las estimaciones que se formulen, y en general para actuar en nombre de **"La Contratista".**

Cuando **"La Contratista"** desee cambiar de residente deberá solicitarlo por escrito a **"La Comisión"** y ésta se reserva el derecho de aceptar el cambio, el cual se autorizará solo que cuente con experiencia y conocimiento similares al profesionista señalado en la propuesta.

DÉCIMA NOVENA: COSTO DE FINANCIAMIENTO.- "La Contratista" tomando en cuenta los costos directos e indirectos; considerando los gastos que realizará en la ejecución de los trabajos según el programa propuesto, anticipo otorgado, periodicidad, plazo de trámite y pago de las estimaciones que recibirá, señala como tasa de interés que aplicará en caso de financiamiento el de 0.1622%.

VIGÉSIMA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- "La Contratista" solo podrá ejecutar trabajos extraordinarios mediante convenio expreso entre **"Las Partes"** y siempre y cuando los trabajos no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original.

"La Comisión" durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explícitas, podrá modificar en tiempo, volumen de obra y costo, los contratos de obra pública o de servicios relacionados con la misma, mediante la celebración de convenios en los que se pactarán las nuevas condiciones.

VIGÉSIMA PRIMERA: DEL PAGO EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"La Contratista"**, ésta deberá reintegrar las cantidades pagadas en tal carácter, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"La Comisión"**.

Los pagos en exceso que haya recibido **"La Contratista"** y los intereses que generen se considerarán créditos fiscales, sin perjuicio de la vigencia de las garantías correspondientes, se reintegrará a **"La Comisión"** en un plazo no mayor de veinte días naturales a partir de la fecha de su requerimiento; vencido el plazo, sin que se hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerará crédito fiscal a favor de **"La Comisión"**, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **"La Contratista"**, sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito.

VIGÉSIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE "LA CONTRATISTA".- "La Contratista" responderá de todos y cada uno de los daños y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a la misma, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato; bien porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes cláusulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere **"La Comisión"** o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales y reglamentos vigentes, tanto del Gobierno Federal como Estatal, aplicables en la realización y ejecución de la obra y trabajos contratados.

La responsabilidad de **"La Contratista"** será única y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social, respondiendo **"La Contratista"** de las reclamaciones que sus trabajadores y demás personas presenten o pudieren presentar en su contra, de su contrato y de **"La Comisión",** en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato.

"La Contratista" será responsable de los daños y perjuicios que ocasione con su incumplimiento o que cause a **"La Comisión"** con motivo de su negligencia.

VIGÉSIMA TERCERA: RELACIONES LABORALES.- "La Contratista" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo, de seguridad social y fiscales. **"La Contratista"** conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de **"La Comisión"**, en relación con los trabajos objeto del presente contrato.

En caso de demanda laboral a **"La Comisión"** por parte de algunos de los trabajadores de **"La Contratista"**, los daños y perjuicios que se le ocasionen a **"La Comisión"** se podrán cargar a las Garantías otorgadas por parte de **"La Contratista".**

VIGÉSIMA CUARTA: CLÁUSULA AMBIENTAL. - "La Contratista" se obliga a dar cumplimiento a la normatividad en materia ambiental y de ecología, al Manual de Buenas Prácticas Ambientales, así como dar seguimiento a lo indicado en las condicionantes y/o Medidas de mitigación proporcionadas por **"La Comisión"** a través del residente de obra, debiendo cumplir con las especificaciones para la elaboración de los reportes en los formatos de cumplimiento ambiental proporcionados por **"La Comisión"**.

Para llevar a cabo el cumplimiento ambiental de la obra, **"La Contratista"** deberán considerar dentro de su plantilla laboral, un Responsable Específico, Ing. Ambiental, Biólogo, Ing. Forestal o con especialidad a fin para llevar a cabo la planificación, presupuestación, aplicación, control, seguimiento y reporte de Procesos, Procedimientos, Acciones y Actividades requeridas y necesarias para el cumplimiento ambiental y gestiones administrativas que deriven con motivo de la ejecución de los trabajos, el cual deberá designar de manera previa al inicio de los trabajos y contar con la aprobación por parte de **"La Comisión",** mismo que estará reflejado en la bitácora de obra correspondiente.

"La Contratista" durante la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, deberán realizar las siguientes actividades:

I. Previos al Inicio de Obra:

a) Características originales de la zona
Uso de suelo, existencia de cuerpos de agua, flora y fauna, servicios existentes y requeridos, caminos y accesos.
b) Autorizaciones complementarias

II. Cumplimiento Ambiental Durante la Construcción de la Obra.

Medidas de mitigación implementadas para mitigar impactos ambientales en:

a) Conservación de flora y fauna
b) Protección y conservación de suelo
c) Salvaguarda y conservación de cuerpos de agua
b) Manejo, reúso y disposición de material producto de excavación, excedente y escombros.
e) Manejo, control y disposición final de residuos sólidos urbanos, de manejo especial, contaminante y susceptible a convertirse en residuos peligrosos.
f) Prevención de accidentes
g) Emisiones a la atmosfera

El especialista ambiental deberá realizar una visita por lo menos de manera quincenal al sitio de los trabajos. Los reportes se entregarán de manera mensual, debiendo entregar las evidencias de cada una de las medidas de mitigación aplicadas como fotografías, videos copias de contratos, oficios, evidencia de mantenimiento vehicular.

Asimismo, **"La Contratista"** se obliga a dar cumplimiento a las autorizaciones ambientales, así como a las observaciones que sobre la materia le realice **"La Comisión",** presentando informes de su seguimiento y cumplimiento a la misma.

VIGÉSIMA QUINTA: DEL PREFINIQUITO.- Previamente a que se agote el monto o el plazo pactados y se tenga un avance del 80% del contrato original, **"Las Partes"** deberán elaborar de manera conjunta un prefiniquito del avance de la obra, de conformidad con el artículo 107 fracción III de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGÉSIMA SEXTA: DEL FINIQUITO.- Recibidos físicamente los trabajos, **"Las Partes"** deberán elaborar dentro del término de 15 quince días hábiles el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo

formar parte de dicho finiquito, la comprobación a cargo **"La Contratista"** del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato.

De no existir acuerdo entre **"Las Partes"** en relación con el finiquito, o bien, si **"La Contratista"** no acude con **"La Comisión"** para su elaboración, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a **"La Contratista"** dentro de un plazo de 5 cinco días hábiles contados a partir de su emisión.

Una vez notificado el finiquito, **"La Contratista"** tendrá un plazo de diez días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, TRABAJOS y LIQUIDACIONES.- **"La Contratista"** asentará en la bitácora y comunicará por escrito a **"La Comisión"** la terminación de la obra que le fue encomendada, dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes. Así mismo, **"Las Partes"** convienen y aceptan que correrán a cargo de **"La Contratista"**, los riesgos y la conservación de la obra hasta el momento de su entrega.

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se consideran como aceptación de la obra, por lo que **"La Comisión"** se reserva el derecho de reclamar la obra faltante, mal ejecutada o pago indebido, así como los defectos que resultaren de la misma, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiese incurrido.

VIGÉSIMA OCTAVA: DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN.- Cuando **"La Comisión"** considere que existe algún defecto de construcción en la obra, podrá instruir, previo a la terminación del periodo de garantía y mediante orden escrita, las medidas que convengan a fin de poner al descubierto dicho defecto. Tales medidas pueden comprender, llegado el caso, la reposición total de la obra.

"La Comisión" podrá igualmente llevar a cabo esas medidas por sí mismo u ordenar que las ejecute un tercero. Sin embargo, las medidas deben ser tomadas en la presencia de **"La Contratista"**, luego de habérsele notificado debidamente.

VIGÉSIMA NOVENA: DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ENTREGARSE DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Salvo otras disposiciones del Contrato e independientemente de los documentos que está obligado a suministrar antes o durante la ejecución de los trabajos en virtud de lo dispuesto **"La Contratista"** entregará a **"La Comisión"** lo siguiente:

a) Cuando **"La Comisión"** exija la recepción, los manuales de operación y mantenimiento de la obra, consistentes con las especificaciones y recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con la reglamentación aplicable; y
b) Dentro de los 10 diez días naturales siguientes a la recepción, los planos finales de la obra realizada y los demás documentos de la ejecución.

TRIGÉSIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Si **"La Contratista"** no concluye la obra objeto del presente contrato, en la fecha señalada en este contrato, **"La Comisión"** podrá, a su elección, rescindir o exigir la terminación de la obra. En este último caso, se concederá un plazo que al efecto se fije, sin otorgar autorización de escalatoria de precios unitarios e imponiendo una pena convencional por una cantidad igual a **1/1000** (uno al millar), sobre el monto de los trabajos aun no ejecutados, por cada día de retraso.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento, **"La Comisión",** según el caso, podrá otorgarle un segundo plazo para la conclusión de la obra, sin escalatoria de precios unitarios, e imponiendo la pena convencional antes señalada y una multa en los términos de los artículos 125, 128, 129 y 130 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, o bien, podrá rescindir administrativamente el contrato exigiendo el pago de daños y perjuicios a **"La Contratista",** sin perjuicio de imponer la multa aludida. Lo anterior de conformidad con el artículo 142 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

Asimismo, **"La Comisión"**, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicará retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los mismos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en este contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por las contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso contrario, vencida la fecha de terminación pactada, el monto retenido se volverá definitivo.

Las retenciones por el desfasamiento del programa de los trabajos con carácter definitivo, serán restadas al monto final de las penalizaciones aplicadas por incumplimiento en la terminación en la fecha pactada en el contrato de la obra o del servicio. Si quedare saldo, éste será devuelto a **"La Contratista"**, si por el contrario aún quedare saldo en contra de ella, le será requerida su liquidación una vez determinada la cantidad o bien, será parte de los saldos a requerir y liquidar en el finiquito.

TRIGÉSIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS Y TRABAJOS.- **"La Comisión"** podrá suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecución de los programas y obras materia del presente contrato, sea cual fuere el avance en que se encuentren.

Cuando se determine la suspensión de la obra o de los servicios por causas imputables a **"La Comisión"**, ésta pagará a **"La Contratista"** los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

Cuando por causas justificadas se imposibilite la continuación de la obra o de los servicios, **"La Comisión"** o **"La Contratista"** podrán solicitar la suspensión de la obra o la terminación anticipada del contrato. **"La Comisión"** deberá resolver lo conducente en un plazo que no exceda de 20 veinte días hábiles.

Una vez transcurridas y solucionadas las causas que originaron la suspensión de la obra, se notificará la reanudación en forma inmediata.

TRIGÉSIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- El presente contrato podrá terminar por las siguientes causas:
I. Por cumplimiento del objeto;
II. Por terminación anticipada del contrato, y
III. Por rescisión del contrato.

Al presentarse los supuestos anteriores, **"Las Partes"** se someterán a lo dispuesto en el Capítulo II del Título Noveno de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

TRIGÉSIMA TERCERA: RESCISIÓN DEL CONTRATO.- **"Las Partes"** convienen y **"La Contratista"** acepta en forma expresa, que **"La Comisión"** podrá rescindir administrativamente el presente contrato por cualesquiera de las siguientes causas, entre otras:

1. Cuando **"La Contratista"** no inicie las obras en la fecha programada.
2. Cuando **"La Contratista"** suspenda injustificadamente las obras o se niegue a reparar o reponer las obras que rechace **"La Comisión"** como defectuosas.
3. Cuando **"La Contratista"** no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el programa de trabajo y en el presente contrato.
4. Si se declara **"La Contratista"** en quiebra o suspensión de pagos o se hace cesión de bienes en forma que pueda afectar el fiel cumplimiento del contrato.
5. Cuando, en caso de existir incumplimiento de **"La Contratista"** a lo pactado en el contrato, este incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecución de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% (quince por ciento) y sea imputable a **"La Contratista"**.
6. Si **"La Contratista"** subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin contar con la autorización escrito de **"La Comisión"**.
7. Si **"La Contratista"** cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorización por escrito de **"La Comisión"**.
8. Si **"La Contratista"**no da a **"La Comisión"** las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.
9. En general, por contravención a los términos de este contrato, la documentación integrante del mismo y violación a la legislación aplicable al contrato.

TRIGÉSIMA CUARTA: NOTIFICACIONES.- **"La Contratista"** solicita se le realicen las notificaciones para efectos del presente contrato a través del correo electrónico, así como por correo certificado con acuse de recibido, en las direcciones señaladas en las declaraciones del presente instrumento.

TRIGÉSIMA QUINTA: MODIFICACIONES.- Ambas partes convienen que durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explícitas, podrá modificar en tiempo, volumen de obra y costo, mediante la celebración de convenios en los que se pactarán las nuevas condiciones.

Las modificaciones no deberán en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza, características esenciales del proyecto y objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley.

En la celebración de estos convenios, se procurará que el nuevo plazo no rebase el periodo de inversión de que se trate, a menos que se cuente con saldo disponible o se tenga la autorización expresa y por escrito de la autoridad responsable de los programas de inversión.

TRIGÉSIMA SEXTA: VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará con la suscripción del mismo por **"Las Partes"** y finalizará cuando se firme el Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA: JURISDICCIÓN.- La legislación supletoria del presente contrato, será la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento. Para la interpretación y cumplimiento de este contrato y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, **"Las Partes"** se someten a las leyes del estado de Guanajuato y a los tribunales de la ciudad de Guanajuato capital, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

El presente contrato se firma en un ejemplar en la ciudad de Guanajuato, Gto., a 30 de agosto de 2024.

Por **"La Comisión"**

M.D. Francisco de Jesús García León
Director General

Por **"La Contratista"**

Ing. J. Sergio Córdova Alanís
Administrador Único

Ing. Javier René Pérez Zárate
Subdirector General de Infraestructura Hidráulica

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social".

CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.:

GEG-CEAG-LP-2024-20

FECHA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:
15 de agosto de 2024

DOCUMENTO No.:
PROPUESTA ECONÓMICA

Dos

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

TRABAJOS CONSISTENTES EN:
Construcción de redes de distribución en la localidad de Zapote de Cestau en el municipio de Pénjamo, Gto. (primera etapa)

FECHA INICIO: 06 de septiembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN.: 03 de enero de 2025
DURACIÓN: 120 días naturales

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Partida	Codigo	Elem.	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario (con letra)	Importe
			Obra: OB-000-0220-24 **Localidad, Municipio: Zapote de Cestau, Pénjamo** **Descripción: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE CESTAU EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. (PRIMERA ETAPA)**					
35.1050: » TRABAJOS PRELIMINARES	35.1050.4010.0100	02	Trazo del terreno sin uso de equipo topográfico.	ML	4,278.20	4.63	CUATRO PESOS 63/100 M.N.	19,808.07
35.1150: » DEMOLICIONES	35.1150.1010.0040	02	Corte de pavimento asfáltico con cortadora de gasolina y disco con puntas de diamante de 18 HP (15 cm de profundidad).	ML	18.00	29.39	VEINTINUEVE PESOS 39/100 M.N.	529.02
35.1150: » DEMOLICIONES	35.1150.1010.0160	02	Corte de banqueta de concreto hidráulico de 10 cms de espesor con cortadora de gasolina y disco con puntas de diamante de 18 HP.	ML	292.00	21.44	VEINTIUN PESOS 44/100 M.N.	6,260.48
35.1150: » DEMOLICIONES	35.1150.2010.0040	02	Ruptura con rompedora neumática de empedrado zampeado. Incluye la remoción del material producto de la ruptura.	M2	23.93	79.08	SETENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.	1,892.38
35.1150: » DEMOLICIONES	35.1150.2010.0140	02	Ruptura con martillo hidráulico de concreto simple de F'c = 150 kg/cm² en banqueta. Incluye la remoción del material producto de la ruptura.(hasta 10 cm de espesor)	M2	80.30	51.39	CINCUENTA Y UN PESOS 39/100 M.N.	4,126.62
35.1150: » DEMOLICIONES	35.1150.2010.0220	02	Ruptura con martillo hidráulico de concreto simple de F'c = 250 kg/cm² en arroyo, espesor de 15 cm. Incluye la remoción del material producto de la ruptura.	M3	0.74	379.40	TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.	280.76
35.1150: » DEMOLICIONES	35.1150.3010.0400	03	Demolición de caja para operación de válvulas tipo 2.	PZA	1.00	640.57	SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 57/100 M.N.	640.57
35.1150: » DEMOLICIONES	35.1150.3020.0020	03	Demolición de losa de techo de concreto armado F'c = 200 kg/cm², espesor de 10 cm. Incluye remoción del material producto de la demolición.	M2	59.40	124.75	CIENTO VEINTICUATRO PESOS 75/100 M.N.	7,410.15
35.1150: » DEMOLICIONES	35.1150.3040.0035	03	Demolición y resposición de aplanado de mortero cemento-arena de 2 a 3 cm de espesor que tenga mala adherencia al muro, incluye: demolición, retiro del material de residuo hasta el sitio de disposición final, limpieza de la superficie, reposición del	M2	66.00	393.82	TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N.	25,992.12

TOTAL DE HOJA : 66,940.17
TOTAL ACUMULADO : 66,940.17

ING. J. SERGIO CORDOVA ALANÍS
ADMINISTRADOR ÚNICO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Partida	Codigo	Elem.	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario (con letra)	Importe
			aplanado con mortero cemento-arena 1:3 conteniendo impermeabilizante integral cementicio Sika lite o similar de acuerdo a la dosificación indicada por el fabricante, con acabado pulido, preparación de la superfice para recibir impermeabilizante, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, retiro de los residuos generados hasta su sitio de disposión final y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
35.1200: » EXCAVACIONES	35.1200.1040.0020	02	Excavación a mano para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje y extracción del material, afine de taludes y fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	1.49	213.53	DOSCIENTOS TRECE PESOS 53/100 M.N.	318.16
35.1200: » EXCAVACIONES	35.1200.1060.0020	02	Excavación a mano para zanjas en material C en seco. Incluye: afloje y extracción del material, afine de taludes y fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	3.49	366.03	TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N.	1,277.44
35.1200: » EXCAVACIONES	35.1200.1100.0020	02	Excavación con máquina para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	487.31	59.48	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.	28,985.20
35.1200: » EXCAVACIONES	35.1200.1120.0020	02	Excavación con máquina para zanjas en material C en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	324.87	298.24	DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N.	96,889.23
35.1300: » RELLENOS	35.1300.1010.0060	02	Relleno de zanjas con material suministrado (tepetate) compactado con equipo al 95 % prueba Proctor, capas de 20 cm de espesor.	M3	814.43	352.73	TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N.	287,273.89
35.1350: » ACARREO	35.1350.1010.0080	02	Carga a maquina y acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha el primer km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	M3	1,164.96	29.96	VEINTINUEVE PESOS 96/100 M.N.	34,902.20

TOTAL DE HOJA : **449,646.12**
TOTAL ACUMULADO : **516,586.29**

ING. J. SERGIO CÓRDOVA ALANÍS
ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.:

GEG-CEAG-LP-2024-20

FECHA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:
15 de agosto de 2024

DOCUMENTO No.:
PROPUESTA ECONÓMICA

Dos

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

TRABAJOS CONSISTENTES EN:
Construcción de redes de distribución en la localidad de Zapote de Cestau en el municipio de Pénjamo, Gto. (primera etapa)

FECHA INICIO: 06 de septiembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN.: 03 de enero de 2025
DURACIÓN: 120 días naturales

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Partida	Codigo	Elem.	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario (con letra)	Importe
35.1350: » ACARREO	35.1350.1010.0100	02	Acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha en kilómetros subsecuentes.	MKM	5,824.80	5.54	CINCO PESOS 54/100 M.N.	32,269.39
35.1350: » ACARREO	35.1350.1010.0100	03	Acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha en kilómetros subsecuentes.	MKM	38.70	5.54	CINCO PESOS 54/100 M.N.	214.40
35.1350: » ACARREO	35.1350.1010.0070	03	Carga a mano y acarreo en camión propio o alquilado de material producto deexcavación y/o demolición, 1er km.	M3	7.74	186.35	CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N.	1,442.35
35.1400: » ANCLAJES	35.1400.1010.0010	02	Atraques de concreto simple hecho en obra de f'c=150 Kg/cm2 con dimensiones de 0.20 x0.20 x 0.20 mts.	PZA	106.00	132.48	CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.	14,042.88
35.1400: » ANCLAJES	35.1400.1010.0015	02	Atraques de concreto simple hecho en obra de f'c=150 Kg/cm2 con dimensiones de 0.30 x 0.30 x 0.30 mts.	PZA	5.00	240.46	DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 46/100 M.N.	1,202.30
35.1400: » ANCLAJES	35.1400.1020.4200	02	Silleta de concreto hidráulico F'c= 200 Kg/cm2., de 0.30 x 0.30 x 0.30 mts. Incluye: excavación, cimbra y descimbra, relleno compactado, anclas y abrazaderas para sujetar tubería. Ver detalle en plano de proyecto.	PZA	58.00	620.10	SEISCIENTOS VEINTE PESOS 10/100 M.N.	35,965.80
35.1450: » ESTRUCTURA Y/O ALBAÑILERIA	35.1450.4020.0040	03	Chaflán de sección triangular de 10 cm de lado elaborado con concreto de F'c = 200 kg/cm². Incluye: colocación de adhesivo epóxico Epoxiretex Adhesivo o similar en toda la longitud perimetral, realizar el curado con agua limpia, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, retiro y disposición de materiales y residuos sobrantes a su sitio de disposición final y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	33.00	133.53	CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 53/100 M.N.	4,406.49
35.1500: » ESTRUCTURA DE ACERO	35.1500.1070.0240	03	Fabricación, suministro y colocación de escalera marina para interior de tanque superficial a base de peldaños de 80 cm @ 30 cm de varilla de redondo liso de 5/8" y ángulos para largueros de 2" x 3/16" conforme al detalle de plano de proyecto, incluye: limpieza del acero en grado comercial, recubrimiento epóxico grado alimenticio marca Prisa de la línea PRIMETAL EA blanco o similar PEMEX RP-10, CFE P-8,	ML	2.50	1,445.19	UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.	3,612.98

TOTAL DE HOJA : 93,156.59
TOTAL ACUMULADO : 609,742.88

ING. J. SERGIO CÓRDOVA ALANÍS
ADMINISTRADOR ÚNICO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Partida	Codigo	Elem.	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario (con letra)	Importe
			aplicada en dos capas hasta alcanzar 3 milésimas de espesor de capa seca total con 5 años de garantía bajo la norma NRF-053-PEMEX-2006; preparación previa de la superficie bajo las normas SSPC, empotramiento a muros, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
35.1550: » PAVIMENTOS	35.1550.1010.0200	02	Pavimento de concreto simple de F'c = 250 kg/cm², t.m.a. de ¾", espesor de 15 cm. Incluye: elaboración, acarreos y vaciado de concreto, vibrado, curado, acabado, materiales y mano de obra.	M2	4.95	869.69	OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.	4,304.97
35.1550: » PAVIMENTOS	35.1550.1030.0040	02	Empedrado junteado y emboquillado con mortero cemento - arena proporción 1:5 utilizando material seleccionado de la ruptura. Incluye: mano de obra.	M2	23.93	279.08	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.	6,678.38
35.1550: » PAVIMENTOS	35.1550.2010.0020	02	Banqueta de concreto simple F'c = 150 kg/cm², espesor de 10 cm. Incluye: cimbra, descimbra, elaboración, acarreo y vaciado de concreto, curado, afine de la superficie, acabado con volteador en cada uno de sus lados, materiales y mano de obra.	M2	80.30	312.60	TRESCIENTOS DOCE PESOS 60/100 M.N.	25,101.78
35.1650: » ACABADOS	35.1650.1020.0800	03	Reparación y sellado de grietas en muros de concreto y/o mampostería en interior de recipientes y su preparación para la colocación posterior de impermeabilizante, incluye: apertura de grietas en un ancho de 6 a 10 mm y 10 mm de profundidad, sellado de grietas con Selloretex M (sellador de poliuretano) o similar, colocación de malla de refuerzo de fibra de vidrio de 10 cm de ancho Plastitex FV 40 o similar, colocación de refuerzo en un ancho de 10 cm con sistema Sellomex Lasic o similar, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, retiro y disposición de materiales y residuos sobrantes a su sitio de disposicion final y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	66.00	286.83	DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N.	18,930.78
35.1650: » ACABADOS	35.1650.2050.0061	03	Suministro y aplicación de sistema de recubrimiento en interior del tanque superficial de mampostería, por medio de pintura epóxica grado alimenticio de la marca PRISA de la línea	M2	125.40	593.85	QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N.	74,468.79

TOTAL DE HOJA : **129,484.70**
TOTAL ACUMULADO : **739,227.58**

ING. J. SERGIO CÓRDOVA ALANÍS
ADMINISTRADOR ÚNICO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Partida	Codigo	Elem.	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario (con letra)	Importe
			PRIMETAL o similar en calidad y costo PEMEX RP-10, CFE P-8, aplicada en tres capas de PRIMETAL EA blanco hasta alcanzar 5 milésimas de espesor de capa seca total con 5 años de garantía bajo la norma NRF-053-PEMEX-2006; preparación previa de la superficie bajo las normas SSPC. incluye: materiales, herramientas, mano de obra y equipo de seguridad, así como del uso de mascarilla completa con cartucho para vapores. p.u.o.t.					
35.1650: » ACABADOS	35.1650.3010.0716	03	Reparación y sellado de juntas de construcción de concreto y/o mampostería en interior de recipientes y su preparación para la colocación posterior de impermeabilizante, incluye: apertura de caja en la junta fría con disco para concreto de 7 cm de profundidad y 5 cm de ancho, tomando el centro de la junta como eje, colocación de adhesivo epóxico Epoxiretex Adhesivo o similar e instalación de Water Stop expansivo Hidroflex o similar en toda la longitud de la junta, relleno de toda caja de la junta con mortero de reparación Tixotrópico Concrepatch o similar, realizar el curado con agua limpia, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, retiro y disposición de materiales y residuos sobrantes a su sitio de disposicion final y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	74.80	1,254.85	UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N.	93,862.78
35.1700: » TUBERIA DE PVC	35.1700.1010.0501	02	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de PVC hidráulico ánger, serie inglesa, RD-26, de 50 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002; incluye anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional.	ML	2,378.30	26.03	VEINTISEIS PESOS 03/100 M.N.	61,907.15
35.1700: » TUBERIA DE PVC	35.1700.1010.0540	02	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de PVC hidráulico ánger, serie inglesa, RD-26, de 75 mm de diámetro nominal, conforme a Normas PROY-NOM-013-CNA-2001 y NMX-E-145/1-SCFI-2002; incluye anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional.	ML	137.00	56.72	CINCUENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.	7,770.64
35.1700: » TUBERIA DE PVC	35.1700.2010.0120	02	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-	ML	2,378.30	7.91	SIETE PESOS 91/100 M.N.	18,812.35
							TOTAL DE HOJA :	**182,352.92**
							TOTAL ACUMULADO :	**921,580.50**

ING. J. SERGIO CÓRDOVA ALANÍS
ADMINISTRADOR ÚNICO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Partida	Codigo	Elem.	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario (con letra)	Importe
			32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 50 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, bajada, junteo y acomodo hasta su sitio final.					
35.1700: » TUBERIA DE PVC	35.1700.2010.0160	02	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 75 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, bajada, junteo y acomodo hasta su sitio final.	ML	137.00	9.56	NUEVE PESOS 56/100 M.N.	1,309.72
35.1700: » TUBERIA DE PVC	35.1700.6010.0061	02	Prueba hidrostática para tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y acoplamiento, de 50 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	ML	2,378.30	4.22	CUATRO PESOS 22/100 M.N.	10,036.43
35.1700: » TUBERIA DE PVC	35.1700.6010.0161	02	Prueba hidrostática para tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y acoplamiento, de 75 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	ML	137.00	6.20	SEIS PESOS 20/100 M.N.	849.40
35.1950: » TUBERIA DE FOGO	35.1950.1010.0010	02	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de FoGo por inmersión en caliente, con rosca, Normas X, de 51 mm de diámetro nominal, conforme a Normas NOM-002-CNA-1995 y NMX-B-177-1990; incluye cople reforzado en parte proporcional.	ML	1,428.90	219.51	DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 51/100 M.N.	313,657.84
35.1950: » TUBERIA DE FOGO	35.1950.1010.0040	02	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la	ML	334.00	464.35	CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS	155,092.90

TOTAL DE HOJA : **480,946.29**
TOTAL ACUMULADO : **1'402,526.79**

ING. J. SERGIO CÓRDOVA ALANÍS
ADMINISTRADOR ÚNICO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Partida	Codigo	Elem.	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario (con letra)	Importe
			obra) de tubería nueva de FoGo por inmersión en caliente, con rosca, Normas X, de 76 mm de diámetro nominal, conforme a Normas NOM-002-CNA-1995 y NMX-B-177-1990; incluye cople reforzado en parte proporcional.				35/100 M.N.	
35.1950: » TUBERIA DE FOGO	35.1950.1030.0021	02	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de FoGo por inmersión en caliente, con rosca, cédula-40, de 13 mm de diámetro nominal, conforme a Normas NMX-B-177-1990; incluye cople reforzado en parte proporcional.	ML	924.00	64.66	SESENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.	59,745.84
35.1950: » TUBERIA DE FOGO	35.1950.2010.0020	02	Instalación de tubería de FoGo por inmersión en caliente, con rosca, cédula 30, cédula 40, cédula 80 y Norma X, de 13 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, cortes y roscas, junteo y acomodo hasta su sitio final.	ML	924.00	3.74	TRES PESOS 74/100 M.N.	3,455.76
35.1950: » TUBERIA DE FOGO	35.1950.2010.0120	02	Instalación de tubería de FoGo por inmersión en caliente, con rosca, cédula 30, cédula 40, cédula 80 y Norma X, de 50 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo, herramienta para instalación, maniobras, acarreos locales, cortes, roscas, junteo y acomodo hasta su sitio final.	ML	1,428.90	17.97	DIECISIETE PESOS 97/100 M.N.	25,677.33
35.1950: » TUBERIA DE FOGO	35.1950.2010.0160	02	Instalación de tubería de FoGo por inmersión en caliente, con rosca, cédula 30, cédula 40, cédula 80 y Norma X, de 76 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo, herramienta para instalación, maniobras, acarreos locales, cortes, roscas, junteo y acomodo hasta su sitio final.	ML	334.00	27.05	VEINTISIETE PESOS 05/100 M.N.	9,034.70
35.1950: » TUBERIA DE FOGO	35.1950.6010.0121	02	Prueba hidrostática para fierro galvanizado por inmersión en caliente, con cédula 30, cédula 40, cédula 80 y Norma X, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, de 50 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy	ML	1,428.90	4.22	CUATRO PESOS 22/100 M.N.	6,029.96

TOTAL DE HOJA : **103,943.59**
TOTAL ACUMULADO : **1'506,470.38**

ING. J. SERGIO CÓRDOVA ALANÍS
ADMINISTRADOR ÚNICO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Partida	Codigo	Elem.	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario (con letra)	Importe
			baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.					
35.1950: » TUBERIA DE FOGO	35.1950.6010.0161	02	Prueba hidrostática para fierro galvanizado por inmersión en caliente, con cédula 30, cédula 40, cédula 80 y Norma X, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, de 76 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	ML	334.00	6.20	SEIS PESOS 20/100 M.N.	2,070.80
35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	35.2100.3010.0040	02	Suministro e instalación de adaptador campana de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro.	PZA	9.00	61.69	SESENTA Y UN PESOS 69/100 M.N.	555.21
35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	35.2100.3020.0040	02	Suministro e instalación de adaptador espiga de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro.	PZA	7.00	48.63	CUARENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N.	340.41
35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	35.2100.3030.0040	02	Suministro e instalación de codo de PVC anger serie inglesa de 22° y 50 mm de diámetro.	PZA	17.00	64.41	SESENTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N.	1,094.97
35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	35.2100.3030.0180	02	Suministro e instalación de codo de PVC anger serie inglesa de 45° y 50 mm de diámetro.	PZA	8.00	85.01	OCHENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.	680.08
35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	35.2100.3030.0320	02	Suministro e instalación de codo PVC anger serie inglesa de 90° y 50 mm de diámetro.	PZA	5.00	99.54	NOVENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N.	497.70
35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	35.2100.3050.0040	02	Suministro e instalación de cruz de PVC anger serie inglesa de 50 mm x 50 mm de diámetro.	PZA	2.00	153.06	CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N.	306.12
35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	35.2100.3060.0040	02	Suministro e instalación de extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro.	PZA	6.00	64.79	SESENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.	388.74
35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	35.2100.3070.0040	02	Suministro e instalación de extremidad espiga de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro.	PZA	5.00	102.34	CIENTO DOS PESOS 34/100 M.N.	511.70
35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	35.2100.3100.0040	02	Suministro e instalación de tapón campana de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro.	PZA	7.00	70.18	SETENTA PESOS 18/100 M.N.	491.26

TOTAL DE HOJA : **6,936.99**
TOTAL ACUMULADO : **1'513,407.37**

ING. J. SERGIO CÓRDOVA ALANÍS
ADMINISTRADOR ÚNICO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Partida	Codigo	Elem.	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario (con letra)	Importe
35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	35.2100.3110.0060	02	Suministro e instalación de tee de PVC anger serie inglesa de 50 mm x 50 mm de diámetro	PZA	15.00	120.55	CIENTO VEINTE PESOS 55/100 M.N.	1,808.25
35.2200: » PIEZAS ESPECIALES DE KITEC	35.2200.3030.0020	02	Suministro e instalación de adaptador macho de kitec compresión x NPT macho de 13 mm de diámetro.	PZA	231.00	52.74	CINCUENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N.	12,182.94
35.2350: » PIEZAS ESPECIALES DE FOGO	35.2350.3010.0160	02	Suministro e instalación de codo de Fo.Go. con refuerzo clase 150 de 45° y 50 mm. de diámetro.	PZA	19.00	104.31	CIENTO CUATRO PESOS 31/100 M.N.	1,981.89
35.2350: » PIEZAS ESPECIALES DE FOGO	35.2350.3010.0200	02	Suministro e instalación de codo de FoGo con refuerzo clase 150 de 45° y 76 mm de diámetro.	PZA	1.00	289.54	DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N.	289.54
35.2350: » PIEZAS ESPECIALES DE FOGO	35.2350.3010.0300	02	Suministro e instalación de codo de FoGo con refuerzo clase 150 de 90° y 13 mm de diámetro.	PZA	231.00	12.52	DOCE PESOS 52/100 M.N.	2,892.12
35.2350: » PIEZAS ESPECIALES DE FOGO	35.2350.3010.0400	02	Suministro e instalación de codo de FoGo con refuerzo clase 150 de 90° y 50 mm de diámetro.	PZA	4.00	100.05	CIEN PESOS 05/100 M.N.	400.20
35.2350: » PIEZAS ESPECIALES DE FOGO	35.2350.3010.0440	02	Suministro e instalación de codo de FoGo con refuerzo clase 150 de 90° y 76 mm de diámetro.	PZA	3.00	308.22	TRESCIENTOS OCHO PESOS 22/100 M.N.	924.66
35.2350: » PIEZAS ESPECIALES DE FOGO	35.2350.3060.0160	02	Suministro e instalación de tee de FoGo con refuerzo clase 150 de 50 mm de diámetro.	PZA	6.00	142.70	CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.	856.20
35.2350: » PIEZAS ESPECIALES DE FOGO	35.2350.3090.0160	02	Suministro e instalación de cople de FoGo con refuerzo clase 150 de 50 mm de diámetro.	PZA	15.00	72.88	SETENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N.	1,093.20
35.2350: » PIEZAS ESPECIALES DE FOGO	35.2350.3130.0140	02	Suministro e instalación de tapón cachucha de FoGo con refuerzo clase 150 de 50 mm de diámetro.	PZA	17.00	85.09	OCHENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.	1,446.53
35.2350: » PIEZAS ESPECIALES DE FOGO	35.2350.3280.0740	02	Suministro e instalación de niple de fo. go. céd-40 de 50 mm. de diámetro con 100 mm. de longitud.	PZA	2.00	67.94	SESENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.	135.88
35.2350: » PIEZAS ESPECIALES DE FOGO	35.2350.3280.0820	02	Suministro e instalación de niple de FoGo ced-40 de 50 mm de diámetro con 300 mm de longitud	PZA	8.00	146.91	CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.	1,175.28
35.2400: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO	35.2400.3030.0620	02	Suministro e instalación de codo bridado de 45° de FoFo de 50 mm de diámetro.	PZA	1.00	555.28	QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.	555.28

TOTAL DE HOJA : 25,741.97
TOTAL ACUMULADO : 1'539,149.34

ING. J. SERGIO CÓRDOVA ALANÍS
ADMINISTRADOR ÚNICO

TRABAJOS CONSISTENTES EN:
Construcción de redes de distribución en la localidad de Zapote de Cestau en el municipio de Pénjamo, Gto. (primera etapa)

FECHA INICIO: 06 de septiembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN.: 03 de enero de 2025
DURACIÓN: 120 días naturales

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Partida	Codigo	Elem.	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario (con letra)	Importe
35.2400: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO	35.2400.3030.0660	02	Suministro e instalación de codo bridado de 45° de FoFo de 76 mm de diámetro.	PZA	2.00	884.06	OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.	1,768.12
35.2400: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO	35.2400.3030.0920	02	Suministro e instalación de codo bridado de 90° de FoFo de 50 mm de diámetro.	PZA	4.00	710.97	SETECIENTOS DIEZ PESOS 97/100 M.N.	2,843.88
35.2400: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO	35.2400.3030.0960	02	Suministro e instalación de codo bridado de 90° de FoFo de 76 mm de diámetro.	PZA	1.00	1,113.85	UN MIL CIENTO TRECE PESOS 85/100 M.N.	1,113.85
35.2400: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO	35.2400.3040.0020	02	Suministro e instalación de tee bridada de FoFo de 50 mm x 50 mm de diámetro.	PZA	9.00	1,005.80	UN MIL CINCO PESOS 80/100 M.N.	9,052.20
35.2400: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO	35.2400.3070.0040	02	Suministro e instalación de reducción bridada de FoFo de 76 mm x 50 mm de diámetro.	PZA	1.00	709.94	SETECIENTOS NUEVE PESOS 94/100 M.N.	709.94
35.2400: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO	35.2400.3110.0020	02	Suministro e instalación de abrazadera de inserción de FoFo de 50 mm x 13 mm de diámetro.	PZA	231.00	146.78	CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N.	33,906.18
35.2450: » PIEZAS ESPECIALES DE ACERO NEGRO	35.2450.1030.1560	02	Suministro e instalación de niple de acero al carbón de 76 mm de diámetro, con un largo de 500 mm.	PZA	1.00	1,551.33	UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.	1,551.33
35.2500: » PIEZAS ESPECIALES DE ACERO FORJADO	35.2500.3015.0088	02	Suministro e instalación de brida roscable de acero forjado para soportar una presión de trabajo de 250 PSI (CLASE 150) de 50 mm de diámetro.	PZA	21.00	338.34	TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N.	7,105.14
35.2500: » PIEZAS ESPECIALES DE ACERO FORJADO	35.2500.3015.0089	02	Suministro e instalación de brida roscable de acero forjado para soportar una presión de trabajo de 250 PSI (CLASE 150) de 75 mm de diámetro.	PZA	5.00	447.07	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N.	2,235.35
35.2550: » PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL	35.2550.3010.0020	02	Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 50 mm de diámetro.	PZA	8.00	1,732.19	UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 19/100 M.N.	13,857.52
35.2550: » PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL	35.2550.3010.0060	02	Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 76 mm de diámetro.	PZA	1.00	2,551.63	DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 63/100 M.N.	2,551.63
35.2550: » PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL	35.2550.3090.0060	02	Suministro e instalación de válvula check de 125 libras con extremos bridados de 76 mm de diámetro.	PZA	1.00	2,420.70	DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 70/100 M.N.	2,420.70
							TOTAL DE HOJA :	**79,115.84**
							TOTAL ACUMULADO :	**1'618,265.18**

ING. J. SERGIO CÓRDOVA ALANÍS
ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.:

GEG-CEAG-LP-2024-20

FECHA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:
15 de agosto de 2024

DOCUMENTO No.:
PROPUESTA ECONÓMICA

Dos

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

TRABAJOS CONSISTENTES EN:
Construcción de redes de distribución en la localidad de Zapote de Cestau en el municipio de Pénjamo, Gto. (primera etapa)

FECHA INICIO: 06 de septiembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN.: 03 de enero de 2025
DURACIÓN: 120 días naturales

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Partida	Codigo	Elem.	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario (con letra)	Importe
35.2550: » PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL	35.2550.3110.0020	02	Suministro e instalación de válvula reductora de presión de 50 mm de diámetro.	PZA	2.00	13,157.49	TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N.	26,314.98
35.2600: » PIEZAS ESPECIALES PARA MEDICION	35.2600.3020.0020	02	Suministro e instalación de micromedidor tipo velocidad, chorro múltiple conforme la norma NOM-012-SCFI-1994, marca _____ _____, modelo _____, con diámetro nominal de 13 mm, capacidad o caudal característico de 3 a 7 m3/h, limite de exactitud de ± 2% a ± 5%, temperatura máxima de 60°C y mínima de -20°C, y medición de acción magnética.	PZA	231.00	804.62	OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 62/100 M.N.	185,867.22
35.2650: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS	35.2650.3020.0020	02	Suministro e instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 mm de diámetro por un largo de 64 mm.	PZA	240.00	17.51	DIECISIETE PESOS 51/100 M.N.	4,202.40
35.2650: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS	35.2650.3100.0040	02	Suministro e instalación de empaque de neopreno para piezas de PVC tipo anger serie inglesa de 50 mm de diámetro.	PZA	11.00	28.07	VEINTIOCHO PESOS 07/100 M.N.	308.77
35.2650: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS	35.2650.3110.0020	02	Suministro e instalación de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 50 mm de diámetro.	PZA	40.00	60.32	SESENTA PESOS 32/100 M.N.	2,412.80
35.2650: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS	35.2650.3110.0060	02	Suministro e instalación de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 76 mm. de diámetro.	PZA	9.00	82.75	OCHENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.	744.75
35.2700: » TANQUES Y CARCAMOS	35.2700.1050.0060	03	Limpieza de superficie de concreto y/o mampostería en interior de recipientes y su preparación para la colocación posterior de impermeabilizante, incluye: la eliminación mediante procesos mecánicos y/o químicos de: sarro, algas, moho, lama, hongos, sedimentos (tierra, arenas y gravas), apertura de poro de la superficie pulida existente mediante carda mecánica, desinfección, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, retiro de los residuos generados hasta su sitio de disposión final y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	125.40	77.25	SETENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N.	9,687.15
35.2700: » TANQUES Y CARCAMOS	35.2700.2300.0020	03	Limpieza de lámina de acero a grado metal blanco en interior de tanque mediante aplicación de un abrasivo a presión (Sandblasteo).	M2	57.02	484.41	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N.	27,621.06
35.2700: » TANQUES Y CARCAMOS	35.2700.2350.0420	03	Suministro y aplicación de sistema de recubrimiento en interior del tanque metálico elevado, por medio de pintura epóxica	M2	57.02	591.75	QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.	33,741.59

TOTAL DE HOJA : 290,900.72
TOTAL ACUMULADO : 1'909,165.90

ING. J. SERGIO CÓRDOVA ALANÍS
ADMINISTRADOR ÚNICO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Partida	Codigo	Elem.	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario (con letra)	Importe
			grado alimenticio de la marca Prisa de la línea Primetal o similar PEMEX RP-10, CFE P-8, aplicada en dos capas de PRIMETAL EA blanco hasta alcanzar 3 milésimas de espesor de capa seca total con 5 años de garantía bajo la norma NRF-053-PEMEX-2006; preparación previa de la superficie bajo las normas SSPC. incluye: materiales, herramientas, mano de obra y equipo de seguridad, línea de vida y arnés, así como del uso de mascarilla completa con cartucho para vapores. P.U.O.T.					
35.2700: » TANQUES Y CARCAMOS	35.2700.2350.0520	03	Suministro y aplicación de sistema de recubrimiento en exterior del tanque metálico elevado, por medio de pintura epóxica de la marca Prisa de la línea Primetal aplicada en dos capas de PRIMETAL EB blanco o similar PEMEX RP-6, CFE P-3 Y dos capas de PROMETAL APU o similar PEMEX RA-28, CFE A-12 blanco hasta alcanzar 4 milésimas de espesor de capa seca total con 5 años de garantía bajo la norma NRF-053-PEMEX-2006; preparación previa de la superficie bajo las normas SSPC. incluye: materiales, herramientas, mano de obra y equipo de seguridad, línea de vida y arnés, así como del uso de mascarilla completa con cartucho para vapores. P.U.O.T.	M2	57.02	498.91	CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N.	28,447.85
35.2750: » TOMAS DOMICILIARIAS	35.2750.1030.1675	02	Construcción de cuadro de medición de 1/2 pulgada de diámetro conforme a especificaciones de la CEAG a base de: 1 niple de fierro galvanizado de 0.50 m con forro de polietileno; 1 válvula antifraude, 3 niples de fierro galvanizado de 0.30 m; 3 codos de fierro galvanizado de 90°; 1 niple de fierro galvanizado de 0.10 m; 1 tuerca unión de fierro galvanizado y 1 llave de globo de bronce. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todos los trabajos necesarios para su correcta ejecución e interconexión a la instalación hidráulica del domicilio.	PZA	231.00	707.28	SETECIENTOS SIETE PESOS 28/100 M.N.	163,381.68
35.2750: » TOMAS DOMICILIARIAS	35.2750.1100.0021	02	Prueba de toma domiciliaria conforme a la norma NOM-001-CONAGUA-2011, incluye; mano de obra, equipo, herramienta, materiales de consumo y reporte de prueba.	PZA	231.00	9.53	NUEVE PESOS 53/100 M.N.	2,201.43

TOTAL DE HOJA : **194,030.96**
TOTAL ACUMULADO : **2'103,196.86**

ING. J. SERGIO CÓRDOVA ALANÍS
ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.:

GEG-CEAG-LP-2024-20

FECHA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 15 de agosto de 2024

DOCUMENTO No.: **PROPUESTA ECONÓMICA**

Dos

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

Construcción de redes de distribución en la localidad de Zapote de Cestau en el municipio de Pénjamo, Gto. (primera etapa)

FECHA INICIO: 06 de septiembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN.: 03 de enero de 2025
DURACIÓN: 120 días naturales

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Partida	Codigo	Elem.	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario (con letra)	Importe
35.2750: » TOMAS DOMICILIARIAS	35.2750.2000.0015	02	Registro para toma domiciliaria de 40 x 40 cms. libres hasta 0.60 mts. de profundidad, a base de plantilla de concreto f'c= 150 kg/cm2, T.M.A. 38 mm. hecho en obra, de 5 cms. de espesor, muros de tabique recocido de la región de 14 cms. de ancho nominal asentado con mortero cemento-arena 1:5, aplanado pulido por el interior con mortero cemento-arena 1:5 de 2 cms. de espesor, marco y contramarco de ángulo de fierro, tapa de concreto f'c= 150 kg/cm2, T.M.A. 19 mm., hecho en obra, acabado pulido por la parte superior, armada con varillas A. R. de 3/8 en ambos sentidos, incluye: fletes, acarreos, maniobras, elevaciones, trazo, ajustes, pruebas, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, materiales, equipo, herramienta y mano de obra, en cualquier nivel.	PZA	75.00	1,551.95	UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.	116,396.25
35.2850: » CAJAS PARA OPERACION	35.2850.1010.0020	02	Caja para operación de válvulas tipo 1 conforme a plano proporcionado por el área técnica de la CEAG; incluye todos los materiales necesarios para su elaboración, con tapa de concreto.	PZA	1.00	7,649.58	SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N.	7,649.58
35.2850: » CAJAS PARA OPERACION	35.2850.1010.0040	02	Caja para operación de válvulas tipo 2 conforme a plano proporcionado por el área técnica de la CEAG; incluye todos los materiales necesarios para su elaboración, con tapa de concreto.	PZA	1.00	10,766.24	DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.	10,766.24
35.2850: » CAJAS PARA OPERACION	35.2850.1010.0180	02	Caja para operación de válvulas tipo 9 conforme plano proporcionado por el área técnica de la CEAG; incluye todos los materiales necesarios para su elaboración, con tapa de concreto.	PZA	2.00	15,233.81	QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.	30,467.62
35.2850: » CAJAS PARA OPERACION	35.2850.1040.0080	02	Caja tipo especial, dimensión exterior de 2.40 x 1.40 x 1.50 m de altura. Incluye aplanado de mortero 1:3 de 1 cm de espesor, plantilla de pedacería de tabique, losa de piso f' c= 150 kg/cm2 y losa de techo f' c= 200 kg/cm2 con acero de 3/8"@ 10 cm en ambos sentidos, muro de tabique, dala de concreto con 4 vars de 3/8" y estribos de 1/4" @ 20 cm, marco, contramarco y tapa de fo. fo., segun especificación conforme al plano.	PZA	1.00	28,746.99	VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.	28,746.99

TOTAL DE HOJA : 194,026.68
TOTAL ACUMULADO : 2'297,223.54

ING. J. SERGIO CÓRDOVA ALANÍS
ADMINISTRADOR ÚNICO

TRABAJOS CONSISTENTES EN:
Construcción de redes de distribución en la localidad de Zapote de Cestau en el municipio de Pénjamo, Gto. (primera etapa)

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Partida	Codigo	Elem.	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario (con letra)	Importe
40.1250: » PLANTILLAS	40.1250.1020.0140	02	Plantilla apisonada con equipo al 90% prueba Proctor con material suministrado (tepetate), espesor de 10 cm. Incluye: suministro, acarreo, tendido y construcción de apoyo semicircular para apoyar la tubería.	M3	64.00	407.47	CUATROCIENTOS SIETE PESOS 47/100 M.N.	26,078.08
40.1650: » ACABADOS	40.1650.4010.0065	03	Fabricación y colocación de tapa metálica a base de placade 1/4" de sección de 0.80 X 0.80 para registro de entrada hombre. Incluye: marco y contramarco de acero estructural y todos los materiales necesarios para su colocación.	PZA	1.00	4,516.05	CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 05/100 M.N.	4,516.05
45.1450: » ESTRUCTURA Y/O ALBAÑILERIA	45.1450.2010.0161	03	Losa de cubierta a base de vigueta y bovedilla con una capa de compresión de concreto F'c = 250 kg/cm² de 5 cm de espesor y malla electrosoldada 6 x 6 - 10 / 10. Incluye: acarreos, cimbra, descimbra, habilitado de acero, vaciado y curado.	M2	59.40	1,108.05	UN MIL CIENTO OCHO PESOS 05/100 M.N.	65,818.17
70.2450: » IMPACTO AMBIENTAL	70.2450.3070.0033	02	Reporte Ambiental deberá conformarse con el cumplimiento de las medidas de mitigación implementadas para salvaguardar suelo, cuerpos de agua, flora y fauna, aire, circundantes a la obra a ejecutar, el contratista debera tomar como referencia los formatos tipo del reporte ambiental establecidos por la CEAG: Cada apartado deberá contener las evidencias como; reporte fotográfico y autorizaciones en general, incluye: visita al sitio de obra, entrega de programa mensual de avances realizados, reportes a color y en formato digital, previa autorización del personal de Impacto ambiental de la CEAG. Los reportes deberan ser elaborados por un especialista en la materia (Ingeniero Ambiental, Ingeniero Forestal, Biólogo o carrera afin). La entrega de reporte ambiental debera ser mensual de acuerdo a la clausula ambiental del contrato.	REP	1.00	37,170.76	TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS 76/100 M.N.	37,170.76

Total de Obra: OB-000-0220-24
Localidad, Municipio: Zapote de Cestau, Pénjamo
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE CESTAU EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. (PRIMERA ETAPA)

2'430,806.60

TOTAL DE HOJA : 133,583.06
TOTAL ACUMULADO : 2'430,806.60

ING. J. SERGIO CÓRDOVA ALANÍS
ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.:

GEG-CEAG-LP-2024-20

FECHA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:
15 de agosto de 2024

DOCUMENTO No.:
PROPUESTA ECONÓMICA

Dos

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

TRABAJOS CONSISTENTES EN:
Construcción de redes de distribución en la localidad de Zapote de Cestau en el municipio de Pénjamo, Gto. (primera etapa)

FECHA INICIO: 06 de septiembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN.: 03 de enero de 2025
DURACIÓN: 120 días naturales

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Partida	Codigo	Elem.	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario (con letra)	Importe
			** DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 60/100 M.N. **					
			Subtotal de Presupuesto					2'430,806.60
			** DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 60/100 M.N. **					
							16% I.V.A.	388,929.06
							Total	2'819,735.66
			** DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N. **					

ING. J. SERGIO CÓRDOVA ALANÍS
ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.:

GEG-CEAG-LP-2024-20

FECHA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:
15 de agosto de 2024

DOCUMENTO No.:
PROPUESTA ECONÓMICA

Cuatro

a)

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

TRABAJOS CONSISTENTES EN:
Construcción de redes de distribución en la localidad de Zapote de Cestau en el municipio de Pénjamo, Gto. (primera etapa)

FECHA INICIO: 06 de septiembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN.: 03 de enero de 2025
DURACIÓN: 120 días naturales

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

CLAVE PARTIDA SUBPARTIDA CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	2024 Sep	Oct	Nov	Dic	2025 Ene
	Construcción de redes de distribución en la localidad de Zapote de Cestau en el municipio de Pénjamo, Gto. (primera etapa) **Obra: OB-000-0220-24** **Localidad, Municipio: Zapote de Cestau, Pénjamo** **Descripción: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE CESTAU EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. (PRIMERA ETAPA)**								
35.1050.4010.0100	Trazo del terreno sin uso de equipo topográfico.	ML	4,278.20	19,808.07	4,794.32	6,308.30	5,929.80	2,775.65	
35.1150.1010.0040	Corte de pavimento asfáltico con cortadora de gasolina y disco con puntas de diamante de 18 HP (15 cm de profundidad).	ML	18.00	529.02	291.34	237.68			
35.1150.1010.0160	Corte de banqueta de concreto hidráulico de 10 cms de espesor con cortadora de gasolina y disco con puntas de diamante de 18 HP.	ML	292.00	6,260.48	3,447.80	2,812.68			
35.1150.2010.0040	Ruptura con rompedora neumática de empedrado zampeado. Incluye la remoción del material producto de la ruptura.	M2	23.93	1,892.38	418.09	550.11	517.10	407.08	
35.1150.2010.0140	Ruptura con martillo hidráulico de concreto simple de F'c = 150 kg/cm² en banqueta. Incluye la remoción del material producto de la ruptura.(hasta 10 cm de espesor)	M2	80.30	4,126.62	911.70	1,199.60	1,127.62	887.70	
35.1150.2010.0220	Ruptura con martillo hidráulico de concreto simple de F'c = 250 kg/cm² en arroyo, espesor de 15 cm. Incluye la remoción del material producto de la ruptura.	M3	0.74	280.76	62.05	81.61	76.71	60.39	
35.1150.3010.0400	Demolición de caja para operación de válvulas tipo 2.	PZA	1.00	640.57		640.57			
35.1150.3020.0020	Demolición de losa de techo de concreto armado F'c = 200 kg/cm², espesor de 10 cm. Incluye remoción del material producto de la demolición.	M2	59.40	7,410.15	7,410.15				
35.1150.3040.0035	Demolición y resposición de aplanado de mortero cemento-arena de 2 a 3 cm de espesor que tenga mala adherencia al muro, incluye: demolición, retiro del	M2	66.00	25,992.12	22,638.30	3,353.82			

ING. J. SERGIO CÓRDOVA ALANÍS
ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.:

GEG-CEAG-LP-2024-20

FECHA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 15 de agosto de 2024

DOCUMENTO No.: **PROPUESTA ECONÓMICA**

Cuatro

a)

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

Construcción de redes de distribución en la localidad de Zapote de Cestau en el municipio de Pénjamo, Gto. (primera etapa)

FECHA INICIO: 06 de septiembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN.: 03 de enero de 2025
DURACIÓN: 120 días naturales

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

CLAVE PARTIDA SUBPARTIDA CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	2024 Sep	Oct	Nov	Dic	2025 Ene
	material de residuo hasta el sitio de disposición final, limpieza de la superficie, reposición del aplanado con mortero cemento-arena 1:3 conteniendo impermeabilizante integral cementicio Sika lite o similar de acuerdo a la dosificación indicada por el fabricante, con acabado pulido, preparación de la superfice para recibir impermeabilizante, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, retiro de los residuos generados hasta su sitio de disposión final y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
35.1200.1040.0020	Excavación a mano para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje y extracción del material, afine de taludes y fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	1.49	318.16	67.54	88.87	83.54	78.21	
35.1200.1060.0020	Excavación a mano para zanjas en material C en seco. Incluye: afloje y extracción del material, afine de taludes y fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	3.49	1,277.44	271.20	356.82	335.41	314.01	
35.1200.1100.0020	Excavación con máquina para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	487.31	28,985.20	6,153.29	8,096.42	7,610.64	7,124.85	
35.1200.1120.0020	Excavación con máquina para zanjas en material C en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	324.87	96,889.23	20,568.67	27,064.03	25,440.19	23,816.34	
35.1300.1010.0060	Relleno de zanjas con material suministrado (tepetate) compactado con equipo al 95 % prueba Proctor, capas de 20 cm de espesor.	M3	814.43	287,273.89	60,985.53	80,244.10	75,429.45	70,614.81	
35.1350.1010.0080	Carga a maquina y acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha el primer km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	M3	1,164.96	34,902.20	7,017.37	9,233.39	8,679.38	8,864.05	1,108.01
35.1350.1010.0100	Acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha en kilómetros subsecuentes.	MKM	5,824.80	32,269.39	6,488.02	8,536.88	8,024.66	8,195.40	1,024.43

ING. J. SERGIO CÓRDOVA ALANÍS
ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.:

GEG-CEAG-LP-2024-20

FECHA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:
15 de agosto de 2024

DOCUMENTO No.:
PROPUESTA ECONÓMICA
Cuatro
a)

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

TRABAJOS CONSISTENTES EN:
Construcción de redes de distribución en la localidad de Zapote de Cestau en el municipio de Pénjamo, Gto. (primera etapa)

FECHA INICIO: 06 de septiembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN.: 03 de enero de 2025
DURACIÓN: 120 días naturales

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

CLAVE PARTIDA SUBPARTIDA CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	2024 Sep	Oct	Nov	Dic	2025 Ene
35.1350.1010.0100	Acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha en kilómetros subsecuentes.	MKM	38.70	214.40	79.87	105.10	29.43		
35.1350.1010.0070	Carga a mano y acarreo en camión propio o alquilado de material producto deexcavación y/o demolición, 1er km.	M3	7.74	1,442.35	537.35	707.03	197.97		
35.1400.1010.0010	Atraques de concreto simple hecho en obra de f'c=150 Kg/cm2 con dimensiones de 0.20 x0.20 x 0.20 mts.	PZA	106.00	14,042.88	2,823.43	3,715.05	3,492.14	3,566.45	445.81
35.1400.1010.0015	Atraques de concreto simple hecho en obra de f'c=150 Kg/cm2 con dimensiones de 0.30 x 0.30 x 0.30 mts.	PZA	5.00	1,202.30	241.73	318.07	298.98	305.35	38.17
35.1400.1020.4200	Silleta de concreto hidráulico F'c= 200 Kg/cm2., de 0.30 x 0.30 x 0.30 mts. Incluye: excavación, cimbra y descimbra, relleno compactado, anclas y abrazaderas para sujetar tubería. Ver detalle en plano de proyecto.	PZA	58.00	35,965.80	7,231.25	9,514.75	8,943.87	9,134.16	1,141.77
35.1450.4020.0040	Chaflán de sección triangular de 10 cm de lado elaborado con concreto de F'c = 200 kg/cm². Incluye: colocación de adhesivo epóxico Epoxiretex Adhesivo o similar en toda la longitud perimetral, realizar el curado con agua limpia, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, retiro y disposición de materiales y residuos sobrantes a su sitio de disposición final y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ML	33.00	4,406.49		4,406.49			
35.1500.1070.0240	Fabricación, suministro y colocación de escalera marina para interior de tanque superficial a base de peldaños de 80 cm @ 30 cm de varilla de redondo liso de 5/8" y ángulos para largueros de 2" x 3/16" conforme al detalle de plano de proyecto, incluye: limpieza del acero en grado comercial, recubrimiento epóxico grado alimenticio marca Prisa de la línea PRIMETAL EA blanco o similar PEMEX RP-10, CFE P-8, aplicada en dos capas hasta alcanzar 3 milésimas de espesor de capa seca total con 5 años de garantía bajo la norma NRF-053-PEMEX-2006; preparación previa de la superficie bajo las normas SSPC, empotramiento a muros, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	2.50	3,612.98	3,612.98				

ING. J. SERGIO CÓRDOVA ALANÍS
ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.:

GEG-CEAG-LP-2024-20

FECHA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:
15 de agosto de 2024

DOCUMENTO No.:
PROPUESTA ECONÓMICA

Cuatro

a)

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

TRABAJOS CONSISTENTES EN:
Construcción de redes de distribución en la localidad de Zapote de Cestau en el municipio de Pénjamo, Gto. (primera etapa)

FECHA INICIO: 06 de septiembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN.: 03 de enero de 2025
DURACIÓN: 120 días naturales

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

CLAVE PARTIDA SUBPARTIDA CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	2024 Sep	Oct	Nov	Dic	2025 Ene
35.1550.1010.0200	Pavimento de concreto simple de F'c = 250 kg/cm², t.m.a. de ¾", espesor de 15 cm. Incluye: elaboración, acarreos y vaciado de concreto, vibrado, curado, acabado, materiales y mano de obra.	M2	4.95	4,304.97		949.16	1,593.16	1,627.06	135.59
35.1550.1030.0040	Empedrado junteado y emboquillado con mortero cemento - arena proporción 1: 5 utilizando material seleccionado de la ruptura. Incluye: mano de obra.	M2	23.93	6,678.38		1,472.40	2,471.53	2,524.11	210.34
35.1550.2010.0020	Banqueta de concreto simple F'c = 150 kg/cm², espesor de 10 cm. Incluye: cimbra, descimbra, elaboración, acarreo y vaciado de concreto, curado, afine de la superficie, acabado con volteador en cada uno de sus lados, materiales y mano de obra.	M2	80.30	25,101.78		5,534.26	9,289.63	9,487.28	790.61
35.1650.1020.0800	Reparación y sellado de grietas en muros de concreto y/o mampostería en interior de recipientes y su preparación para la colocación posterior de impermeabilizante, incluye: apertura de grietas en un ancho de 6 a 10 mm y 10 mm de profundidad, sellado de grietas con Selloretex M (sellador de poliuretano) o similar, colocación de malla de refuerzo de fibra de vidrio de 10 cm de ancho Plastitex FV 40 o similar, colocación de refuerzo en un ancho de 10 cm con sistema Sellomex Lasic o similar, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, retiro y disposición de materiales y residuos sobrantes a su sitio de disposicion final y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	66.00	18,930.78	16,488.10	2,442.68			
35.1650.2050.0061	Suministro y aplicación de sistema de recubrimiento en interior del tanque superficial de mampostería, por medio de pintura epóxica grado alimenticio de la marca PRISA de la línea PRIMETAL o similar en calidad y costo PEMEX RP-10, CFE P-8, aplicada en tres capas de PRIMETAL EA blanco hasta alcanzar 5 milésimas de espesor de capa seca total con 5 años de garantía bajo la norma NRF-053-PEMEX-2006; preparación previa de la superficie bajo las normas SSPC. incluye: materiales, herramientas, mano de obra y equipo de seguridad, así como del uso de mascarilla completa con cartucho para vapores. p.u.o.t.	M2	125.40	74,468.79		27,079.56	47,389.23		
35.1650.3010.0716	Reparación y sellado de juntas de construcción de concreto y/o mampostería en interior de recipientes y su preparación para la colocación posterior de impermeabilizante, incluye: apertura de caja en la junta fría con disco para	M2	74.80	93,862.78	81,751.45	12,111.33			

ING. J. SERGIO CORDOVA ALANÍS
ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.:

GEG-CEAG-LP-2024-20

FECHA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:
15 de agosto de 2024

DOCUMENTO No.:
PROPUESTA ECONÓMICA
Cuatro
a)

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

TRABAJOS CONSISTENTES EN:
Construcción de redes de distribución en la localidad de Zapote de Cestau en el municipio de Pénjamo, Gto. (primera etapa)

FECHA INICIO: 06 de septiembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN.: 03 de enero de 2025
DURACIÓN: 120 días naturales

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

CLAVE PARTIDA SUBPARTIDA CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	2024 Sep	Oct	Nov	Dic	2025 Ene
	concreto de 7 cm de profundidad y 5 cm de ancho, tomando el centro de la junta como eje, colocación de adhesivo epóxico Epoxiretex Adhesivo o similar e instalación de Water Stop expansivo Hidroflex o similar en toda la longitud de la junta, relleno de toda caja de la junta con mortero de reparación Tixotrópico Concrepatch o similar, realizar el curado con agua limpia, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, retiro y disposición de materiales y residuos sobrantes a su sitio de disposicion final y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
35.1700.1010.0501	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de PVC hidráulico ánger, serie inglesa, RD-26, de 50 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002; incluye anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional.	ML	2,378.30	61,907.15	61,907.15				
35.1700.1010.0540	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de PVC hidráulico ánger, serie inglesa, RD-26, de 75 mm de diámetro nominal, conforme a Normas PROY-NOM-013-CNA-2001 y NMX-E-145/1-SCFI-2002; incluye anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional.	ML	137.00	7,770.64	7,770.64				
35.1700.2010.0120	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 50 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, bajada, junteo y acomodo hasta su sitio final.	ML	2,378.30	18,812.35	4,156.22	5,468.71	5,140.58	4,046.84	
35.1700.2010.0160	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 75 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, bajada, junteo y acomodo hasta su sitio final.	ML	137.00	1,309.72	289.36	380.73	357.89	281.74	
35.1700.6010.0061	Prueba hidrostática para tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y acoplamiento, de 50 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para	ML	2,378.30	10,036.43	1,459.85	3,041.34	2,858.86	2,676.38	

ING. J. SERGIO CÓRDOVA ALANÍS
ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.:

GEG-CEAG-LP-2024-20

FECHA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:
15 de agosto de 2024

DOCUMENTO No.:
PROPUESTA ECONÓMICA

Cuatro

a)

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

TRABAJOS CONSISTENTES EN:
Construcción de redes de distribución en la localidad de Zapote de Cestau en el municipio de Pénjamo, Gto. (primera etapa)

FECHA INICIO: 06 de septiembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN.: 03 de enero de 2025
DURACIÓN: 120 días naturales

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

CLAVE PARTIDA SUBPARTIDA CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	2024 Sep	Oct	Nov	Dic	2025 Ene
	la prueba.								
35.1700.6010.0161	Prueba hidrostática para tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y acoplamiento, de 75 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	ML	137.00	849.40	123.55	257.39	241.95	226.51	
35.1950.1010.0010	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de FoGo por inmersión en caliente, con rosca, Normas X, de 51 mm de diámetro nominal, conforme a Normas NOM-002-CNA-1995 y NMX-B-177-1990; incluye cople reforzado en parte proporcional.	ML	1,428.90	313,657.84	313,657.84				
35.1950.1010.0040	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de FoGo por inmersión en caliente, con rosca, Normas X, de 76 mm de diámetro nominal, conforme a Normas NOM-002-CNA-1995 y NMX-B-177-1990; incluye cople reforzado en parte proporcional.	ML	334.00	155,092.90	155,092.90				
35.1950.1030.0021	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de FoGo por inmersión en caliente, con rosca, cédula-40, de 13 mm de diámetro nominal, conforme a Normas NMX-B-177-1990; incluye cople reforzado en parte proporcional.	ML	924.00	59,745.84	59,745.84				
35.1950.2010.0020	Instalación de tubería de FoGo por inmersión en caliente, con rosca, cédula 30, cédula 40, cédula 80 y Norma X, de 13 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, cortes y roscas, junteo y acomodo hasta su sitio final.	ML	924.00	3,455.76	763.48	1,004.58	944.31	743.39	
35.1950.2010.0120	Instalación de tubería de FoGo por inmersión en caliente, con rosca, cédula 30, cédula 40, cédula 80 y Norma X, de 50 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo, herramienta para instalación, maniobras, acarreos locales, cortes, roscas, junteo y acomodo hasta su sitio	ML	1,428.90	25,677.33	5,672.90	7,464.34	7,016.48	5,523.61	

ING. J. SERGIO CÓRDOVA ALANÍS
ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.:

GEG-CEAG-LP-2024-20

FECHA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:
15 de agosto de 2024

DOCUMENTO No.:
PROPUESTA ECONÓMICA

Cuatro

a)

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

TRABAJOS CONSISTENTES EN:
Construcción de redes de distribución en la localidad de Zapote de Cestau en el municipio de Pénjamo, Gto. (primera etapa)

FECHA INICIO: 06 de septiembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN.: 03 de enero de 2025
DURACIÓN: 120 días naturales

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

CLAVE PARTIDA SUBPARTIDA CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	2024 Sep	Oct	Nov	Dic	2025 Ene
	final.								
35.1950.2010.0160	Instalación de tubería de FoGo por inmersión en caliente, con rosca, cédula 30, cédula 40, cédula 80 y Norma X, de 76 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo, herramienta para instalación, maniobras, acarreos locales, cortes, roscas, junteo y acomodo hasta su sitio final.	ML	334.00	9,034.70	1,996.04	2,626.37	2,468.78	1,943.51	
35.1950.6010.0121	Prueba hidrostática para fierro galvanizado por inmersión en caliente, con cédula 30, cédula 40, cédula 80 y Norma X, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, de 50 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	ML	1,428.90	6,029.96	877.09	1,827.26	1,717.62	1,607.99	
35.1950.6010.0161	Prueba hidrostática para fierro galvanizado por inmersión en caliente, con cédula 30, cédula 40, cédula 80 y Norma X, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, de 76 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	ML	334.00	2,070.80	301.21	627.52	589.86	552.21	
35.2100.3010.0040	Suministro e instalación de adaptador campana de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro.	PZA	9.00	555.21	122.67	161.40	151.71	119.43	
35.2100.3020.0040	Suministro e instalación de adaptador espiga de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro.	PZA	7.00	340.41	75.20	98.96	93.02	73.23	
35.2100.3030.0040	Suministro e instalación de codo de PVC anger serie inglesa de 22° y 50 mm de diámetro.	PZA	17.00	1,094.97	241.91	318.30	299.21	235.55	
35.2100.3030.0180	Suministro e instalación de codo de PVC anger serie inglesa de 45° y 50 mm de diámetro.	PZA	8.00	680.08	150.24	197.70	185.84	146.30	
35.2100.3030.0320	Suministro e instalación de codo PVC anger serie inglesa de 90° y 50 mm de	PZA	5.00	497.70	109.96	144.68	136.00	107.06	

ING. J. SERGIO CÓRDOVA ALANÍS
ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.:

GEG-CEAG-LP-2024-20

FECHA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:
15 de agosto de 2024

DOCUMENTO No.:
PROPUESTA ECONÓMICA

Cuatro

a)

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

TRABAJOS CONSISTENTES EN:
Construcción de redes de distribución en la localidad de Zapote de Cestau en el municipio de Pénjamo, Gto. (primera etapa)

FECHA INICIO: 06 de septiembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN.: 03 de enero de 2025
DURACIÓN: 120 días naturales

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

CLAVE PARTIDA SUBPARTIDA CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	2024 Sep	Oct	Nov	Dic	2025 Ene
	diámetro.								
35.2100.3050.0040	Suministro e instalación de cruz de PVC anger serie inglesa de 50 mm x 50 mm de diámetro.	PZA	2.00	306.12	67.64	88.98	83.65	65.85	
35.2100.3060.0040	Suministro e instalación de extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro.	PZA	6.00	388.74	85.90	113.00	106.22	83.62	
35.2100.3070.0040	Suministro e instalación de extremidad espiga de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro.	PZA	5.00	511.70	113.06	148.75	139.82	110.07	
35.2100.3100.0040	Suministro e instalación de tapón campana de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro.	PZA	7.00	491.26	108.53	142.81	134.24	105.68	
35.2100.3110.0060	Suministro e instalación de tee de PVC anger serie inglesa de 50 mm x 50 mm de diámetro	PZA	15.00	1,808.25	399.51	525.65	494.11	388.98	
35.2200.3030.0020	Suministro e instalación de adaptador macho de kitec compresión x NPT macho de 13 mm de diámetro.	PZA	231.00	12,182.94	2,691.58	3,541.55	3,329.06	2,620.75	
35.2350.3010.0160	Suministro e instalación de codo de Fo.Go. con refuerzo clase 150 de 45° y 50 mm. de diámetro.	PZA	19.00	1,981.89	437.86	576.13	541.56	426.34	
35.2350.3010.0200	Suministro e instalación de codo de FoGo con refuerzo clase 150 de 45° y 76 mm de diámetro.	PZA	1.00	289.54	63.99	84.16	79.11	62.28	
35.2350.3010.0300	Suministro e instalación de codo de FoGo con refuerzo clase 150 de 90° y 13 mm de diámetro.	PZA	231.00	2,892.12	638.96	840.73	790.29	622.14	
35.2350.3010.0400	Suministro e instalación de codo de FoGo con refuerzo clase 150 de 90° y 50 mm de diámetro.	PZA	4.00	400.20	88.41	116.34	109.36	86.09	
35.2350.3010.0440	Suministro e instalación de codo de FoGo con refuerzo clase 150 de 90° y 76 mm de diámetro.	PZA	3.00	924.66	204.31	268.79	252.66	198.90	

ING. J. SERGIO CORDOVA ALANÍS
ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.:

GEG-CEAG-LP-2024-20

FECHA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 15 de agosto de 2024

DOCUMENTO No.: **PROPUESTA ECONÓMICA**

Cuatro

a)

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

Construcción de redes de distribución en la localidad de Zapote de Cestau en el municipio de Pénjamo, Gto. (primera etapa)

FECHA INICIO: 06 de septiembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN.: 03 de enero de 2025
DURACIÓN: 120 días naturales

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

CLAVE PARTIDA SUBPARTIDA CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	2024 Sep	Oct	Nov	Dic	2025 Ene
35.2350.3060.0160	Suministro e instalación de tee de FoGo con refuerzo clase 150 de 50 mm de diámetro.	PZA	6.00	856.20	189.17	248.89	233.96	184.18	
35.2350.3090.0160	Suministro e instalación de cople de FoGo con refuerzo clase 150 de 50 mm de diámetro.	PZA	15.00	1,093.20	241.53	317.79	298.72	235.16	
35.2350.3130.0140	Suministro e instalación de tapón cachucha de FoGo con refuerzo clase 150 de 50 mm de diámetro.	PZA	17.00	1,446.53	319.59	420.50	395.27	311.17	
35.2350.3280.0740	Suministro e instalación de niple de fo. go. céd-40 de 50 mm. de diámetro con 100 mm. de longitud.	PZA	2.00	135.88	30.02	39.50	37.13	29.23	
35.2350.3280.0820	Suministro e instalación de niple de FoGo ced-40 de 50 mm de diámetro con 300 mm de longitud	PZA	8.00	1,175.28	259.66	341.65	321.15	252.82	
35.2400.3030.0620	Suministro e instalación de codo bridado de 45° de FoFo de 50 mm de diámetro.	PZA	1.00	555.28	122.72	161.40	151.72	119.44	
35.2400.3030.0660	Suministro e instalación de codo bridado de 45° de FoFo de 76 mm de diámetro.	PZA	2.00	1,768.12	390.68	513.97	483.13	380.34	
35.2400.3030.0920	Suministro e instalación de codo bridado de 90° de FoFo de 50 mm de diámetro.	PZA	4.00	2,843.88	628.33	826.70	777.09	611.76	
35.2400.3030.0960	Suministro e instalación de codo bridado de 90° de FoFo de 76 mm de diámetro.	PZA	1.00	1,113.85	246.15	323.77	304.34	239.59	
35.2400.3040.0020	Suministro e instalación de tee bridada de FoFo de 50 mm x 50 mm de diámetro.	PZA	9.00	9,052.20	1,999.92	2,631.45	2,473.56	1,947.27	
35.2400.3070.0040	Suministro e instalación de reducción bridada de FoFo de 76 mm x 50 mm de diámetro.	PZA	1.00	709.94	156.89	206.36	193.98	152.71	
35.2400.3110.0020	Suministro e instalación de abrazadera de inserción de FoFo de 50 mm x 13 mm de diámetro.	PZA	231.00	33,906.18	7,490.90	9,856.45	9,265.06	7,293.77	
35.2450.1030.1560	Suministro e instalación de niple de acero al carbón de 76 mm de diámetro, con un largo de 500 mm.	PZA	1.00	1,551.33	342.84	450.93	423.87	333.69	
35.2500.3015.0088	Suministro e instalación de brida roscable de acero forjado para soportar una	PZA	21.00	7,105.14	1,569.74	2,065.45	1,941.52	1,528.43	

ING. J. SERGIO CÓRDOVA ALANÍS
ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.:

GEG-CEAG-LP-2024-20

FECHA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:
15 de agosto de 2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

DOCUMENTO No.:
PROPUESTA ECONÓMICA

Cuatro

a)

TRABAJOS CONSISTENTES EN:
Construcción de redes de distribución en la localidad de Zapote de Cestau en el municipio de Pénjamo, Gto. (primera etapa)

FECHA INICIO: 06 de septiembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN.: 03 de enero de 2025
DURACIÓN: 120 días naturales

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

CLAVE PARTIDA SUBPARTIDA CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	2024 Sep	Oct	Nov	Dic	2025 Ene
	presión de trabajo de 250 PSI (CLASE 150) de 50 mm de diámetro.								
35.2500.3015.0089	Suministro e instalación de brida roscable de acero forjado para soportar una presión de trabajo de 250 PSI (CLASE 150) de 75 mm de diámetro.	PZA	5.00	2,235.35	493.87	649.80	610.82	480.86	
35.2550.3010.0020	Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 50 mm de diámetro.	PZA	8.00	13,857.52	3,061.59	4,028.33	3,786.63	2,980.97	
35.2550.3010.0060	Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 76 mm de diámetro.	PZA	1.00	2,551.63	563.90	741.69	697.19	548.85	
35.2550.3090.0060	Suministro e instalación de válvula check de 125 libras con extremos bridados de 76 mm de diámetro.	PZA	1.00	2,420.70	534.97	703.63	661.41	520.69	
35.2550.3110.0020	Suministro e instalación de válvula reductora de presión de 50 mm de diámetro.	PZA	2.00	26,314.98	5,814.57	7,649.41	7,190.44	5,660.56	
35.2600.3020.0020	Suministro e instalación de micromedidor tipo velocidad, chorro múltiple conforme la norma NOM-012-SCFI-1994, marca _____, modelo _____, con diámetro nominal de 13 mm, capacidad o caudal característico de 3 a 7 m3/h, límite de exactitud de ± 2% a ± 5%, temperatura máxima de 60°C y mínima de -20°C, y medición de acción magnética.	PZA	231.00	185,867.22	39,457.89	51,918.20	48,803.11	45,688.02	
35.2650.3020.0020	Suministro e instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 mm de diámetro por un largo de 64 mm.	PZA	240.00	4,202.40	928.44	1,221.63	1,148.33	904.00	
35.2650.3100.0040	Suministro e instalación de empaque de neopreno para piezas de PVC tipo anger serie inglesa de 50 mm de diámetro.	PZA	11.00	308.77	68.22	89.76	84.37	66.42	
35.2650.3110.0020	Suministro e instalación de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 50 mm de diámetro.	PZA	40.00	2,412.80	533.07	701.39	659.31	519.03	
35.2650.3110.0060	Suministro e instalación de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 76 mm. de diámetro.	PZA	9.00	744.75	164.53	216.50	203.51	160.21	
35.2700.1050.0060	Limpieza de superficie de concreto y/o mampostería en interior de recipientes y	M2	125.40	9,687.15		9,687.15			

ING. J. SERGIO CÓRDOVA ALANÍS
ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.:
GEG-CEAG-LP-2024-20

FECHA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:
15 de agosto de 2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

DOCUMENTO No.:
PROPUESTA ECONÓMICA
Cuatro
a)

TRABAJOS CONSISTENTES EN:
Construcción de redes de distribución en la localidad de Zapote de Cestau en el municipio de Pénjamo, Gto. (primera etapa)

FECHA INICIO: 06 de septiembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN.: 03 de enero de 2025
DURACIÓN: 120 días naturales

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

CLAVE PARTIDA SUBPARTIDA CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	2024 Sep	Oct	Nov	Dic	2025 Ene
	de 3/8" y estribos de 1/4" @ 20 cm, marco, contramarco y tapa de fo. fo., segun especificación conforme al plano.								
40.1250.1020.0140	Plantilla apisonada con equipo al 90% prueba Proctor con material suministrado (tepetate), espesor de 10 cm. Incluye: suministro, acarreo, tendido y construcción de apoyo semicircular para apoyar la tubería.	M3	64.00	26,078.08	5,536.15	7,284.37	6,847.31	6,410.25	
40.1650.4010.0065	Fabricación y colocación de tapa metálica a base de placade 1/4" de sección de 0.80 X 0.80 para registro de entrada hombre. Incluye: marco y contramarco de acero estructural y todos los materiales necesarios para su colocación.	PZA	1.00	4,516.05		4,516.05			
45.1450.2010.0161	Losa de cubierta a base de vigueta y bovedilla con una capa de compresión de concreto F'c = 250 kg/cm² de 5 cm de espesor y malla electrosoldada 6 x 6 - 10 / 10. Incluye: acarreos, cimbra, descimbra, habilitado de acero, vaciado y curado.	M2	59.40	65,818.17		65,818.17			
70.2450.3070.0033	Reporte Ambiental deberá conformarse con el cumplimiento de las medidas de mitigación implementadas para salvaguardar suelo, cuerpos de agua, flora y fauna, aire, circundantes a la obra a ejecutar, el contratista debera tomar como referencia los formatos tipo del reporte ambiental establecidos por la CEAG: Cada apartado deberá contener las evidencias como; reporte fotográfico y autorizaciones en general, incluye: visita al sitio de obra, entrega de programa mensual de avances realizados, reportes a color y en formato digital, previa autorización del personal de Impacto ambiental de la CEAG. Los reportes deberan ser elaborados por un especialista en la materia (Ingeniero Ambiental, Ingeniero Forestal, Biólogo o carrera afin). La entrega de reporte ambiental debera ser mensual de acuerdo a la clausula ambiental del contrato.	REP	1.00	37,170.76	7,473.53	9,833.52	9,243.51	9,440.18	1,180.02
	TOTAL PARCIAL:			**2'430,806.60**	**1'074,069.46**	**559,983.18**	**429,034.67**	**354,816.39**	**12,902.90**
	TOTAL ACUMULADO:				**1'074,069.46**	**1'634,052.64**	**2'063,087.31**	**2'417,903.70**	**2'430,806.60**
	% PARCIAL:				**44.1857%**	**23.0369%**	**17.6499%**	**14.5967%**	**0.5308%**
	% ACUMULADO:				**44.1857%**	**67.2227%**	**84.8725%**	**99.4692%**	**100.0000%**

ING. J. SERGIO CÓRDOVA ALANÍS
ADMINISTRADOR ÚNICO