Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte, el Ejecutivo del Estado por conducto de su organismo público descentralizado denominado **Comisión Estatal del Agua de Guanajuato**, representada en este acto por el **M. D. Francisco de Jesús García León** en su carácter de **Director General**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"La Comisión"**, y por la otra parte **"Crice Construcciones, S. A. de C. V."** representada en este acto por el **Ing. Francisco Omar Ponce Ponce de León** en su carácter de **Administrador Único,** a quien en lo sucesivo se le denominará **"La Contratista"**, y cuando actúen de manera conjunta se les denominará **"Las Partes",** de conformidad con las siguientes Declaraciones y subsecuentes Cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S:

I.- Declara el representante de "**La Comisión"** que:

PRIMERA.- Es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con el artículo 19 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, según Decreto Legislativo número 272, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 25 veinticinco de septiembre del 2012 dos mil doce.

SEGUNDA.- Cuenta con las facultades para celebrar con Instituciones Públicas o Empresas Privadas los Convenios y Contratos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 19 y 23 fracción IV del ordenamiento legal antes citado, artículo 19 fracción IX del Reglamento Interior de la propia Comisión, 54 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato; 1 Fracción VI, 3, 26 Fracción I, 27 Fracción I, 30 fracción I, 45 fracción I y 46, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 1, 2, 24, 31 y 79 de su Reglamento.

TERCERA.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, se emplearán recursos federales insertos en el **Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)**, ejercidos de conformidad con las Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2021, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2020; el Anexo de Ejecución PROAGUA NÚM. 1.11-01/2021 suscrito el 10 de marzo de 2021 entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua y por la otra, el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato a través de su organismo público descentralizado denominado Comisión Estatal del Agua de Guanajuato y con el Convenio de Coordinación para la Transferencia de Recursos número CEAG-O.O. SAN FELIPE-PROAGUA LOCALIDADES URBANAS-2021-026, suscrito con el municipio de San Felipe, Gto., y la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato para llevar a cabo las acciones objeto del presente contrato.

Dicha acción se encuentra dentro del **Proyecto Q0042. Conducción de Aguas Residuales en Zonas Urbanas,** dentro de la **Partida 6140. División de terrenos y construcción de obras de urbanización** y la acción objeto de este contrato cuenta con Código de obra **OB-204-0043-21.**

CUARTA.- La adjudicación del contrato se realizó a través de Licitación Pública Nacional número **LO-911053969-E13-2021**, llevándose a cabo las etapas del procedimiento, y en consecuencia, se adjudicó el contrato respectivo, conforme a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

QUINTA.- Para los efectos del presente contrato, señala como su domicilio legal, el ubicado en **Autopista Guanajuato - Silao km. 1 en la ciudad de Guanajuato, Gto., Código Postal 36251, teléfono 473 7351800** y que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes Número **CEA-911004-212,** expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II.- Declara el representante de **"La Contratista"** que:

PRIMERA.- Que su representada **"Crice Construcciones, S. A. de C. V."** es una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según se acredita con la Escritura Pública No 5077 de fecha 26 de octubre del año 1998, otorgada ante el notario público número 60 con adscripción en la ciudad de Morelia, Michoacán, e inscrita en el Registro Público del Comercio bajo el número 44, tomo 227, de la sección de comercio el mismo partido judicial el 08 de diciembre de 1998.

Dentro de su objeto social se encuentra la compra venta e instalación de bombas hidráulicas y la construcción de obra civil y para el fin materia de este contrato, cuenta con la organización y los recursos técnicos y humanos necesarios, así como las licencias, autorizaciones gubernamentales, con los registros que establecen tanto las leyes federales y estatales de la materia. Asimismo, que cuenta con la capacidad técnica, legal y administrativa y con los materiales y elementos humanos con amplia experiencia para elaborar los trabajos que se le encomienda; que conoce el alcance así como los datos e información general que se le han proporcionado con relación al mismo.

SEGUNDA.- Acredito el carácter de **Administrador Único** con el testimonio de la escritura pública antes citada, representación que a la fecha, declara, no le ha sido revocada, modificada ni limitada en forma alguna.

TERCERA.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y el contenido de los anexos como son los proyectos, planos, especificaciones, programas, calendarios y catálogo de conceptos, cantidad de obra y precios unitarios, que debidamente firmados por **"Las Partes"**, forman parte integrante del presente contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos descritos en la cláusula primera del presente instrumento.

CUARTA.- Manifiesta haber inspeccionado y por tanto, conocer el sitio de la obra objeto del presente contrato y que ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecución.

QUINTA.- Bajo protesta de decir verdad, declara no encontrarse en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

SEXTA.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales. Declara además, que no existe inconveniente alguno para que las autoridades fiscales constaten en cualquier momento la veracidad de lo anteriormente expresado.

SÉPTIMA.- Conviene y acepta que, de las estimaciones que se le cubran, se haga la siguiente deducción: **el 5/1000 (cinco al millar),** del importe de cada estimación por concepto de inspección, supervisión, vigilancia y control de la obra que presta la Secretaria de la Función Pública, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos

OCTAVA.- Señala como su domicilio en el Estado de Guanajuato para los fines y efectos legales a que haya lugar y para recibir notificaciones, aún las de carácter personal, el ubicado en **Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, No. 509, Colonia Yerbabuena, C.P. 36250, Guanajuato, Gto., teléfono 473 7332319, correo electrónico criceconstrucciones@yahoo.com.mx,** y que además cuenta con Registro Federal de Contribuyentes expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público número **CCO981026CC1.**

Dadas las declaraciones anteriores, **"Las Partes"** convienen en celebrar las siguientes:

C L Á U S U L A S:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- **"La Comisión"** encomienda a **"La Contratista"** la realización de la obra pública consistente en: **"Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en las calles prolongación Aldama, Lázaro Cárdenas y el Campesino de la cabecera municipal de San Felipe, Gto."**

"La Contratista" se obliga a realizar la obra hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en la declaración Tercera del apartado II de este contrato, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es por la cantidad de**:$1,462,875.20 (Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil ochocientos setenta y cinco pesos 20/100 M.N.);** dicho importe incluye el Impuesto al Valor Agregado, además de la remuneración o pago total fijo por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato a cargo de **"La Contratista"** y que se cubrirá a éste por las obras totalmente terminadas y realizadas en el plazo de ejecución establecido conforme al proyecto, catálogo de conceptos, calendarios, especificaciones y normas de calidad requeridas y cuando sea el caso, debidamente probada y funcionando y operando adecuadamente en todas sus instalaciones. **"La Comisión"** cubrirá a **"La Contratista"** el pago igual al que está establecido en el programa de erogaciones mensuales, en la fecha y forma que éste señala y que le fue autorizado para usar como base para determinar el monto de los cargos parciales, conforme concluya cada evento o unidad de concepto de trabajo terminado, acorde con lo establecido en la propuesta presentada por **"La Contratista"** en la presente licitación.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado la vigencia del presente contrato iniciará con la suscripción del mismo por **"La Contratista"** y finalizará cuando se firme el Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones de **"Las Partes"**, sujetándose además al programa calendarizado de ejecución de los trabajos que **"La Contratista"** presentó de la obra, el cual debidamente firmado por **"Las Partes"** se considera parte integrante de este documento, reservándose **"La Comisión"** el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como de suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecución de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

"La Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de **126 días naturales**, iniciando las obras materia del presente el **21 de mayo de 2021** y obligándose a concluirlas a más tardar el **23 de septiembre de 2021.**

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa general de ejecución de los trabajos pactado en este contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "La Comisión" se obliga a poner a disposición de **"La Contratista"** oportunamente el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. El incumplimiento de **"La Comisión"** a esta cláusula, prorroga en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos.

QUINTA.- UBICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA.- "La Contratista" será responsable por:

La ubicación exacta de las obras en el terreno con respecto a los puntos, líneas y niveles de referencia originales proporcionados por el **"La Comisión"**;

La exactitud de la posición, los niveles, dimensiones y la alineación de todas las partes de las obras;
El suministro de todos los instrumentos y accesorios, así como de la mano de obra necesaria en relación con las tareas antes descritas.

Si en cualquier momento durante la ejecución de los trabajos se presenta un error en la ubicación, las cotas, las dimensiones o la alineación de las obras o en cualquier parte de ellas, **"La Contratista"** deberá rectificar tal error por su cuenta y a satisfacción del Jefe de la Obra, si éste lo solicita, a menos que el error se deba a datos incorrectos proporcionados por el Jefe de la Obra, en cuyo caso el costo de la rectificación incumbirá al Contratante.

La verificación de todos los trazados, alienaciones o niveles por el residente de la Obra no liberará en forma alguna a **"La Contratista"** de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; **"La Contratista"** deberá proteger y conservar adecuadamente todos los puntos de referencia, jalones de señal fija, estacas y otras señales empleadas en la ubicación de las obras.

SEXTA.- INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE DE LAS OBRAS.- "La Contratista" obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la instalación de sus lugares de trabajo, en la medida en que los que **"La Comisión"** haya puesto a su disposición y estén incluidos en la Obra, no le resulten suficientes. Salvo disposiciones en contrario, **"La Contratista"** sufragará todos los costos relacionados con el establecimiento y el mantenimiento de las instalaciones de trabajo en la Obras, incluidos los caminos de servicio de las obras y las vías de los lugares de trabajo que no estén abiertos al tránsito público.

"La Contratista" obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de depositar los escombros excedentes, además de los lugares que **"La Comisión"** pueda eventualmente poner a su disposición como lugares definitivos o provisionales de depósito. **"La Contratista"** deberá someter la ubicación de tales terrenos a la aprobación previa de **"La Comisión"** quien podrá negar su autorización o subordinarla a disposiciones especiales que deban tomarse, particularmente para el acondicionamiento de los depósitos que vayan a constituirse, si ello se justifica por motivos de interés general, tales como la preservación del medio ambiente.

"La Contratista" deberá tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en lo que hace al personal como en relación con terceros. Estará obligado a observar todos los reglamentos e instrucciones de las autoridades competentes.

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, **"La Comisión"** otorgará a **"La Contratista"** un anticipo por el **30% (treinta por ciento)** del importe total del contrato, que deberá destinar exclusivamente para la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para el traslado de la maquinaria y equipos de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, adquisición de equipo de instalación permanente y demás insumos y **"La Contratista"** se obliga a utilizarlos en dichos trabajos. Para tal efecto, **"La Contratista"** de conformidad con la convocatoria a la licitación se obliga a entregar hasta un día antes de la firma del presente contrato una garantía consistente en fianza de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento por la totalidad del monto del anticipo y la factura o documento fiscal idóneo que cumpla con los requisitos fiscales señalados en la Ley de la materia.

Si **"La Contratista"** no entregó la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, no procede el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

Lo anterior de conformidad con los artículos 48 fracción I y el artículo 50 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

A través de la garantía de anticipo se asegura la correcta inversión y amortización total del anticipo otorgado, en caso de ser garantizar mediante fianza deberá sujetarse a lo dispuesto por los Artículos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y a los formatos y los requisitos que **"La Comisión"** establezca.

Previamente a la entrega del anticipo, el contratista deberá presentar al supervisor de **"La Comisión"** área responsable de la ejecución de los trabajos un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo, de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

OCTAVA.- DE LA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS.- "Las Partes" acuerdan que los anticipos deberán ser amortizados proporcionalmente con cargos a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final de cada ejercicio presupuestal.

Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión de los contratos, el saldo por amortizar se reintegrará en un plazo no mayor de 10 diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicado el finiquito o terminación a **"La Contratista".**

"La Contratista" que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, cubrirá los cargos que resulten conforme a la tasa y el procedimiento de cálculo establecido en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, independientemente de la sanción por concepto de pena convencional prevista en este contrato y lo relativo a daños y perjuicios.

El anticipo deberá ser amortizado de conformidad con el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

NOVENA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- La forma de pago será en las fechas que determine **"La Comisión"** y se realizará mediante transferencia La forma de pago será en las fechas que determine **"La Comisión"** y se realizará mediante transferencia electrónica al número de cuenta que señale **"La Contratista"**, conforme a estimaciones por obra ejecutada y a precios y conceptos autorizados, dentro de un plazo no mayor de 20 veinte días naturales, calculados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el residente de obra y **"La contratista"** hubiere presentado su factura.

Los trabajos realizados en la ejecución de las obras objeto del presente contrato, cuantificados mediante estimaciones, se pagarán a precios unitarios en los que se incluya la remuneración o pago total que deba cubrirse a **"La Contratista"** por los gastos directos e indirectos que origine la obra, así como el costo de las obligaciones que **"La Contratista"** contraiga con terceros a causa de los trabajos que ejecute.

Los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, serán rígidos y sólo podrán ser modificados, en los casos y bajo las condiciones previstas en el mismo.

"La Contratista" se obliga a presentar a **"La Comisión"** por conducto del residente de obra las estimaciones y números generados por cada una de las obras o acciones materia del presente contrato.

DÉCIMA.- DE LA SUBCONTRATACIÓN.- Salvo autorización previa y por escrito de **"La Comisión"**, **"La Contratista"** no podrá subcontratar parte alguna de la obra ni podrá en ningún caso ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podrá, en cambio, subcontratar la ejecución de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de **"La Comisión"**. En este caso, **"La Contratista"** seguirá siendo responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobación, **"La Contratista"** informará al supervisor de la obra el nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este último. Si **"La Contratista"** recurre a la subcontratación sin la aceptación previa de **"La Comisión"**, será motivo para rescindir el presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- DE LAS ESTIMACIONES.- Las estimaciones de trabajos ejecutados, a más tardar, se presentarán por **"La Contratista"** a **"La Comisión"** por periodos mensuales, dentro de los primeros 6 seis días naturales de cada mes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. Las que serán presentadas por **"La Contratista"** a la residencia de supervisión para la tramitación de las mismas.

En caso de que **"La Contratista"** no presente las estimaciones dentro del término de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de **"La Contratista"**, debiéndose hacer constar en la bitácora tales hechos.

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y, en su caso, se incorporarán a la siguiente estimación para que **"La Comisión"** inicie su trámite de pago.

"La Contratista" será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

DÉCIMA SEGUNDA.- GARANTÍAS.- "La Contratista" de conformidad con la convocatoria a la licitación se obliga a entregar hasta un día a antes de la firma del contrato en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de las Obras Públicas y de los Servicios relacionados con las mismas, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le sean otorgados por **"La Comisión"**, sujetándose a lo dispuesto en los artículos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en caso de ser mediante fianza.

"La Contratista" se obliga a que las garantías consistentes en fianzas, son expedidas por institución mexicana debidamente autorizada para ello, a favor de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, y a satisfacción de **"La Comisión".**

Las garantías deberán ser canceladas al término del presente contrato y previa presentación de la garantía de vicios ocultos y/o de mala calidad en los servicios, la cual en caso de ser fianza deberá sujetarse a lo dispuesto en los artículos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Además de ser expedida por institución mexicana debidamente autorizada para ello, a favor de la Secretaría de Finanzas, inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, y a satisfacción de **"La Comisión"**.

DÉCIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.- "Las Partes" acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia. En el entendido de que el ajuste de precios solo procederá durante la vigencia del contrato.

La revisión de los costos se realizará mediante el procedimiento que establece la fracción I del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su Reglamento y su pago se hará efectivo en las oficinas que tiene asignada la **"La Comisión".**

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, **"La Contratista"** deberá promoverlo dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen; si es a la baja, será **"La Comisión"** quien lo realice en igual plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando **"La Contratista"** promueva el ajuste de costos, deberá presentar por escrito la solicitud respectiva a **"La Comisión"** en términos de lo dispuesto por los artículos 178 y 182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de **"La Contratista"** para reclamar el ajuste de costos del período de que se trate; para estos casos se deberá considerar para el pago de la estimación correspondiente, el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

"La Comisión", dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud de **"La Contratista"**, deberá emitir por escrito la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

DÉCIMA CUARTA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS. APLICACIÓN DE NORMAS.- Los materiales, productos y componentes de construcción deberán cumplir con las estipulaciones de la convocatoria a licitación, este contrato y las prescripciones de normas reconocidas a nivel internacional y estar de acuerdo

con la reglamentación vigente. Las normas aplicables serán las que estén en vigor el primer día del mes en que ocurre la presentación de las ofertas. **"La Contratista"** no podrá utilizar materiales, productos o componentes de construcción de calidad diferente a la especificada en su propuesta, sino cuando el residente de la Obra así lo autorice por escrito. Los correspondientes precios sólo serán modificados cuando la autorización concedida requiera que la sustitución dé lugar a la aplicación de precios nuevos y el aumento resultante de los precios nuevos haya sido aceptado por las autoridades competentes.

DÉCIMA QUINTA.- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y MAQUINARIA.- Los materiales y equipos de instalación permanente, que en su caso, **"La Comisión"** suministre a **"La Contratista"** o que ésta adquiera para destinarlos a la obra objeto de este contrato, quedarán bajo custodia de esta última, quien se obliga a conservarlo en perfecto estado y a darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicación mediante la documentación que proporcione la residencia de obra.

"La Contratista" deberá conservar y reintegrar a la contratante todo excedente, desperdicio utilizable, remanentes de materiales y equipos, cuando hayan sido suministrados por **"La Comisión".**

En el caso de que **"La Contratista"** no pueda acreditar a plena satisfacción de **"La Comisión"** la instalación de materiales y equipos suministrados por esta última, o no pueda hacer la entrega correspondiente, la primera se obliga a pagarlos a su valor de reposición en la fecha de recepción de los trabajos.

Asimismo **"La Contratista"** se obliga a tener como maquinaria en el sitio de los trabajos la siguiente maquinaria:

1 retroexcavadora 416E Caterpillar o similar.
1 martillo hidráulico H65E Caterpillar o similar

DÉCIMA SEXTA.- PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- La obra deberá ser realizada de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demás documentos que constituyen el proyecto, mismo que forma parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra, **"La Comisión"** estima necesario modificar el proyecto o bien, **"La Contratista"** considera viable solicitar alguna adecuación o corrección a dicho proyecto para hacerlo más funcional, ésta presentará sus sugerencias por escrito y **"La Comisión"** establecerá las modificaciones, adiciones, reformas pertinentes y pondrá a **"La Contratista"** en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para **"Las Partes"**.

"La Contratista" se obliga durante el proceso de la obra, a mantener cuando menos un juego de planos actualizados de los trabajos encomendados y a la terminación de la obra, entregará un juego reproducible y actualizado de la obra realizada; siendo ésta, condición para la recepción y liquidación de la misma.

"La Contratista" no podrá suministrar información alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de **"La Comisión".**

DÉCIMA SÉPTIMA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- **"La Comisión"** por razones fundadas y explícitas, podrán modificar este contrato, mediante la celebración de convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el

contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o de cualquier normatividad.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre **"Las Partes"** respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o de cualquier normatividad.

Si el convenio exceden el porcentaje indicado en monto pero no varían el objeto del proyecto, se podrá celebrar el convenio con autorización de la Secretaría de la Función Pública de conformidad con los términos del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones a este contrato podrán realizarse lo mismo en aumento que en reducción del plazo de ejecución o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo pactado en la cláusula tercera de este contrato; En tanto que si es al monto, la comparación será con base en el monto convenido en la cláusula segunda. **"La Comisión"** y **"La Contratista"**, deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberán constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos, serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aún cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

El supervisor de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose éstos parte de este contrato y obligatorias para **"La Contratista"** y **"La Comisión"** las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DÉCIMA OCTAVA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- "La Contratista" comunicará a **"La Comisión"** la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo de 15 quince días naturales, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, **"La Comisión"** contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

La recepción provisional tiene por objeto controlar la conformidad de las obras con el conjunto de obligaciones establecidas en el Contrato, en particular con las especificaciones técnicas. La recepción podrá efectuarse por etapas si así lo establecen **"Las Partes"**, en cuyo caso, la recepción de la última etapa constituirá la recepción provisional de las obras.

"La Contratista" notificará, por escrito, simultáneamente a **"La Comisión"** sobre la fecha en la cual considera que los trabajos fueron o van a estar terminados.

"La Comisión", habiendo sido notificada de la fecha de tales operaciones, podrá asistir a ellas o hacerse representar a tal efecto. En el Acta se mencionará, ya sea la presencia de **"La Comisión"** o de su representante, o su ausencia. Si **"La Contratista"** no asiste, se dejará constancia de su ausencia en el Acta y se le enviará copia de la misma. Las operaciones previas a la recepción provisional de las obras comprenderán:

La inspección física de las obras ejecutadas;
La ejecución de las pruebas especificadas;
La contratación de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el Contrato;
La contratación de posibles imperfecciones o defectos de construcción;
La contratación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su estado normal; y
Las contrataciones relacionadas con la terminación de los trabajos que estuvieron incompletos.

Para garantizar durante un plazo de doce meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la recepción de los trabajos, **"La Contratista"**, a su elección, deberá presentar fianza por el equivalente al **10% diez por ciento** del monto total ejercido de la obra, presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumentos de renta fija.

"La Contratista", en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos.

Quedan a salvo los derechos de **"La Comisión"** para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas.

DÉCIMA NOVENA.- DEL PREFINIQUITO.- Previamente a que se agote el monto o el plazo pactados y la obra presente un avance del 80% (Ochenta por ciento) del contrato original, **"Las Partes"** deberán elaborar de manera conjunta un prefiniquito del avance de la obra.

VIGÉSIMA.- FINIQUITO.- Cuando **"La Comisión"** reciba una parte o la totalidad de la obra, se formulará el finiquito correspondiente en los términos del presente contrato, a fin de determinar el saldo a favor o en contra de **"La Contratista"**, el cual se deberá realizar dentro de los 15 días naturales siguientes.

Si hubiere responsabilidades en contra de éste, se aplicará procedimiento administrativo para cuantificar y deducir del saldo a su favor, el importe de éstas, pero si no lo hubiere, **"La Comisión"** podrá hacer exigibles las obligaciones consignadas en la garantía que para efectos del cumplimiento del presente contrato otorgue **"La Contratista",** haciéndose efectiva la fianza de forma porcentual con relación al avance de los trabajos.

VIGÉSIMA PRIMERA.- ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS.- "La Contratista" y "La Comisión" una vez que hayan elaborado el finiquito del contrato, se obligan a celebrar el Acta de Extinción de Derechos en los términos de los artículos 171 y 172 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas, cancelando en consecuencia las garantías de cumplimiento de contrato y debida amortización del anticipo. Dejando a salvo los derechos de **"La Comisión"** para el reclamo de los posibles vicios ocultos que se llegasen a presentar en la obra materia del presente contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN.- Cuando **"La Comisión"** considere que existe algún defecto de construcción en la obra, podrá instruir, previo a la terminación del periodo de garantía y mediante orden escrita, las medidas que convengan a fin de poner al descubierto dicho defecto. Tales medidas pueden comprender, llegado el caso, la demolición parcial o total de esa obra.

"La Comisión" podrá igualmente llevar a cabo esas medidas por sí mismo u ordenar que las ejecute un tercero. Sin embargo, las medidas deben ser tomadas en la presencia de **"La Contratista"**, luego de habérsele notificado debidamente.

VIGÉSIMA TERCERA.- DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ENTREGARSE DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Salvo otras disposiciones del Contrato e independientemente de los documentos que está obligado a suministrar antes o durante la ejecución de los trabajos en virtud de lo dispuesto **"La Contratista"** entregará a **"La Comisión"** en tres (3) ejemplares lo siguiente:

Cuando **"La Comisión"** exija la recepción - Los manuales de operación y mantenimiento de las obras, consistentes con las especificaciones y recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con la reglamentación aplicable; y
Dentro de los (10) diez días naturales siguientes a la recepción, los planos definitivos de la obra realizada y los demás documentos de la ejecución.

VIGÉSIMA CUARTA.- CONTROL Y VIGILANCIA.- **"Las Partes"** acuerdan que **"La Comisión",** el residente de obra o el representante por ella designado, tendrá facultades expresas para controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones contraídas por **"La Contratista",** comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto.

Los órganos internos de control podrán verificar la ejecución de los trabajos en cualquier momento, así como realizar las visitas que estimen pertinentes, e igualmente podrán solicitar formalmente tanto a **"La Comisión"** como a **"La Contratista"** todos los datos e informes necesarios, emitiendo oportunamente los resultados derivados de su intervención.

VIGÉSIMA QUINTA.- REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA".- "La Contratista" se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, quién será el Ing. Julio César Primera Rosas, con número de cédula profesional 11464535 y fungirá en calidad de Superintendente de Construcción, el cual deberá tener poder amplio suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

Dicho Superintendente es profesional en la materia y tiene la obligación de conocer los alcances del contrato, los términos de referencia, las especificaciones técnicas y además las leyes aplicables, estando facultado para dirigir la ejecución de la obra a que se refiere este contrato, así como para aceptar, presentar las estimaciones que se formulen, y en general para actuar en nombre de **"La Contratista".** Dicho superintendente tendrá las funciones indicadas en los artículos 115 y 117 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Además, el superintendente cuenta con firma electrónica avanzada (FIEL), lo anterior para llevar a cabo, conjuntamente con el residente de obra, la elaboración, apertura, anotaciones, control y seguimiento de la bitácora de obra por medios remotos de comunicación electrónica a través del programa informático que se encuentra disponible en la página Web: http://beop.funcionpublica.gob.mx/bitacora/contacto.html.

Cuando **"La Contratista"** dese cambiar de Superintendente deberá justificar la solicitud por escrito a **"La Comisión"** y ésta se reserva el derecho de aceptar el cambio, el cual se autorizará solo que cuente con experiencia y conocimiento similares al profesionista señalado en la propuesta.

VIGÉSIMA SEXTA.- BITÁCORA.- La bitácora es el instrumento técnico que por medios de comunicación electrónica o impresa, constituye el medio de comunicación entre **"La Comisión"** y **"La Contratista"**, en el que se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

El uso de la bitácora será obligatorio. Su elaboración, control y seguimiento se sujetará a lo señalado en el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Obligándose **"La Comisión"** y **"La Contratista"** a utilizará la bitácora por medios electrónicos, dando cumplimiento a los requisitos a que se refieren los artículos 122 al 126 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"La Comisión" y "La Contratista", se obligan a generar la bitácora a través de ese medio, sujetándose a los términos indicados en los "Acuerdo por el que se establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el uso del Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública", emitidos por la Secretaría de la Función Pública y publicados el 11 de junio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- "La Contratista" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo, de seguridad social y fiscales. **"La Contratista"** conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de **"La Comisión"**, en relación con los trabajos objeto del presente contrato.

En caso de demanda laboral a **"La Comisión"** por parte de algunos de los trabajadores de **"La Contratista"**, los daños y perjuicios que se le ocasionen a **"La Comisión"** se podrán cargar a las Garantías otorgadas por parte de **"La Contratista".**

VIGÉSIMA OCTAVA.- RESPONSABILIDADES DE "LA CONTRATISTA".- "La Contratista" se obliga a responder a su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios ocultos de la obra, de los daños y perjuicios y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido y que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **"La Comisión"** o a terceros.

Los riesgos y la conservación de las obras hasta el momento de su entrega definitiva a **"La Comisión"**, correrán a cargo de **"La Contratista".**

"La Contratista" será la única responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así

como a las instrucciones que al efecto le señale **"La Comisión"**; las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serán a cargo de **"La Contratista"**.

VIGÉSIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- Si **"La Contratista"** no concluyere la obra objeto del presente contrato en la fecha señalada en el plazo de ejecución y en el programa de obra, como pena convencional deberá cubrir a **"La Comisión"** la cantidad que resulte de multiplicar el **1/1000** (**uno al millar**), de la diferencia de los importes no ejecutados por el número de días transcurridos desde la fecha del atraso en el programa de obra, la que en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto, al monto de la garantía y hasta el momento en que las obras queden concluidas, salvo que ésta obedezca a causas justificadas a juicio de **"La Comisión"**.

"La Comisión" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por **"La Contratista"** de acuerdo con el programa de obra aprobado; para lo cual, **"La Comisión"** comparará periódicamente contra dicho programa, el avance real estimado de la misma.

Asimismo, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicarán retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por **"La Contratista"** en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

TRIGÉSIMA.- PAGOS EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"La Contratista"**, ésta deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será establecida por el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- "La Comisión" podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, caso fortuito o de fuerza mayor, sin que ello implique su terminación definitiva. El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

Una vez que **"La Comisión"** tome la decisión de suspender el avance de los trabajos, se procederá siguiendo lo señalado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. **"La Contratista"**, quien conservará la custodia de la Zona de Obras, tendrá derecho a indemnización por los gastos que le ocasione esta custodia y por los perjuicios que pueda sufrir a causa de la suspensión.

Tratándose de suspensión de los trabajos, el pago de los gastos no recuperables se limitará exclusivamente a los casos previstos por el artículo 146 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizará en un término no mayor de 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Una indemnización por espera para la continuación de los trabajos podrá fijarse en las mismas condiciones que para la fijación de nuevos precios. Si debido a una suspensión, o varias suspensiones sucesivas, los trabajos han estado interrumpidos durante más de tres 3 tres meses, **"La Contratista"** tendrá derecho a obtener la rescisión del Contrato, excepto si, habiendo sido notificado por escrito de que el periodo de suspensión tendrá una duración mayor que los tres 3 tres meses indicados arriba, **"La Contratista"** no hubiera solicitado la rescisión del Contrato en un plazo de 15 quince días, contados a partir de la fecha de recepción de la notificación.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- PÉRDIDAS Y AVERÍAS.- No se concederá a **"La Contratista"** ninguna indemnización por concepto de pérdidas, averías o daños causados por su negligencia, su imprevisión, su carencia de medios o sus errores. **"La Contratista"** deberá adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y proteger los suministros, los equipos e instalaciones en el lugar de la obra, así como las obras en construcción, en caso de tempestades, inundaciones, marejadas o cualquier otro fenómeno natural normalmente previsible en las circunstancias en que se ejecutan las obras.

TRIGÉSIMA TERCERA.- FACILIDADES E INSTALACIONES CONCEDIDAS A OTROS CONTRATISTAS.- "La Contratista" deberá ofrecer todas las facilidades dentro de límites razonables, para la ejecución de sus actividades a los otros Contratistas empleados por **"La Comisión"** en la zona de obras y su personal; al personal de **"La Comisión"** y al personal relevante de cualquier otra autoridad designada por **"La Comisión".**

"La Comisión" ordenará a **"La Contratista"** mediante una orden de ejecución que, ponga a disposición de cualquier otro Contratista, de **"La Comisión"** o de cualquier otra autoridad, caminos o vías de acceso cuyo mantenimiento sea incumbencia de **"La Contratista"**; permita, en la medida posible, la utilización de las obras provisionales o el equipo de **"La Contratista"** en el sitio y le suministre otros servicios.

TRIGÉSIMA CUARTA.- TERMINACIÓN.- "Las Partes" acuerdan que podrán dar por terminado el presente contrato por las siguientes causales:

1. Por mutuo acuerdo;
2. Por el vencimiento del término del contrato, si **"Las Partes"** no convienen en prorrogarlo, o al fenecimiento de dicha prorroga;
3. Por el aviso que **"La Comisión"** dirija a **"La Contratista"** por escrito y con 15 días de anticipación a la fecha en que desee darlo por terminado;
4. Por rescisión;
5. Por resolución;
6. Por causa mayor o caso fortuito que hagan imposible para **"Las Partes"** el cumplimiento de este contrato; y
7. Por cualesquiera otra causa de terminación que se encuentre prevista en las leyes.

TRIGÉSIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "La Comisión" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general, sin necesidad de declaración judicial.

La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimiento y requisitos que establece la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de **"La Contratista"** que se estipula en el presente contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para **"La Comisión"**, además de que se le apliquen a **"La Contratista"** las penas convencionales, conforme

a lo establecido por este contrato, y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo en el mismo porcentaje de incumplimiento y su accesorios.

Son causas de rescisión:
Cuando **"La Contratista"** no inicie las obras en la fecha programada.
Cuando **"La Contratista"** suspenda injustificadamente las obras, las abandone o se niegue a reparar o reponer las obras que rechace **"La Comisión"** como defectuosas o de mala calidad.
Cuando **"La Contratista"** no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el programa de trabajo y en el presente contrato.
Si se declara **"La Contratista"** en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que pueda afectar el fiel cumplimiento del contrato.
En general, por contravención a los términos de la Legislación aplicable y por contravención a las cláusulas de este Contrato.

TRIGÉSIMA SEXTA.- CARÁCTER CONFIDENCIAL.- "La Contratista" está obligada a respetar el carácter confidencial del Contrato y de todos los documentos contractuales relacionados con éste. Esta misma obligación se aplicará a toda información relacionada con el Contrato, cualquiera que sea su naturaleza, que no se hubiera hecho todavía pública y que tanto él como su personal y sus Subcontratistas hubieran podido conocer como consecuencia de la ejecución del Contrato. **"La Contratista"** en ningún caso podrá publicar ni revelar a nadie tales informaciones, excepto con la autorización escrita previa de **"La Comisión"** y sólo dentro de los límites estrictamente necesarios para la buena realización del Contrato.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual con motivo de la ejecución de los trabajos, el único responsable será **"La Contratista".**

TRIGÉSIMA OCTAVA.- CORRUPCIÓN O PRÁCTICAS FRAUDULENTAS.- Si a juicio de **"La Comisión", "La Contratista"** ha empleado prácticas corruptas o fraudulentas al competir o durante la ejecución del Contrato, **"La Comisión"** podrá rescindir el Contrato dentro de los 15 quince días siguientes de habérselo notificado, Para los efectos de esta cláusula se definen las siguientes expresiones:

"Práctica Corrupta", significa el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante el proceso de adquisición o la ejecución de un contrato, y

"Práctica Fraudulenta", significa una tergiversación de los hechos, con el fin de influenciar el proceso de adquisición o la ejecución de un contrato en detrimento de **"La Comisión"**, e incluye prácticas colusorias entre los licitantes (antes o después de la presentación de las ofertas), con el fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales, no competitivos, y privar así **"La Comisión"** de los beneficios de una competencia libre y abierta.

TRIGÉSIMA NOVENA.- CLÁUSULA AMBIENTAL.- "La Contratista" se obliga a dar cumplimiento a la normatividad en materia ambiental y de ecología, así como dar seguimiento a lo indicado en las condicionantes y/o Medidas de mitigación proporcionadas por **"La Comisión"** a través del residente de obra, debiendo cumplir con las especificaciones para la elaboración de los reportes en los formatos de cumplimiento ambiental proporcionados por **"La Comisión"**.

Para llevar a cabo el cumplimiento ambiental de la obra, **"La Contratista"** deberán considerar dentro de su plantilla laboral, un Responsable Específico, Ing. Ambiental o con especialidad a fin para llevar a cabo la

planificación, presupuestación, aplicación, control, seguimiento y reporte de Procesos, Procedimientos, Acciones y Actividades requeridas y necesarias para el cumplimiento ambiental y gestiones administrativas que deriven con motivo de la ejecución de los trabajos, el cual deberá designar de manera previa al inicio de los trabajos y contar con la aprobación por parte de **"La Comisión".**

"La Contratista" durante la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, deberán realizar las siguientes actividades:

I. Reporte General de Cumplimiento Ambiental de Obra:

II. Reportes Previos al Inicio de Obra

a) Características originales de la zona
b) Inventario de vegetación
c) Identificación de especies arbóreas, arbustivas, cactáceas y estrato herbáceo
d) Inventario de animales
e) Autorizaciones complementarias
f) Apartado de almacenes de materiales e insumos
g) Reporte de campamentos

III. Reportes de Cumplimiento Ambiental Durante la Construcción de la Obra.

a) Apartado de uso de letrinas
b) Apartado de selección de sitio para disposición de escombro y material excedente
c) Apartado de manejo de residuos urbanos
d) Apartado de disposición final de residuos
e) Apartado de manejo de residuos peligrosos
f) Apartado de campamentos
g) Apartado de inventario de vehículos y maquinaria
h) Apartado de seguridad
i) Apartado de uso de equipo de primeros auxilios
j) Apartado de emisión de polvos
k) Apartado de manejo de concretos

Los reportes ambientales citados en esta cláusula deberán ser de manera mensual, acompañándolo con la estimación que presente el contratista.

Así mismo, **"La Contratista"** se obliga a dar cumplimiento a las autorizaciones ambientales así como a las observaciones que sobre la materia le realice **"La Comisión"**, presentando informes de su seguimiento y cumplimiento a la misma.

CUADRAGÉSIMA.-. **NOTIFICACIÓN.-** Cualquier notificación, incluyendo las personales, se podrán realizar por correo certificado con acuse de recibido en el domicilio señalado por **"La Contratista"** en este contrato, vía fax o en el correo electrónico indicado en este contrato, con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, queda expresamente estipulado en el mismo, que **"Las Partes"** se someten a las estipulaciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. En caso de controversias están serán dirimidas por los tribunales federales de la ciudad de Guanajuato, Gto., en los términos del artículo 15 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, renunciando **"La Contratista"** al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- DOMICILIO.- "La Contratista" acepta que cualquier cambio de domicilio o se lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a **"La Comisión",** apercibido de que en caso contrario, las notificaciones se le tendrán por legalmente realizadas en el domicilio mencionado en la declaración décima anterior de **"La Contratista".**

Leído que fue por **"Las Partes"** y enterado de su alcance, el presente contrato se firma en la ciudad de Guanajuato, Gto., a 14 de mayo de 2021.

Por **"La Comisión"**

M. D. Francisco de Jesús García León
Director General.

Ing. Javier René Pérez Zárate
Director General de Desarrollo Hidráulico

Por **"La Contratista"**

Ing. Francisco Omar Ponce Ponce de León
Administrador Único

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"2021: Año de la Independencia"

Propuesta de Licitaci□n LO-911053969-E13-2021

Empresa	CRICE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	**Subtotal**	**$ 1,261,099.31**
Obra	OB-204-0043-21	**IVA**	**$ 201,775.89**
Localidad, Municipio	SAN FELIPE, SAN FELIPE	**Total**	**$ 1,462,875.20**
Descripci□n	REHABILITACI□ N DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACI□ N ALDAMA, L□ZARO C□RDENAS Y EL CAMPESINO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO.		

Partida	Codigo	Elem.	Descripcion	UM	Precio Unit.	Precio Unitario (con letra)	Cantidad	Importe
40.1050: □ TRABAJOS PRELIMINARES	40.1050.1010.0024	01	Limpieza general de la obra para su entrega recepci□n de la obra.	M2	$ 14.06	CATORCE PESOS 6/100M.N.	1435.56	$ 20,183.97
40.1050: □ TRABAJOS PRELIMINARES	40.1050.4010.0120	01	Trazo y nivelaci□n del terreno utilizando equipo topogr□fico.	ML	$ 9.09	NUEVE PESOS 9/100M.N.	484.76	$ 4,406.47
40.1100: □ SE□ ALIZACION	40.1100.1010.0020	01	Suministro y colocaci□n de letrero carretero de 1.20 x 2.40 m con bastidor de □ngulo y tablero de l□mina lisa calibre 16, pintura esmalte, rotulado de acuerdo al logotipo proporcionado por CEAG.	PZA	$ 7,119.16	SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 16/100M.N.	1	$ 7,119.16
40.1150: □ DEMOLICIONES	40.1150.1010.0060	01	Corte de pavimento de concreto hidr□ulico con cortadora de gasolina y disco con puntas de diamante de 18 HP (10 cms de profundidad)	ML	$ 33.06	TREINTA Y TRES PESOS 6/100M.N.	693.56	$ 22,929.09
40.1150: □ DEMOLICIONES	40.1150.2010.0240	01	Ruptura con martillo hidr□ulico de concreto simple de F'c = 250 kg/cm□ en arroyo, espesor de 20 cm. Incluye remoci□n del material producto de la ruptura.	M3	$ 206.61	DOSCIENTOS SEIS PESOS 61/100M.N.	64.59	$ 13,344.94
40.1150: □ DEMOLICIONES	40.1150.3090.0280	01	Demolici□n de pozo de visita tipo com□n existente de mamposter□a de tabique de 28 cm de espesor, aplanado con mortero cemento arena, con una profundidad de 4.00 m. incluye: la rezaga y el acarreo del material producto de la demolici□n fuera de la obra, recuperaci□n de brocal y tapa de concreto.	PZA	$ 524.50	QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 50/100M.N.	8	$ 4,196.00

00339

CRICE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
APODERADO : LIC. LIZBETH AGUILAR PONCE DE LEON

40.1200: EXCAVACIONES	40.1200.1100.0020	01	Excavación con máquina para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 mts.	M3	$ 94.66	NOVENTA Y CUATRO PESOS 66/100M.N.	169.68	$ 16,061.91
40.1200: EXCAVACIONES	40.1200.1120.0020	01	Excavación con máquina para zanjas en material C en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	$ 229.41	DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 41/100M.N.	395.93	$ 90,830.30
40.1200: EXCAVACIONES	40.1200.3010.0020	01	Bombeo de achique con bomba autocebante de 4" de diámetro.	HR	$ 137.39	CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 39/100M.N.	40	$ 5,495.60
40.1250: PLANTILLAS	40.1250.1020.0140	01	Plantilla apisonada con equipo al 90% prueba Proctor con material suministrado (tepetate), espesor de 10 cm. Incluye: suministro, acarreo, tendido y construcción de apoyo semicircular para apoyar la tubería.	M3	$ 196.91	CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 91/100M.N.	37.54	$ 7,392.00
40.1300: RELLENOS	40.1300.1010.0060	01	Relleno de zanjas con material suministrado (tepetate) compactado con equipo al 95 % prueba Proctor, capas de 20 cm de espesor.	M3	$ 179.91	CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 91/100M.N.	177.78	$ 31,984.40
40.1300: RELLENOS	40.1300.1010.0242	01	Relleno de zanjas con material A o B producto de la excavación compactado con equipo al 95% prueba Proctor, capas de 20 cms. de espesor. Incluye: selección y volteo de material.	M3	$ 72.72	SETENTA Y DOS PESOS 72/100M.N.	76.58	$ 5,568.90

CRICE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
APODERADO : LIC. LIZBETH AGUILAR PONCE DE LEON

40.1300: RELLENOS	40.1300.1050.0160	01	Base Hidr□ulica para pavimento rigido, compactada por medios mec□nicos y en capas sucesivas de 20 cm de espesor con un VRS m□himo 80%, con materiales que cumplan los requisitos de calidad consignados en el cap□ulo 4 de la SCT, N-CMT-4-02-002/16. La cuantificaci□n de las cantidades de obra ser□ el resultado de las dimensiones geom□tricas que marca el proyecto aprobado por la CEA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, materiales, acarreos, almacenajes, extendido, mezclado, despiedre, homogeneizado, aplicaci□n del agua necesaria para la compactaci□n o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la □ptima, afine, compactaci□n, recorte de las cu□as de sobreancho, limpieza. P.U.O.T.	M3	$ 374.83	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 83/100M.N.	54.39	$ 20,387.00
40.1350: ACARREO	40.1350.1010.0080	01	Carga a maquina y acarreo en cami□n propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracer□a o brecha el primer km. Incluye: cami□n inactivo durante la carga y descarga a volteo.	M3	$ 26.80	VEINTISEIS PESOS 80/100M.N.	635.74	$ 17,037.83
40.1350: ACARREO	40.1350.1010.0100	01	Acarreo en cami□n propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracer□a o brecha en kil□metros subsecuentes.	MKM	$ 4.90	CUATRO PESOS 90/100M.N.	5085.92	$ 24,921.01

000391

CRICE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
APODERADO : LIC. LIZBETH AGUILAR PONCE DE LEON

40.1550: PAVIMENTOS	40.1550.1050.0080	01	Reposici n de pavimento de concreto con especificaciones de MR=42 kg/cm2 resistencia r pida a 3 d as, premezclado T.M.A. de 1 1/2", revenimiento 10 +-2, acabado rayado en arroyo de calle, incluye: acelerante, calafateo y curado con producto especial curafest o similar.	M3	$ 2,279.85	DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 85/100M.N.	64.59	$ 147,255.51
40.1800: TUBERIA DE PVC	40.1800.1010.0200	01	Suministro de tuber a de pvc serie 20, de acuerdo a la NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-215/1-SCFI-2003; incluye: flete, acarreos y maniobras locales puesto L.A.B. en el almac n de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional, lubricante pvc; con 200 mm de di metro nominal.	ML	$ 236.45	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 45/100M.N.	247.68	$ 58,563.94
40.1800: TUBERIA DE PVC	40.1800.1010.0250	01	Suministro de tuber a de pvc serie 20, de acuerdo a la NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-215/1-SCFI-2003; incluye: flete, acarreos y maniobras locales puesto L.A.B. en el almac n de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional, lubricante pvc; con 250 mm de di metro nominal.	ML	$ 333.34	TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 34/100M.N.	237.08	$ 79,028.25
40.1800: TUBERIA DE PVC	40.1800.2060.0200	01	Instalaci n de tuber a de PVC cualquier tipo RD, Serie, estructurado anularmente, estructurado longitudinalmente,con campana integrada, que cumpla con la NOM-001-CNA-2011, Incluye: junteo, bajada del material y lubricante para PVC. Para un di metro nominal de 200 mm.	ML	$ 13.36	TRECE PESOS 36/100M.N.	247.68	$ 3,309.00

000392

CRICE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
APODERADO : LIC. LIZBETH AGUILAR PONCE DE LEON

40.1800: TUBERIA DE PVC	40.1800.2060.0250	01	Instalación de tubería de PVC cualquier tipo RD, Serie, estructurado anularmente, estructurado longitudinalmente,con campana integrada, que cumpla con la NOM-001-CNA-2011, Incluye: junteo, bajada del material y lubricante para PVC. Para un diámetro nominal de 250 mm.	ML	$ 25.20	VEINTICINCO PESOS 20/100M.N.	237.08	$ 5,974.42
40.1800: TUBERIA DE PVC	40.1800.6060.0200	01	Prueba neumática para tubería de PVC cualquier tipo RD, Serie, estructurado anularmente, estructurado longitudinalmente de acuerdo con la NOM-001-CONGUA 2011. Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 200 mm.	ML	$ 12.45	DOCE PESOS 45/100M.N.	247.68	$ 3,083.62
40.1800: TUBERIA DE PVC	40.1800.6060.0250	01	Prueba neumática para tubería de PVC cualquier tipo RD, Serie, estructurado anularmente, estructurado longitudinalmente de acuerdo con la NOM-001-CONGUA 2011. Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 250 mm.	ML	$ 16.89	DIECISEIS PESOS 89/100M.N.	237.08	$ 4,004.28
40.2500: ESTRUCTURAS DE VISITA	40.2500.1010.0040	01	Pozo de visita tipo común (V.C. 1985); incluye mampostería, muro de tabique de 28 cm de espesor, aplanado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1" empotrada al muro @ 40 cm de ancho con una profundidad de 1.25 m.	PZA	$ 5,736.80	CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 80/100M.N.	1	$ 5,736.80
40.2500: ESTRUCTURAS DE VISITA	40.2500.1010.0060	01	Pozo de visita tipo común (V.C. 1985); incluye mampostería, muro de tabique de 28 cms. de espesor, aplanado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1" empotrada al muro @ 40 cms. de ancho con una profundidad de 1.50 mts.	PZA	$ 6,721.54	SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 54/100M.N.	2	$ 13,443.08

0039 3

CRICE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
APODERADO : LIC. LIZBETH AGUILAR PONCE DE LEON

40.2500: ESTRUCTURAS DE VISITA	40.2500.1010.0080	01	Pozo de visita tipo com□n (V.C. 1985); incluye mamposter□a, muro de tabique de 28 cm de espesor, aplanado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1" empotrada al muro @ 40 cm de ancho con una profundidad de 1.75 m.	PZA	$ 7,796.96	SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 96/100M.N.	4	$ 31,187.84
40.2500: ESTRUCTURAS DE VISITA	40.2500.1010.0100	01	Pozo de visita tipo com□n (V.C. 1985); incluye mamposter□a, muro de tabique de 28 cm de espesor, aplanado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1" empotrada al muro @ 40 cm de ancho con una profundidad de 2.00 m.	PZA	$ 8,900.93	OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS 93/100M.N.	3	$ 26,702.79
40.2500: ESTRUCTURAS DE VISITA	40.2500.6000.0010	01	Prueba hidrost□tica para pozo de visita de 1.00 a 2.00 m de altura, de acuerdo a la NOM-001-CONAGUA-2011, incluye: agua (de preferencia no potable), tapones herm□ticos para tuber□as de 8", 10" y 12", prellenado de 24 horas y prueba .	PZA	$ 340.13	TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 13/100M.N.	10	$ 3,401.30
40.2550: BROCALES Y TAPAS	40.2550.5000.0020	01	Suministro y colocaci□n de anillo de brocal y tapa para pozo de visita com□n. Incluye: corte, demolici□n y reposici□n de pavimento asf□ltico o de concreto hidr□ulico f'c= 250 kg/cm2, la demolici□n del anillo de brocal existente, excavaciones, renivelaci□n de muro de pozo de visita, rellenos compactados con material de banco al 95% proctor, suministro y colocaci□n de brocal y tapa de policoncreto.	PZA	$ 3,342.21	TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 21/100M.N.	10	$ 33,422.10
40.2700: TOMAS DOMICILIARIAS	40.2700.1030.0051	01	Reparaci□n de fuga en tubo de pvc hidr□ulico de 2 1/2 de di□metro, incluye: se□alizaci□n, sondeo, sustituci□n del material de relleno, dos coples de reparaci□n de 2 1/2" de di□metro, 1 m. de tubo de pvc hco. de 2 1/2".	PZA	$ 653.21	SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 21/100M.N.	10	$ 6,532.10

CRICE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
APODERADO : LIC. LIZBETH AGUILAR PONCE DE LEON

40.2700: TOMAS DOMICILIARIAS	40.2700.1040.0040	01	Reparacion de toma domiciliaria existente incluye: 1.50 mts. de manguera de polietileno de alta densidad de 1/2" de di metro RD 11.5, dos conectores sistema compresi n de pead , incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t.	PZA	$ 288.80	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 80/100M.N.	15	$ 4,332.00
40.2750: DESCARGAS DOMICILIARIAS	40.2750.1040.0020	01	Cancelaci n provisional de descarga domiciliaria con muro de dimensiones 30 cm de ancho x 30 cm de longitud de tabique rojo recocido 7 x 14 x 28, junteado con mortero cemento-arena proporci n 1:5 y espesor de junta de 1.50 cm. Incluye la remoci n del taponamiento, acarreo del material.	PZA	$ 251.74	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 74/100M.N.	53	$ 13,342.22
45.1550: PAVIMENTOS	45.1550.1020.0260	01	Sub-rasante de material de banco, compactada al 95% de su P.V.S.M. de la prueba Proctor Est ndar, en un espesor de 20 cm que cumpla con V.R.S. m himo de 80% de acuerdo a especificaciones de S.C.T., incluye: incorporacion de agua.	M3	$ 382.07	TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 7/100M.N.	190.45	$ 72,765.23
40.1050: TRABAJOS PRELIMINARES	40.1050.4010.0120	02	Trazo y nivelaci n del terreno utilizando equipo topogr fico.	ML	$ 9.09	NUEVE PESOS 9/100M.N.	210.6	$ 1,914.35
40.1150: DEMOLICIONES	40.1150.1010.0060	02	Corte de pavimento de concreto hidr ulico con cortadora de gasolina y disco con puntas de diamante de 18 HP (10 cms de profundidad)	ML	$ 33.06	TREINTA Y TRES PESOS 6/100M.N.	341.2	$ 11,280.07
40.1150: DEMOLICIONES	40.1150.1010.0100	02	Trazo y corte de concreto de F'c = 150 kg/cm en banquetas con maquina de disco para zanja (10 cm de espesor).	ML	$ 47.93	CUARENTA Y SIETE PESOS 93/100M.N.	148.4	$ 7,112.81
40.1150: DEMOLICIONES	40.1150.2010.0140	02	Ruptura con martillo hidr ulico de concreto simple de F'c = 150 kg/cm en banqueta. Incluye la remoci n del material producto de la ruptura.	M2	$ 87.52	OCHENTA Y SIETE PESOS 52/100M.N.	25.44	$ 2,226.51

CRICE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
APODERADO : LIC. LIZBETH AGUILAR PONCE DE LEON

40.1150: DEMOLICIONES	40.1150.2010.0240	02	Ruptura con martillo hidr□ulico de concreto simple de F'c = 250 kg/cm□ en arroyo, espesor de 20 cm. Incluye remoci□n del material producto de la ruptura.	M3	$ 206.61	DOSCIENTOS SEIS PESOS 61/100M.N.	27.3	$ 5,640.45
40.1150: DEMOLICIONES	40.1150.3010.1020	02	Demolici□n de guarnici□n de concreto F□c = 200 kg/cm□ de secci□n trapezoidal de 15x20x40 cms. Incluye carga y acarreo del material producto de la demolici□n.	ML	$ 36.45	TREINTA Y SEIS PESOS 45/100M.N.	37.1	$ 1,352.30
40.1200: EXCAVACIONES	40.1200.1100.0020	02	Excavaci□n con m□quina para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje, extracci□n del material, afine de taludes, fondo y conservaci□n hasta la instalaci□n de la tuber□a a una profundidad de 0.00 a 2.00 mts.	M3	$ 94.66	NOVENTA Y CUATRO PESOS 66/100M.N.	52.05	$ 4,927.05
40.1200: EXCAVACIONES	40.1200.1120.0020	02	Excavaci□n con m□quina para zanjas en material C en seco. Incluye: afloje, extracci□n del material, afine de taludes, fondo y conservaci□n hasta la instalaci□n de la tuber□a a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	$ 229.41	DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 41/100M.N.	121.46	$ 27,864.14
40.1250: PLANTILLAS	40.1250.1020.0140	02	Plantilla apisonada con equipo al 90% prueba Proctor con material suministrado (tepetate), espesor de 10 cm. Incluye: suministro, acarreo, tendido y construcci□n de apoyo semicircular para apoyar la tuber□a.	M3	$ 196.91	CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 91/100M.N.	14.74	$ 2,902.45
40.1300: RELLENOS	40.1300.1010.0060	02	Relleno de zanjas con material suministrado (tepetate) compactado con equipo al 95 % prueba Proctor, capas de 20 cm de espesor.	M3	$ 179.91	CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 91/100M.N.	60.78	$ 10,934.93
40.1300: RELLENOS	40.1300.1010.0242	02	Relleno de zanjas con material A o B producto de la excavaci□n compactado con equipo al 95% prueba Proctor, capas de 20 cms. de espesor. Incluye: selecci□n y volteo de material.	M3	$ 72.72	SETENTA Y DOS PESOS 72/100M.N.	17.4	$ 1,265.33

0003996

CRICE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
APODERADO : LIC. LIZBETH AGUILAR PONCE DE LEON

40.1300: RELLENOS	40.1300.1050.0160	02	Base Hidr□ulica para pavimento rigido, compactada por medios mec□nicos y en capas sucesivas de 20 cm de espesor con un VRS m□himo 80%, con materiales que cumplan los requisitos de calidad consignados en el cap□ulo 4 de la SCT, N-CMT-4-02-002/16. La cuantificaci□n de las cantidades de obra ser□ el resultado de las dimensiones geom□tricas que marca el proyecto aprobado por la CEA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, materiales, acarreos, almacenajes, extendido, mezclado, despiedre, homogeneizado, aplicaci□n del agua necesaria para la compactaci□n o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la □ptima, afine, compactaci□n, recorte de las cu□as de sobreancho, limpieza. P.U.O.T.	M3	$ 374.83	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 83/100M.N.	23.88	$ 8,950.94
40.1350: ACARREO	40.1350.1010.0080	02	Carga a maquina y acarreo en cami□n propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracer□a o brecha el primer km. Incluye: cami□n inactivo durante la carga y descarga a volteo.	M3	$ 26.80	VEINTISEIS PESOS 80/100M.N.	193.12	$ 5,175.62
40.1350: ACARREO	40.1350.1010.0100	02	Acarreo en cami□n propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracer□a o brecha en kil□metros subsecuentes.	MKM	$ 4.90	CUATRO PESOS 90/100M.N.	1544.94	$ 7,570.21

CRICE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
APODERADO : LIC. LIZBETH AGUILAR PONCE DE LEON

40.1550: PAVIMENTOS	40.1550.1050.0080	02	Reposici□n de pavimento de concreto con especificaciones de MR=42 kg/cm2 resistencia r□pida a 3 d□as, premezclado T.M.A. de 1 1/2", revenimiento 10 +-2, acabado rayado en arroyo de calle, incluye: acelerante, calafateo y curado con producto especial curafest o similar.	M3	$ 2,279.85	DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 85/100M.N.	27.3	$ 62,239.91
40.1550: PAVIMENTOS	40.1550.3010.0040	02	Construcci□n de guarnici□n trapezoidal de concreto F□c = 200 kg/cm□ de 15 x 20 x 40 cm. Incluye: curado y acabado pulido.	ML	$ 286.66	DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 66/100M.N.	37.1	$ 10,635.09
40.1800: TUBERIA DE PVC	40.1800.1010.0160	02	Suministro de tuber□a de pvc serie 20, de acuerdo a la NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-215/1-SCFI-2003; incluye: flete, acarreos y maniobras locales puesto L.A.B. en el almac□n de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional, lubricante pvc; con 160 mm de di□metro nominal.	ML	$ 135.50	CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 50/100M.N.	210.6	$ 28,536.30
40.1800: TUBERIA DE PVC	40.1800.2060.0161	02	Instalaci□n de tuber□a de PVC cualquier tipo RD, Serie, estructurado anularmente, estructurado longitudinalmente de acuerdo con la NOM-001-CONGUA 2011. Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un di□metro nominal de 160 mm.	ML	$ 10.59	DIEZ PESOS 59/100M.N.	210.6	$ 2,230.25
40.1800: TUBERIA DE PVC	40.1800.6060.0160	02	Prueba neum□tica para tuber□a de PVC cualquier tipo RD, Serie, estructurado anularmente, estructurado longitudinalmente de acuerdo con la NOM-001-CONGUA 2011. Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un di□metro nominal de 160 mm.	ML	$ 11.47	ONCE PESOS 47/100M.N.	210.6	$ 2,415.58
40.2100: PIEZAS ESPECIALES DE PVC	40.2100.3020.0020	02	Suministro e instalaci□n de codo de PVC alcantarillado de 45□ por 160 mm de di□metro.	PZA	$ 109.63	CIENTO NUEVE PESOS 63/100M.N.	61	$ 6,687.43

CRICE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
APODERADO : LIC. LIZBETH AGUILAR PONCE DE LEON

40.2100: PIEZAS ESPECIALES DE PVC	40.2100.3030.0122	02	Suministro y colocación de tee en yee de PVC de 8" x 6" de diámetro, incluye accesorios complementarios para su correcta y total ejecucion.	PZA	$ 354.25	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 25/100M.N.	23	$ 8,147.75
40.2100: PIEZAS ESPECIALES DE PVC	40.2100.3030.0124	02	Suministro y colocación de yee para PVC de 10" x 6" de diámetro, incluye accesorios complementarios para su correcta y total ejecucion.	PZA	$ 923.85	NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 85/100M.N.	38	$ 35,106.30
40.2600: REGISTROS	40.2600.1005.0070	02	Registro sanitario de muro de tabique rojo recocido 7 x 14x 28 cms de 14 cm de espesor, junteado con mortero de cemento-arena proporcion 1:4, aplanado pulido con impermeabilizante integral proporcion de 2 kg/bote de cemento, con medidas interiores de 40 x 60 x 100 cms (ancho-largo-altura), incluye: limpieza, trazo, nivelacion, excavacion, plantilla de concreto f'c = 100 kg/cm^2, marco y contramarco de angulo de 2" x 3/16" de espesor colado con concreto armado f'c = 150 kg/cm^2 y acero de refuerzo del # 3, relleno con material producto de excavacion y limpieza del area de trabajo.	PZA	$ 1,864.71	UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 71/100M.N.	30	$ 55,941.30

000300

CRICE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
APODERADO : LIC. LIZBETH AGUILAR PONCE DE LEON

40.2600: REGISTROS	40.2600.1005.0093	02	Registro sanitario de muro de tabique rojo recocido 7 x 14x 28 cms de 14 cm de espesor, junteado con mortero de cemento-arena proporcion 1:4, aplanado pulido con impermeabilizante integral proporcion de 2 kg/bote de cemento, con medidas interiores de 40 x 60 x 100 cms (ancho-largo-altura), incluye: limpieza, trazo, nivelacion, excavacion, plantilla, cadena y remate de concreto f'c = 250 kg/cm^2, marco y tapa ciega de POLICONCRETO (dimensiones exteriores 0.75 x 0.55 mts), relleno con tepetate compactado al 95% y limpieza del area de trabajo segn diseo en plano de proyecto .	PZA	$ 3,765.22	TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 22/100M.N.	31	$ 116,721.82
45.1550: PAVIMENTOS	45.1550.1020.0260	02	Sub-rasante de material de banco, compactada al 95% de su P.V.S.M. de la prueba Proctor Estndar, en un espesor de 20 cm que cumpla con V.R.S. mhimo de 80% de acuerdo a especificaciones de S.C.T., incluye: incorporacion de agua.	M3	$ 382.07	TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 7/100M.N.	76.89	$ 29,377.36

CRICE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
APODERADO : LIC. LIZBETH AGUILAR PONCE DE LEON

CRICE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. LO-911053969-E13-2021 **Fecha:** 16-abr-21 **Duración:** 126 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACIÓN ALDAMA, LÁZARO CÁRDENAS Y EL CAMPESINO

DOCUMENTO E 19 PROGRAMA TRABAJOS

Lugar: CABCERA MUNICIPAL **Inicio Obra:** 21-may-2021 **Fin Obra:** 23-sep-2021

Ciudad: SAN FELIPE, GUANAJUATO,

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Partida	Subpartida	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	May-2021	Jun-2021	Jul-2021	Ago-2021	Sep-2021	Total
		A	**REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACIÓN ALDAMA, LÁZARO CÁRDENAS Y EL CAMPESINO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO.**									
		A01	**ELEMENTO 01**									
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.1050.1010.0024	Limpieza general de la obra para su entrega recepción de la obra.	M2	1,435.56	$20,183.97			$2,355.47 167.5299	$10,429.06 741.7539	$7,399.44 526.2763	**$20,183.97** **1,435.56**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.1050.4010.0120	Trazo y nivelación del terreno utilizando equipo topográfico.	ML	484.76	$4,406.47	$1,615.85 177.7615	$2,790.62 306.9985				**$4,406.47** **484.7600**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.1100.1010.0020	Suministro y colocación de letrero carretero de 1.20 x 2.40 m con bastidor de ángulo y tablero de lámina lisa calibre 16, pintura esmalte, rotulado de acuerdo al logotipo proporcionado por CEAG.	PZA	1.00	$7,119.16			$7,119.16 1.0000			**$7,119.16** **1.0000**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.1150.1010.0060	Corte de pavimento de concreto hidráulico con cortadora de gasolina y disco con puntas de diamante de 18 HP (10 cm de profundidad).	ML	693.56	$22,929.09	$6,878.73 208.0680	$16,050.36 485.4920				**$22,929.09** **693.5600**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.1150.2010.0240	Ruptura con martillo hidráulico de concreto simple de F'c = 250 kg/cm² en arroyo, espesor de 20 cm. Incluye remoción del material producto de la ruptura.	M3	64.59	$13,344.94	$4,003.48 19.3770	$9,341.46 45.2130				**$13,344.94** **64.5900**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.1150.3090.0280	Demolición de pozo de visita tipo común existente de mampostería de tabique de 28 cm de espesor, aplanado con mortero cemento arena, con una profundidad de 4.00 m. incluye: la rezaga y el acarreo del material producto de la demolición fuera de la obra, recuperación de brocal y tapa de concreto.	PZA	8.00	$4,196.00			$2,972.03 5.6664	$1,223.97 2.3336		**$4,196.00** **8.0000**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.1200.1100.0020	Excavación con máquina para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 mts.	M3	169.68	$16,061.91	$1,071.33 11.3177	$4,015.48 42.4200	$4,148.79 43.8283	$4,148.79 43.8283	$2,677.52 28.2857	**$16,061.91** **169.6800**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.1200.1120.0020	Excavación con máquina para zanjas en material	M3	395.93	$90,830.30	$6,058.38	$22,707.58	$23,461.47	$23,461.47	$15,141.40	**$90,830.30**

0003722

CRICE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. LO-911053969-E13-2021 **Fecha:** 16-abr-21 **Duración:** 126 días naturales
Obra: REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACIÓN ALDAMA, LÁZARO CÁRDENAS Y EL CAMPESINO

DOCUMENTO E 19 PROGRAMA TRABAJOS

Lugar: CABCERA MUNICIPAL **Inicio Obra:** 21-may-2021 **Fin Obra:** 23-sep-2021
Ciudad: SAN FELIPE, GUANAJUATO,

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Partida	Subpartida	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	May-2021	Jun-2021	Jul-2021	Ago-2021	Sep-2021	Total
			C en seco. Incluye: afloje, extracción de material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.				26.4085	98.9825	102.2687	102.2687	66.0015	**395.9300**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.1200.3010.0020	Bombeo de achique con bomba autocebante de 4" de diámetro.	HR	40.00	$5,495.60				$3,022.58	$2,473.02	**$5,495.60**
										22.0000	18.0000	**40.0000**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.1250.1020.0140	Plantilla apisonada con equipo al 90% prueba Proctor con material suministrado (tepetate), espesor de 10 cm. Incluye: suministro, acarreo, tendido y construcción de apoyo semicircular para apoyar la tubería.	M3	37.54	$7,392.00	$369.60	$1,848.00	$1,909.35	$1,909.35	$1,355.70	**$7,392.00**
							1.8770	9.3850	9.6966	9.6966	6.8848	**37.5400**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.1300.1010.0060	Relleno de zanjas con material suministrado (tepetate) compactado con equipo al 95 % prueba Proctor, capas de 20 cm de espesor.	M3	177.78	$31,984.40	$1,333.75	$7,996.10	$8,261.57	$8,261.57	$6,131.41	**$31,984.40**
							7.4134	44.4450	45.9206	45.9206	34.0804	**177.7800**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.1300.1010.0242	Relleno de zanjas con material A o B producto de la excavación compactado con equipo al 95% prueba Proctor, capas de 20 cms. de espesor. Incluye: selección y volteo de material.	M3.	76.58	$5,568.90	$232.22	$1,392.22	$1,438.45	$1,438.45	$1,067.56	**$5,568.90**
							3.1934	19.1450	19.7806	19.7806	14.6804	**76.5800**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.1300.1050.0160	Base Hidráulica para pavimento rigido, compactada por medios mecánicos y en capas sucesivas de 20 cm de espesor con un VRS mínimo 80%, con materiales que cumplan los requisitos de calidad consignados en el capítulo 4 de la SCT, N-CMT-4-02-002/16. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por la CEA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, materiales, acarreos, almacenajes, extendido, mezclado, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, recorte de las cuñas de sobreancho, limpieza. P.U.O.T	M3.	54.39	$20,387.00	$850.14	$5,096.75	$5,265.96	$5,265.96	$3,908.19	**$20,387.00**
							2.2681	13.5975	14.0489	14.0489	10.4266	**54.3900**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.1350.1010.0080	Carga a maquina y acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha el primer km.	M3.	635.74	$17,037.83	$710.48	$4,259.46	$4,400.87	$4,400.87	$3,266.15	**$17,037.83**
							26.5104	158.9350	164.2116	164.2116	121.8714	**635.7400**

000373

CRICE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
APODERADO : LIC. LIZBETH AGUILAR PONCE DE LEON

CRICE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. LO-911053969-E13-2021 **Fecha:** 16-abr-21 **Duración:** 126 días naturales
Obra: REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACIÓN ALDAMA, LÁZARO CÁRDENAS Y EL CAMPESINO
DOCUMENTO E 19 PROGRAMA TRABAJOS
Lugar: CABCERA MUNICIPAL **Inicio Obra:** 21-may-2021 **Fin Obra:** 23-sep-2021
Ciudad: SAN FELIPE, GUANAJUATO,

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Partida	Subpartida	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	May-2021	Jun-2021	Jul-2021	Ago-2021	Sep-2021	Total
			Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.									
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.1350.1010.0100	Acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha en kilómetros subsecuentes.	MKM	5,085.92	$24,921.01	$1,039.21 212.0829	$6,230.25 1,271.48	$6,437.10 1,313.69	$6,437.10 1,313.69	$4,777.35 974.9709	**$24,921.01** **5,085.92**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.1550.1050.0080	Reposición de pavimento de concreto con especificaciones de MR=42 kg/cm2 resistencia rápida a 3 días, premezclado T.M.A. de 1 1/2", revenimiento 10 +-2, acabado rayado en arroyo de calle, incluye: acelerante, calafateo y curado con producto especial curafest o similar.	M3.	64.59	$147,255.51				$34,354.71 15.0688	$112,900.80 49.5212	**$147,255.51** **64.5900**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.1800.1010.0200	Suministro de tubería de pvc serie 20, de acuerdo a la NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-215/1-SCFI-2003; incluye: flete, acarreos y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional, lubricante pvc; con 200 mm de diámetro nominal	ML	247.68	$58,563.94	$6,834.41 28.9043	$29,281.97 123.8400	$22,447.56 94.9357			**$58,563.94** **247.6800**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.1800.1010.0250	Suministro de tubería de pvc serie 20, de acuerdo a la NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-215/1-SCFI-2003; incluye: flete, acarreos y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional, lubricante pvc; con 250 mm de diámetro nominal.	ML	237.08	$79,028.25			$13,174.01 39.5212	$40,833.90 122.4992	$25,020.34 75.0595	**$79,028.25** **237.0800**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.1800.2060.0200	Instalación de tubería de PVC cualquier tipo RD, Serie, estructurado anularmente, estructurado longitudinalmente,con campana integrada, que cumpla con la NOM-001-CNA-2011, Incluye: junteo, bajada del material y lubricante para PVC. Para un diámetro nominal de 200 mm.	ML.	247.68	$3,309.00	$386.16 28.9043	$1,654.50 123.8400	$1,268.34 94.9357			**$3,309.00** **247.6800**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.1800.2060.0250	Instalación de tubería de PVC cualquier tipo RD, Serie, estructurado anularmente, estructurado longitudinalmente,con campana integrada, que cumpla con la NOM-001-CNA-2011, Incluye: junteo, bajada del material y lubricante para PVC. Para un diámetro nominal de 250 mm.	ML.	237.08	$5,974.42			$796.39 31.6028	$3,086.98 122.4992	$2,091.05 82.9780	**$5,974.42** **237.0800**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.1800.6060.0200	Prueba neumática para tubería de PVC cualquier tipo RD, Serie, estructurado anularmente, estructurado longitudinalmente de acuerdo con la NOM-001-CONGUA-2011. Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro	ML	247.68	$3,083.62	$359.86 28.9043	$1,541.81 123.8400	$1,181.95 94.9357			**$3,083.62** **247.6800**

0037

CRICE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
APODERADO : LIC. LIZBETH AGUILAR PONCE DE LEON

Concurso No. LO-911053969-E13-2021 **Fecha:** 16-abr-21 **Duración:** 126 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACIÓN ALDAMA, LÁZARO CÁRDENAS Y EL CAMPESINO

DOCUMENTO E 19 PROGRAMA TRABAJOS

Lugar: CABCERA MUNICIPAL **Inicio Obra:** 21-may-2021 **Fin Obra:** 23-sep-2021

Ciudad: SAN FELIPE, GUANAJUATO,

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Partida	Subpartida	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	May-2021	Jun-2021	Jul-2021	Ago-2021	Sep-2021	Total
			nominal de 200 mm.									
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.1800.6060.0250	Prueba neumática para tubería de PVC cualquier tipo RD, Serie, estructurado anularmente, estructurado longitudinalmente de acuerdo con la NOM-001-CONGUA-2011. Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 250 mm.	ML	237.08	$4,004.28			$533.77 31.6028	$2,069.01 122.4992	$1,401.50 82.9780	**$4,004.28** **237.0800**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.2500.1010.0040	Pozo de visita tipo común (V.C. 1985); incluye mampostería, muro de tabique de 28 cm de espesor, aplanado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1 empotrada al muro @ 40 cm de ancho con una profundidad de 1.25 m."	PZA	1.00	$5,736.80			$5,736.80 1.0000			**$5,736.80** **1.0000**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.2500.1010.0060	Pozo de visita tipo común (V.C. 1985); incluye mampostería, muro de tabique de 28 cms. de espesor, aplanado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1 empotrada al muro @ 40 cms. de ancho con una profundidad de 1.50 mts."	PZA	2.00	$13,443.08			$13,443.08 2.0000			**$13,443.08** **2.0000**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.2500.1010.0080	Pozo de visita tipo común (V.C. 1985); incluye mampostería, muro de tabique de 28 cm de espesor, aplanado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1 empotrada al muro @ 40 cm de ancho con una profundidad de 1.75 m."	PZA	4.00	$31,187.84				$31,187.84 4.0000		**$31,187.84** **4.0000**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.2500.1010.0100	Pozo de visita tipo común (V.C. 1985); incluye mampostería, muro de tabique de 28 cm de espesor, aplanado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1 empotrada al muro @ 40 cm de ancho con una profundidad de 2.00 m."	PZA	3.00	$26,702.79					$26,702.79 3.0000	**$26,702.79** **3.0000**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.2500.6000.0010	Prueba hidrostática para pozo de visita de 1.00 a 2.00 m de altura, de acuerdo a la NOM-001-CONAGUA-2011, incluye: agua (de preferencia no potable), tapones herméticos para tuberías de 8", 10" y 12", prellenado de 24 horas y prueba .	PZA	10.00	$3,401.30					$3,401.30 10.0000	**$3,401.30** **10.0000**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.2550.5000.0020	Suministro y colocación de anillo de brocal y tapa para pozo de visita común. Incluye: corte, demolición y reposición de pavimento asfáltico o de concreto hidráulico f'c= 250 kg/cm2, la demolición del anillo de brocal existente, excavaciones, renivelación de muro de pozo de visita, Rellenos compactados con material de	PZA	10.00	$33,422.10					$33,422.10 10.0000	**$33,422.10** **10.0000**

000375

CRICE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
APODERADO : LIC. LIZBETH AGUILAR PONCE DE LEON

CRICE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. LO-911053969-E13-2021 **Fecha:** 16-abr-21 **Duración:** 126 días naturales
Obra: REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACIÓN ALDAMA, LÁZARO CÁRDENAS Y EL CAMPESINO
DOCUMENTO E 19 PROGRAMA TRABAJOS
Lugar: CABCERA MUNICIPAL **Inicio Obra:** 21-may-2021 **Fin Obra:** 23-sep-2021
Ciudad: SAN FELIPE, GUANAJUATO,

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Partida	Subpartida	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	May-2021	Jun-2021	Jul-2021	Ago-2021	Sep-2021	Total
			banco al 95% proctor, suministro y colocación de brocal y tapa de policoncreto									
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.2700.1030.0051	Reparación de fuga en tubo de pvc hidráulico de 2 1/2 de diámetro, incluye: señalización, sondeo, sustitución del material de relleno, dos coples de reparación de 2 1/2 de diámetro, 1 m. de tubo de pvc hco. de 2 1/2"."	PZA	10.00	$6,532.10				$6,532.10 10.0000		$6,532.10 10.0000
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.2700.1040.0040	Reparacion de toma domiciliaria existente incluye: 1.50 mts. de manguera de polietileno de alta densidad de 1/2" de diámetro RD 11.5, dos conectores sistema compresión de pead , incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t.	PZA	15.00	$4,332.00			$4,332.00 15.0000			$4,332.00 15.0000
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	40.2750.1040.0020	Cancelación provisional de descarga domiciliaria con muro de tabique rojo recocido 7 x 14 x 28, junteado con mortero cemento-arena proporción 1:5 y espesor de junta de 1.50 cm. Incluye la remoción del taponamiento, acarreo del material.	PZA	53.00	$13,342.22			$4,280.18 17.0024	$7,803.86 30.9997	$1,258.18 4.9979	$13,342.22 53.0000
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 01	45.1550.1020.0260	Sub-rasante de material de banco, compactada al 95% de su P.V.S.M. de la prueba Proctor Estándar, en un espesor de 20 cm que cumpla con V.R.S. mínimo de 80% de acuerdo a especificaciones de S.C.T., incluye: incorporacion de agua.	M3	190.45	$72,765.23	$3,034.31 7.9418	$18,191.31 47.6125	$18,795.26 49.1932	$18,795.26 49.1932	$13,949.09 36.5093	$72,765.23 190.4500
		TOTAL	**ELEMENTO 01**				**$34,777.91**	**$132,397.87**	**$153,759.56**	**$214,662.83**	**$268,344.89**	
		ACUMULADO					**$34,777.91**	**$167,175.78**	**$320,935.34**	**$535,598.17**	**$803,943.06**	
		PORCENTAJE PERIODO					**4.33%**	**16.47%**	**19.13%**	**26.70%**	**33.38%**	
		PORCENTAJE ACUMULADO					**4.33%**	**20.79%**	**39.92%**	**66.62%**	**100.00%**	
		A02	**ELEMENTO 02**									
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 02	40.1050.4010.0120	Trazo y nivelación del terreno utilizando equipo topográfico.	ML	210.60	$1,914.35	$701.99 77.2270	$1,212.36 133.3730				$1,914.35 210.6000
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 02	40.1150.1010.0060	Corte de pavimento de concreto hidráulico con cortadora de gasolina y disco con puntas de diamante de 18 HP (10 cm de profundidad).	ML	341.20	$11,280.07	$3,384.02 102.3600	$7,896.05 238.8400				$11,280.07 341.2000
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 02	40.1150.1010.0100	Trazo y corte de concreto de F'c = 150 kg/cm² en banquetas con maquina de disco para zanja (10 cm de espesor).	ML	148.40	$7,112.81	$2,133.84 44.5200	$4,978.97 103.8800				$7,112.81 148.4000

CRICE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
APODERADO : LIC. LIZBETH AGUILAR PONCE DE LEON

CRICE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. LO-911053969-E13-2021 **Fecha:** 16-abr-21 **Duración:** 126 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACIÓN ALDAMA, LÁZARO CÁRDENAS Y EL CAMPESINO

DOCUMENTO E 19 PROGRAMA TRABAJOS

Lugar: CABCERA MUNICIPAL **Inicio Obra:** 21-may-2021 **Fin Obra:** 23-sep-2021

Ciudad: SAN FELIPE, GUANAJUATO,

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Partida	Subpartida	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	May-2021	Jun-2021	Jul-2021	Ago-2021	Sep-2021	Total
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 02	40.1150.2010.0140	Ruptura con martillo hidráulico de concreto simple de F'c = 150 kg/cm² en banqueta. Incluye la remoción del material producto de la ruptura.	M2	25.44	$2,226.51	$667.95 7.6320	$1,558.56 17.8080				$2,226.51 25.4400
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 02	40.1150.2010.0240	Ruptura con martillo hidráulico de concreto simple de F'c = 250 kg/cm² en arroyo, espesor de 20 cm. Incluye remoción del material producto de la ruptura.	M3	27.30	$5,640.45	$1,692.14 8.1900	$3,948.31 19.1100				$5,640.45 27.3000
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 02	40.1150.3010.1020	Demolición de guarnición de concreto F'c = 200 kg/cm² de sección trapezoidal de 15x20x40 cms. Incluye carga y acarreo del material producto de la demolición.	ML	37.10	$1,352.30	$405.69 11.1300	$946.61 25.9700				$1,352.30 37.1000
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 02	40.1200.1100.0020	Excavación con máquina para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 mts.	M3	52.05	$4,927.05	$328.63 3.4717	$1,231.76 13.0125	$1,272.66 13.4445	$1,272.66 13.4445	$821.34 8.6767	$4,927.05 52.0500
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 02	40.1200.1120.0020	Excavación con máquina para zanjas en material C en seco. Incluye: afloje, extracción de material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	121.46	$27,864.14	$1,858.54 8.1014	$6,966.03 30.3650	$7,197.31 31.3731	$7,197.31 31.3731	$4,644.95 20.2474	$27,864.14 121.4600
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 02	40.1250.1020.0140	Plantilla apisonada con equipo al 90% prueba Proctor con material suministrado (tepetate), espesor de 10 cm. Incluye: suministro, acarreo, tendido y construcción de apoyo semicircular para apoyar la tubería.	M3	14.74	$2,902.45	$145.12 0.7370	$725.61 3.6850	$749.70 3.8073	$749.70 3.8073	$532.32 2.7033	$2,902.45 14.7400
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 02	40.1300.1010.0060	Relleno de zanjas con material suministrado (tepetate) compactado con equipo al 95 % prueba Proctor, capas de 20 cm de espesor.	M3	60.78	$10,934.93	$455.99 2.5345	$2,733.73 15.1950	$2,824.49 15.6995	$2,824.49 15.6995	$2,096.23 11.6515	$10,934.93 60.7800
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 02	40.1300.1010.0242	Relleno de zanjas con material A o B producto de la excavación compactado con equipo al 95% prueba Proctor, capas de 20 cms. de espesor. Incluye: selección y volteo de material.	M3.	17.40	$1,265.33	$52.76 0.7256	$316.33 4.3500	$326.83 4.4944	$326.83 4.4944	$242.58 3.3356	$1,265.33 17.4000
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 02	40.1300.1050.0160	Base Hidráulica para pavimento rigido,	M3.	23.88	$8,950.94	$373.25	$2,237.74	$2,312.03	$2,312.03	$1,715.89	$8,950.94

00377

CRICE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
APODERADO : LIC. LIZBETH AGUILAR PONCE DE LEON

Concurso No. LO-911053969-E13-2021 **Fecha:** 16-abr-21 **Duración:** 126 días naturales

Obra: REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACIÓN ALDAMA, LÁZARO CÁRDENAS Y EL CAMPESINO

DOCUMENTO E 19 PROGRAMA TRABAJOS

Lugar: CABCERA MUNICIPAL **Inicio Obra:** 21-may-2021 **Fin Obra:** 23-sep-2021

Ciudad: SAN FELIPE, GUANAJUATO,

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Partida	Subpartida	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	May-2021	Jun-2021	Jul-2021	Ago-2021	Sep-2021	Total
			compactada por medios mecánicos y en capas sucesivas de 20 cm de espesor con un VRS mínimo 80%, con materiales que cumplan los requisitos de calidad consignados en el capítulo 4 de la SCT, N-CMT-4-02-002/16. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por la CEA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, materiales, acarreos, almacenajes, extendido, mezclado, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, recorte de las cuñas de sobreancho, limpieza. P.U.O.T				0.9958	5.9700	6.1682	6.1682	4.5778	**23.8800**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 02	40.1350.1010.0080	Carga a maquina y acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha el primer km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	M3.	193.12	$5,175.62	$215.82	$1,293.90	$1,336.86	$1,336.86	$992.18	**$5,175.62**
							8.0531	48.2800	49.8829	49.8829	37.0211	**193.1200**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 02	40.1350.1010.0100	Acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha en kilómetros subsecuentes.	MKM	1,544.94	$7,570.21	$315.68	$1,892.55	$1,955.38	$1,955.38	$1,451.22	**$7,570.21**
							64.4240	386.2350	399.0580	399.0580	296.1650	**1,544.94**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 02	40.1550.1050.0080	Reposición de pavimento de concreto con especificaciones de MR=42 kg/cm2 resistencia rápida a 3 días, premezclado T.M.A. de 1 1/2", revenimiento 10 +-2, acabado rayado en arroyo de calle, incluye: acelerante, calafateo y curado con producto especial curafest o similar.	M3.	27.30	$62,239.91				$14,520.57	$47,719.34	**$62,239.91**
										6.3691	20.9309	**27.3000**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 02	40.1550.3010.0040	Construcción de guarnición trapezoidal de concreto F'c = 200 kg/cm² de 15x20x40 cm. Incluye: curado y acabado pulido.	ML	37.10	$10,635.09				$2,481.17	$8,153.92	**$10,635.09**
										8.6554	28.4446	**37.1000**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 02	40.1800.1010.0160	Suministro de tubería de pvc serie 20, de acuerdo a la NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-215/1-SCFI-2003; incluye: flete, acarreos y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra de la localidad, anillo empaque en	ML	210.60	$28,536.30	$1,903.37	$7,134.08	$7,370.93	$7,370.93	$4,756.99	**$28,536.30**
							14.0470	52.6500	54.3980	54.3980	35.1070	**210.6000**

000378

CRICE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
APODERADO : LIC. LIZBETH AGUILAR PONCE DE LEON

CRICE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. LO-911053969-E13-2021 **Fecha:** 16-abr-21 **Duración:** 126 días naturales
Obra: REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACIÓN ALDAMA, LÁZARO CÁRDENAS Y EL CAMPESINO
DOCUMENTO E 19 PROGRAMA TRABAJOS
Lugar: CABCERA MUNICIPAL **Inicio Obra:** 21-may-2021 **Fin Obra:** 23-sep-2021
Ciudad: SAN FELIPE, GUANAJUATO,

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Partida	Subpartida	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	May-2021	Jun-2021	Jul-2021	Ago-2021	Sep-2021	Total
			parte proporcional, lubricante pvc; con 160 mm de diámetro nominal.									
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 02	40.1800.2060.0161	Instalación de tubería de PVC cualquier tipo RD, Serie, estructurado anularmente, estructurado longitudinalmente de acuerdo con la NOM-001-CONGUA-2011. Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 160 mm.	ML.	210.60	$2,230.25	$148.76 14.0470	$557.56 52.6500	$576.07 54.3980	$576.07 54.3980	$371.79 35.1070	**$2,230.25** **210.6000**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 02	40.1800.6060.0160	Prueba neumática para tubería de PVC cualquier tipo RD, Serie, estructurado anularmente, estructurado longitudinalmente de acuerdo con la NOM-001-CONGUA-2011. Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 160 mm.	ML	210.60	$2,415.58	$161.12 14.0470	$603.90 52.6500	$623.94 54.3980	$623.94 54.3980	$402.68 35.1070	**$2,415.58** **210.6000**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 02	40.2100.3020.0020	Suministro e instalación de codo de PVC alcantarillado de 45° por 160 mm de diámetro.	PZA	61.00	$6,687.43	$446.05 4.0687	$1,671.86 15.2500	$1,727.36 15.7563	$1,727.36 15.7563	$1,114.80 10.1687	**$6,687.43** **61.0000**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 02	40.2100.3030.0122	Suministro y colocación de tee en yee de PVC de 8 x 6" de diámetro, incluye accesorios complementarios para su correcta y total ejecucion."	PZA	23.00	$8,147.75	$1,240.09 3.5006	$5,313.96 15.0006	$1,593.70 4.4988			**$8,147.75** **23.0000**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 02	40.2100.3030.0124	Suministro y colocación de yee para PVC de 10" x 6" de diámetro, incluye accesorios complementarios para su correcta y total ejecucion.	PZA	38.00	$35,106.30			$12,473.27 13.5014	$14,319.86 15.5002	$8,313.17 8.9984	**$35,106.30** **38.0000**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 02	40.2600.1005.0070	Registro sanitario de muro de tabique recocido 7 x 14 x 28 cms de 14 cm de espesor, junteado con mortero de cemento-arena proporcion 1:4, aplanado pulido con impermeabilizante integral proporcion de 2 kg/bote de cemento, con medidas interiores de 40 x 60 x 100 cms (ancho-largo-altura), incluye: limpieza, trazo, nivelación, excavacion, plantilla de concreto f´c = 100 kg/cm^2, marco y contramarco de angulo de 2" x 3/16" de espesor colado con concreto armado f´c = 150 kg/cm^2 y acero de refuerzo del # 3, relleno con material producto de excavacion y limpieza del area de trabajo.	PZA	30.00	$55,941.30	$5,594.13 3.0000	$27,970.65 15.0000	$22,376.52 12.0000			**$55,941.30** **30.0000**
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 02	40.2600.1005.0093	Registro sanitario de muro de tabique rojo recocido 7 x 14x 28 cms de 14 cm de espesor, junteado con mortero de cemento-arena proporcion 1:4, aplanado pulido con	PZA	31.00	$116,721.82			$16,948.01 4.5012	$58,360.91 15.5000	$41,412.90 10.9988	**$116,721.82** **31.0000**

000379

CRICE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
APODERADO : LIC. LIZBETH AGUILAR PONCE DE LEON

CRICE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No. LO-911053969-E13-2021 **Fecha:** 16-abr-21 **Duración:** 126 días naturales
Obra: REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACIÓN ALDAMA, LÁZARO CÁRDENAS Y EL CAMPESINO
DOCUMENTO E 19 PROGRAMA TRABAJOS
Lugar: CABCERA MUNICIPAL **Inicio Obra:** 21-may-2021 **Fin Obra:** 23-sep-2021
Ciudad: SAN FELIPE, GUANAJUATO,

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Partida	Subpartida	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	May-2021	Jun-2021	Jul-2021	Ago-2021	Sep-2021	Total
			impermeabilizante integral proporcion de 2 kg/bote de cemento, con medidas interiores de 40 x 60 x 100 cms (ancho-largo-altura), incluye: limpieza, trazo, nivelacion, excavacion, plantilla, cadena y remate de concreto f'c = 250 kg/cm^2, marco y tapa ciega de POLICONCRETO (dimensiones exteriores 0.75 x 0.55 mts), relleno con tepetate compactado al 95% y limpieza del area de trabajo según diseño en plano de proyecto .									
Rehabilitacion de Red Drenaje	Elemento 02	45.1550.1020.0260	Sub-rasante de material de banco, compactada al 95% de su P.V.S.M. de la prueba Proctor Estándar, en un espesor de 20 cm que cumpla con V.R.S. mínimo de 80% de acuerdo a especificaciones de S.C.T., incluye: incorporacion de agua.	M3	76.89	$29,377.36	$1,225.04	$7,344.34	$7,588.17	$7,588.17	$5,631.64	**$29,377.36**
							3.2063	19.2225	19.8607	19.8607	14.7398	**76.8900**
		TOTAL	**ELEMENTO 02**				**$23,449.98**	**$88,534.86**	**$89,253.23**	**$125,544.24**	**$130,373.94**	
		ACUMULADO					**$23,449.98**	**$111,984.84**	**$201,238.07**	**$326,782.31**	**$457,156.25**	
		PORCENTAJE PERIODO					**5.13%**	**19.37%**	**19.52%**	**27.46%**	**28.52%**	
		PORCENTAJE ACUMULADO					**5.13%**	**24.50%**	**44.02%**	**71.48%**	**100.00%**	
						TOTAL	**$58,227.89**	**$220,932.73**	**$243,012.79**	**$340,207.07**	**$398,718.83**	
						ACUMULADO	**$58,227.89**	**$279,160.62**	**$522,173.41**	**$862,380.48**	**$1,261,099.31**	**$1,261,099.31**
						PORCENTAJE PERIODO	**4.62%**	**17.52%**	**19.27%**	**26.98%**	**31.62%**	
						PORCENTAJE ACUMULADO	**4.62%**	**22.14%**	**41.41%**	**68.38%**	**100.00%**	**100.00%**

000380

CRICE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
APODERADO : LIC. LIZBETH AGUILAR PONCE DE LEON