Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte, el Ejecutivo del Estado por conducto de su organismo público descentralizado denominado **Comisión Estatal del Agua de Guanajuato**, representada en este acto por el **M. D. Francisco de Jesús García León** en su carácter de **Director General**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"La Comisión"**, y por la otra parte **"Urbanizadora y Constructora Curg S.A de C.V."** representada en este acto por el **Arq. Juan Manuel Vázquez Hernández** en su carácter de **Apoderado General,** a quien en lo sucesivo se le denominará **"La Contratista"**, y cuando actúen de manera conjunta se les denominará **"Las Partes",** de conformidad con las siguientes Declaraciones y subsecuentes Cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S:

I.- Declara el representante de "**La Comisión"** que:

PRIMERA.- Es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con el artículo 19 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, según Decreto Legislativo número 272, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 25 veinticinco de septiembre del 2012 dos mil doce.

SEGUNDA.- Cuenta con las facultades para celebrar con Instituciones Públicas o Empresas Privadas los Convenios y Contratos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 19 y 23 fracción IV del ordenamiento legal antes citado, artículo 19 fracción IX del Reglamento Interior de la propia Comisión, 54 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato; 1 Fracción VI, 3, 26 Fracción I, 27 Fracción I, 30 fracción I, 45 fracción I y 46, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 1, 2, 24, 31 y 79 de su Reglamento.

TERCERA.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, se emplearán recursos federales insertos en el **Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)**, ejercidos de conformidad con las Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2021, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2020; el Anexo de Ejecución PROAGUA NÚM. 1.11-01/2021 suscrito el 10 de marzo de 2021 entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua y por la otra, el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato a través de su organismo público descentralizado denominado Comisión Estatal del Agua de Guanajuato y con el Convenio de Coordinación para la Transferencia de Recursos número CEAG-O.O. SAN FELIPE-PROAGUA LOCALIDADES URBANAS-2021-025, suscrito con el municipio de San Felipe, Gto., y la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato para llevar a cabo las acciones objeto del presente contrato.

Dicha acción se encuentra dentro del **Proyecto Q0042. Conducción de Aguas Residuales en Zonas Urbanas,** dentro de la **Partida 6140. División de terrenos y construcción de obras de urbanización** y la acción objeto de este contrato cuenta con Código de obra **OB-204-0044-21.**

CUARTA.- La adjudicación del contrato se realizó a través de Licitación Pública Nacional número **LO-911053969-E12-2021**, llevándose a cabo las etapas del procedimiento, y en consecuencia, se adjudicó el contrato respectivo, conforme a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

QUINTA.- Para los efectos del presente contrato, señala como su domicilio legal, el ubicado en **Autopista Guanajuato - Silao km. 1 en la ciudad de Guanajuato, Gto., Código Postal 36251, teléfono 473 7351800** y que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes Número **CEA-911004-212,** expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II.- Declara el representante de **"La Contratista"** que:

PRIMERA.- Que su representada **"Urbanizadora y Constructora Curg S.A de C.V."** es una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según se acredita con la Escritura Pública No 9552, el 24 de septiembre del 2009, otorgada ante la fe del notario Público No.15 de la ciudad de San Francisco del Rincón, Gto., e inscritra en el Registro Públcio de la Propiedad, bajo el folio mercantil electrónico No. 58352*20 el 05 de octubre de 2009.

Dentro de su objeto social se encuentra la construcción de todos tipo de obras y para el fin materia de este contrato, cuenta con la organización y los recursos técnicos y humanos necesarios, así como las licencias, autorizaciones gubernamentales, con los registros que establecen tanto las leyes federales y estatales de la materia. Asimismo, que cuenta con la capacidad técnica, legal y administrativa y con los materiales y elementos humanos con amplia experiencia para elaborar los trabajos que se le encomienda; que conoce el alcance así como los datos e información general que se le han proporcionado con relación al mismo

SEGUNDA.- Acredito el carácter de **Apoderado General** con el testimonio de la escritura pública número 68,302 de fecha 16 de noviembre de 2017, ante el notario Público número 82 de la ciudad de León, Gto., e inscrito en el Registro Público de Comercio con número único de documento 2020001304700099 el 07 de agosto de 2020, representación que a la fecha, declara, no le ha sido revocada, modificada ni limitada en forma alguna.

TERCERA.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y el contenido de los anexos como son los proyectos, planos, especificaciones, programas, calendarios y catálogo de conceptos, cantidad de obra y precios unitarios, que debidamente firmados por **"Las Partes"**, forman parte integrante del presente contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos descritos en la cláusula primera del presente instrumento.

CUARTA.- Manifiesta haber inspeccionado y por tanto, conocer el sitio de la obra objeto del presente contrato y que ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecución.

QUINTA.- Bajo protesta de decir verdad, declara no encontrarse en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

SEXTA.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales. Declara además, que no existe inconveniente alguno para que las autoridades fiscales constaten en cualquier momento la veracidad de lo anteriormente expresado.

SÉPTIMA.- Conviene y acepta que, de las estimaciones que se le cubran, se haga la siguiente deducción: **el 5/1000 (cinco al millar),** del importe de cada estimación por concepto de inspección, supervisión, vigilancia y

control de la obra que presta la Secretaria de la Función Pública, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos

OCTAVA.- Señala como su domicilio en el Estado de Guanajuato para los fines y efectos legales a que haya lugar y para recibir notificaciones, aún las de carácter personal, el ubicado en **Privada Rocha No. 115, colonia San Juan de Otates en León, Gto., C.P. 37670, teléfono (477) 7912093 y 348 36 13, correo electrónico cu_rg@hotmail.com,** y que además cuenta con Registro Federal de Contribuyentes expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público número **UCC0909249W3.**

Dadas las declaraciones anteriores, **"Las Partes"** convienen en celebrar las siguientes:

C L Á U S U L A S:

PRIMERA.- **OBJETO DEL CONTRATO.-** **"La Comisión"** encomienda a **"La Contratista"** la realización de la obra pública consistente en: **"Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en las calles prolongación Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y Aldama de la cabecera municipal de San Felipe, Gto."**

"La Contratista" se obliga a realizar la obra hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en la declaración Tercera del apartado II de este contrato, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- **MONTO DEL CONTRATO.-** El monto del presente contrato es por la cantidad de:**$3,431,070.45 (Tres millones cuatrocientos treinta y un mil setenta pesos 45/100 M.N.);** dicho importe incluye el Impuesto al Valor Agregado, además de la remuneración o pago total fijo por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato a cargo de **"La Contratista"** y que se cubrirá a éste por las obras totalmente terminadas y realizadas en el plazo de ejecución establecido conforme al proyecto, catálogo de conceptos, calendarios, especificaciones y normas de calidad requeridas y cuando sea el caso, debidamente probada y funcionando y operando adecuadamente en todas sus instalaciones. **"La Comisión"** cubrirá a **"La Contratista"** el pago igual al que está establecido en el programa de erogaciones mensuales, en la fecha y forma que éste señala y que le fue autorizado para usar como base para determinar el monto de los cargos parciales, conforme concluya cada evento o unidad de concepto de trabajo terminado, acorde con lo establecido en la propuesta presentada por **"La Contratista"** en la presente licitación.

TERCERA.- **PLAZO DE EJECUCIÓN.-** Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado la vigencia del presente contrato iniciará con la suscripción del mismo por **"La Contratista"** y finalizará cuando se firme el Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones de **"Las Partes"**, sujetándose además al programa calendarizado de ejecución de los trabajos que **"La Contratista"** presentó de la obra, el cual debidamente firmado por **"Las Partes"** se considera parte integrante de este documento, reservándose **"La Comisión"** el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como de suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecución de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

"La Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de **140 días naturales**, iniciando las obras materia del presente el **21 de mayo de 2021** y obligándose a concluirlas a más tardar el **07 de octubre de 2021.**

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa general de ejecución de los trabajos pactado en este contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "La Comisión" se obliga a poner a disposición de **"La Contratista"** oportunamente el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. El incumplimiento de **"La Comisión"** a esta cláusula, prorroga en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos.

QUINTA.- UBICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA.- "La Contratista" será responsable por:

La ubicación exacta de las obras en el terreno con respecto a los puntos, líneas y niveles de referencia originales proporcionados por el **"La Comisión"**;

La exactitud de la posición, los niveles, dimensiones y la alineación de todas las partes de las obras;
El suministro de todos los instrumentos y accesorios, así como de la mano de obra necesaria en relación con las tareas antes descritas.

Si en cualquier momento durante la ejecución de los trabajos se presenta un error en la ubicación, las cotas, las dimensiones o la alineación de las obras o en cualquier parte de ellas, **"La Contratista"** deberá rectificar tal error por su cuenta y a satisfacción del Jefe de la Obra, si éste lo solicita, a menos que el error se deba a datos incorrectos proporcionados por el Jefe de la Obra, en cuyo caso el costo de la rectificación incumbirá al Contratante.

La verificación de todos los trazados, alienaciones o niveles por el residente de la Obra no liberará en forma alguna a **"La Contratista"** de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; **"La Contratista"** deberá proteger y conservar adecuadamente todos los puntos de referencia, jalones de señal fija, estacas y otras señales empleadas en la ubicación de las obras.

SEXTA.- INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE DE LAS OBRAS.- "La Contratista" obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la instalación de sus lugares de trabajo, en la medida en que los que **"La Comisión"** haya puesto a su disposición y estén incluidos en la Obra, no le resulten suficientes. Salvo disposiciones en contrario, **"La Contratista"** sufragará todos los costos relacionados con el establecimiento y el mantenimiento de las instalaciones de trabajo en la Obras, incluidos los caminos de servicio de las obras y las vías de los lugares de trabajo que no estén abiertos al tránsito público.

"La Contratista" obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de depositar los escombros excedentes, además de los lugares que **"La Comisión"** pueda eventualmente poner a su disposición como lugares definitivos o provisionales de depósito. **"La Contratista"** deberá someter la ubicación de tales terrenos a la aprobación previa de **"La Comisión"** quien podrá negar su autorización o subordinarla a disposiciones especiales que deban tomarse, particularmente para el acondicionamiento de los depósitos que vayan a constituirse, si ello se justifica por motivos de interés general, tales como la preservación del medio ambiente.

"La Contratista" deberá tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en lo que hace al personal como en relación con terceros. Estará obligado a observar todos los reglamentos e instrucciones de las autoridades competentes.

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, **"La Comisión"** otorgará a **"La Contratista"** un anticipo por el **30% (treinta por ciento)** del importe total del contrato, que deberá destinar exclusivamente para la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para el traslado de la maquinaria y equipos de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, adquisición de equipo de instalación permanente y demás insumos y **"La Contratista"** se obliga a utilizarlos en dichos trabajos. Para tal efecto, **"La Contratista"** de conformidad con la convocatoria a la licitación se obliga a entregar hasta un día antes de la firma del presente contrato una garantía consistente en fianza de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento por la totalidad del monto del anticipo y la factura o documento fiscal idóneo que cumpla con los requisitos fiscales señalados en la Ley de la materia.

Si **"La Contratista"** no entregó la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, no procede el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

Lo anterior de conformidad con los artículos 48 fracción I y el artículo 50 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

A través de la garantía de anticipo se asegura la correcta inversión y amortización total del anticipo otorgado, en caso de ser garantizar mediante fianza deberá sujetarse a lo dispuesto por los Artículos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y a los formatos y los requisitos que **"La Comisión"** establezca.

Previamente a la entrega del anticipo, el contratista deberá presentar al supervisor de **"La Comisión"** área responsable de la ejecución de los trabajos un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo, de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

OCTAVA.- DE LA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS.- "Las Partes" acuerdan que los anticipos deberán ser amortizados proporcionalmente con cargos a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final de cada ejercicio presupuestal.

Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión de los contratos, el saldo por amortizar se reintegrará en un plazo no mayor de 10 diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicado el finiquito o terminación a **"La Contratista".**

"La Contratista" que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, cubrirá los cargos que resulten conforme a la tasa y el procedimiento de cálculo establecido en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, independientemente de la sanción por concepto de pena convencional prevista en este contrato y lo relativo a daños y perjuicios.

El anticipo deberá ser amortizado de conformidad con el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

NOVENA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- La forma de pago será en las fechas que determine **"La Comisión"** y se realizará mediante transferencia La forma de pago será en las fechas que determine **"La Comisión"** y se realizará mediante transferencia electrónica al número de cuenta que señale **"La Contratista"**, conforme a estimaciones por obra ejecutada y a precios y conceptos autorizados, dentro de un plazo no mayor de 20 veinte días naturales, calculados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el residente de obra y **"La contratista"** hubiere presentado su factura.

Los trabajos realizados en la ejecución de las obras objeto del presente contrato, cuantificados mediante estimaciones, se pagarán a precios unitarios en los que se incluya la remuneración o pago total que deba cubrirse a **"La Contratista"** por los gastos directos e indirectos que origine la obra, así como el costo de las obligaciones que **"La Contratista"** contraiga con terceros a causa de los trabajos que ejecute.

Los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, serán rígidos y sólo podrán ser modificados, en los casos y bajo las condiciones previstas en el mismo.

"La Contratista" se obliga a presentar a **"La Comisión"** por conducto del residente de obra las estimaciones y números generados por cada una de las obras o acciones materia del presente contrato.

DÉCIMA.- DE LA SUBCONTRATACIÓN.- Salvo autorización previa y por escrito de **"La Comisión"**, **"La Contratista"** no podrá subcontratar parte alguna de la obra ni podrá en ningún caso ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podrá, en cambio, subcontratar la ejecución de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de **"La Comisión"**. En este caso, **"La Contratista"** seguirá siendo responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobación, **"La Contratista"** informará al supervisor de la obra el nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este último. Si **"La Contratista"** recurre a la subcontratación sin la aceptación previa de **"La Comisión"**, será motivo para rescindir el presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- DE LAS ESTIMACIONES.- Las estimaciones de trabajos ejecutados, a más tardar, se presentarán por **"La Contratista"** a **"La Comisión"** por periodos mensuales, dentro de los primeros 6 seis días naturales de cada mes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. Las que serán presentadas por **"La Contratista"** a la residencia de supervisión para la tramitación de las mismas.

En caso de que **"La Contratista"** no presente las estimaciones dentro del término de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de **"La Contratista"**, debiéndose hacer constar en la bitácora tales hechos.

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y, en su caso, se incorporarán a la siguiente estimación para que **"La Comisión"** inicie su trámite de pago.

"La Contratista" será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

DÉCIMA SEGUNDA.- GARANTÍAS.- "La Contratista" de conformidad con la convocatoria a la licitación se obliga a entregar hasta un día a antes de la firma del contrato en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de las Obras Públicas y de los Servicios relacionados con las mismas, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le sean otorgados por **"La Comisión"**, sujetándose a lo dispuesto en los artículos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en caso de ser mediante fianza.

"La Contratista" se obliga a que las garantías consistentes en fianzas, son expedidas por institución mexicana debidamente autorizada para ello, a favor de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, y a satisfacción de **"La Comisión".**

Las garantías deberán ser canceladas al término del presente contrato y previa presentación de la garantía de vicios ocultos y/o de mala calidad en los servicios, la cual en caso de ser fianza deberá sujetarse a lo dispuesto en los artículos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Además de ser expedida por institución mexicana debidamente autorizada para ello, a favor de la Secretaría de Finanzas, inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, y a satisfacción de **"La Comisión"**.

DÉCIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.- "Las Partes" acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia. En el entendido de que el ajuste de precios solo procederá durante la vigencia del contrato.

La revisión de los costos se realizará mediante el procedimiento que establece la fracción I del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su Reglamento y su pago se hará efectivo en las oficinas que tiene asignada la **"La Comisión".**

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, **"La Contratista"** deberá promoverlo dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen; si es a la baja, será **"La Comisión"** quien lo realice en igual plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando **"La Contratista"** promueva el ajuste de costos, deberá presentar por escrito la solicitud respectiva a **"La Comisión"** en términos de lo dispuesto por los artículos 178 y 182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de **"La Contratista"** para reclamar el ajuste de costos del período de que se trate; para estos casos se deberá considerar para el pago de la estimación correspondiente, el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

"La Comisión", dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud de **"La Contratista"**, deberá emitir por escrito la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

DÉCIMA CUARTA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS. APLICACIÓN DE NORMAS.- Los materiales, productos y componentes de construcción deberán cumplir con las estipulaciones de la convocatoria a licitación, este contrato y las prescripciones de normas reconocidas a nivel Internacional y estar de acuerdo

con la reglamentación vigente. Las normas aplicables serán las que estén en vigor el primer día del mes en que ocurre la presentación de las ofertas. **"La Contratista"** no podrá utilizar materiales, productos o componentes de construcción de calidad diferente a la especificada en su propuesta, sino cuando el residente de la Obra así lo autorice por escrito. Los correspondientes precios sólo serán modificados cuando la autorización concedida requiera que la sustitución dé lugar a la aplicación de precios nuevos y el aumento resultante de los precios nuevos haya sido aceptado por las autoridades competentes.

DÉCIMA QUINTA.- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y MAQUINARIA.- Los materiales y equipos de instalación permanente, que en su caso, **"La Comisión"** suministre a **"La Contratista"** o que ésta adquiera para destinarlos a la obra objeto de este contrato, quedarán bajo custodia de esta última, quien se obliga a conservarlo en perfecto estado y a darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicación mediante la documentación que proporcione la residencia de obra.

"La Contratista" deberá conservar y reintegrar a la contratante todo excedente, desperdicio utilizable, remanentes de materiales y equipos, cuando hayan sido suministrados por **"La Comisión".**

En el caso de que **"La Contratista"** no pueda acreditar a plena satisfacción de **"La Comisión"** la instalación de materiales y equipos suministrados por esta última, o no pueda hacer la entrega correspondiente, la primera se obliga a pagarlos a su valor de reposición en la fecha de recepción de los trabajos.

Asimismo **"La Contratista"** se obliga a tener como maquinaria en el sitio de los trabajos la siguiente maquinaria:

2 retroexcavadoras 416E Caterpillar o similar.
2 martillos hidráulicos H65E Caterpillar o similar

DÉCIMA SEXTA.- PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- La obra deberá ser realizada de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demás documentos que constituyen el proyecto, mismo que forma parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra, **"La Comisión"** estima necesario modificar el proyecto o bien, **"La Contratista"** considera viable solicitar alguna adecuación o corrección a dicho proyecto para hacerlo más funcional, ésta presentará sus sugerencias por escrito y **"La Comisión"** establecerá las modificaciones, adiciones, reformas pertinentes y pondrá a **"La Contratista"** en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para **"Las Partes"**.

"La Contratista" se obliga durante el proceso de la obra, a mantener cuando menos un juego de planos actualizados de los trabajos encomendados y a la terminación de la obra, entregará un juego reproducible y actualizado de la obra realizada; siendo ésta, condición para la recepción y liquidación de la misma.

"La Contratista" no podrá suministrar información alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de **"La Comisión".**

DÉCIMA SÉPTIMA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- **"La Comisión"** por razones fundadas y explícitas, podrán modificar este contrato, mediante la celebración de convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el

contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o de cualquier normatividad.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre **"Las Partes"** respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o de cualquier normatividad.

Si el convenio exceden el porcentaje indicado en monto pero no varían el objeto del proyecto, se podrá celebrar el convenio con autorización de la Secretaría de la Función Pública de conformidad con los términos del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones a este contrato podrán realizarse lo mismo en aumento que en reducción del plazo de ejecución o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo pactado en la cláusula tercera de este contrato; En tanto que si es al monto, la comparación será con base en el monto convenido en la cláusula segunda. **"La Comisión"** y **"La Contratista"**, deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberán constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos, serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aún cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

El supervisor de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose éstos parte de este contrato y obligatorias para **"La Contratista"** y **"La Comisión"** las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DÉCIMA OCTAVA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- "La Contratista" comunicará a **"La Comisión"** la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo de 15 quince días naturales, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, **"La Comisión"** contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

La recepción provisional tiene por objeto controlar la conformidad de las obras con el conjunto de obligaciones establecidas en el Contrato, en particular con las especificaciones técnicas. La recepción podrá efectuarse por etapas si así lo establecen **"Las Partes"**, en cuyo caso, la recepción de la última etapa constituirá la recepción provisional de las obras.

"La Contratista" notificará, por escrito, simultáneamente a **"La Comisión"** sobre la fecha en la cual considera que los trabajos fueron o van a estar terminados.

"La Comisión", habiendo sido notificada de la fecha de tales operaciones, podrá asistir a ellas o hacerse representar a tal efecto. En el Acta se mencionará, ya sea la presencia de **"La Comisión"** o de su representante, o su ausencia. Si **"La Contratista"** no asiste, se dejará constancia de su ausencia en el Acta y se le enviará copia de la misma. Las operaciones previas a la recepción provisional de las obras comprenderán:

La inspección física de las obras ejecutadas;
La ejecución de las pruebas especificadas;
La contratación de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el Contrato;
La contratación de posibles imperfecciones o defectos de construcción;
La contratación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su estado normal; y
Las contrataciones relacionadas con la terminación de los trabajos que estuvieron incompletos.

Para garantizar durante un plazo de doce meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la recepción de los trabajos, **"La Contratista"**, a su elección, deberá presentar fianza por el equivalente al **10% diez por ciento** del monto total ejercido de la obra, presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumentos de renta fija.

"La Contratista", en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos.

Quedan a salvo los derechos de **"La Comisión"** para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas.

DÉCIMA NOVENA.- DEL PREFINIQUITO.- Previamente a que se agote el monto o el plazo pactados y la obra presente un avance del 80% (Ochenta por ciento) del contrato original, **"Las Partes"** deberán elaborar de manera conjunta un prefiniquito del avance de la obra.

VIGÉSIMA.- FINIQUITO.- Cuando **"La Comisión"** reciba una parte o la totalidad de la obra, se formulará el finiquito correspondiente en los términos del presente contrato, a fin de determinar el saldo a favor o en contra de **"La Contratista"**, el cual se deberá realizar dentro de los 15 días naturales siguientes.

Si hubiere responsabilidades en contra de éste, se aplicará procedimiento administrativo para cuantificar y deducir del saldo a su favor, el importe de éstas, pero si no lo hubiere, **"La Comisión"** podrá hacer exigibles las obligaciones consignadas en la garantía que para efectos del cumplimiento del presente contrato otorgue **"La Contratista"**, haciéndose efectiva la fianza de forma porcentual con relación al avance de los trabajos.

VIGÉSIMA PRIMERA.- ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS.- "La Contratista" y "La Comisión" una vez que hayan elaborado el finiquito del contrato, se obligan a celebrar el Acta de Extinción de Derechos en los términos de los artículos 171 y 172 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas, cancelando en consecuencia las garantías de cumplimiento de contrato y debida amortización del anticipo. Dejando a salvo los derechos de **"La Comisión"** para el reclamo de los posibles vicios ocultos que se llegasen a presentar en la obra materia del presente contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN.- Cuando **"La Comisión"** considere que existe algún defecto de construcción en la obra, podrá instruir, previo a la terminación del periodo de garantía y mediante orden escrita, las medidas que convengan a fin de poner al descubierto dicho defecto. Tales medidas pueden comprender, llegado el caso, la demolición parcial o total de esa obra.

"La Comisión" podrá igualmente llevar a cabo esas medidas por sí mismo u ordenar que las ejecute un tercero. Sin embargo, las medidas deben ser tomadas en la presencia de **"La Contratista"**, luego de habérsele notificado debidamente.

VIGÉSIMA TERCERA.- DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ENTREGARSE DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Salvo otras disposiciones del Contrato e independientemente de los documentos que está obligado a suministrar antes o durante la ejecución de los trabajos en virtud de lo dispuesto **"La Contratista"** entregará a **"La Comisión"** en tres (3) ejemplares lo siguiente:

Cuando **"La Comisión"** exija la recepción - Los manuales de operación y mantenimiento de las obras, consistentes con las especificaciones y recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con la reglamentación aplicable; y
Dentro de los (10) diez días naturales siguientes a la recepción, los planos definitivos de la obra realizada y los demás documentos de la ejecución.

VIGÉSIMA CUARTA.- CONTROL Y VIGILANCIA.- "Las Partes" acuerdan que **"La Comisión",** el residente de obra o el representante por ella designado, tendrá facultades expresas para controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones contraídas por **"La Contratista",** comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto.

Los órganos internos de control podrán verificar la ejecución de los trabajos en cualquier momento, así como realizar las visitas que estimen pertinentes, e igualmente podrán solicitar formalmente tanto a **"La Comisión"** como a **"La Contratista"** todos los datos e informes necesarios, emitiendo oportunamente los resultados derivados de su intervención.

VIGÉSIMA QUINTA.- REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA".- "La Contratista" se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, quién será el Arq. Osvaldo Raúl Sánchez Mendoza, con número de cédula profesional 9494210 y fungirá en calidad de Superintendente de Construcción, el cual deberá tener poder amplio suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

Dicho Superintendente es profesional en la materia y tiene la obligación de conocer los alcances del contrato, los términos de referencia, las especificaciones técnicas y además las leyes aplicables, estando facultado para dirigir la ejecución de la obra a que se refiere este contrato, así como para aceptar, presentar las estimaciones que se formulen, y en general para actuar en nombre de **"La Contratista".** Dicho superintendente tendrá las funciones indicadas en los artículos 115 y 117 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Además, el superintendente cuenta con firma electrónica avanzada (FIEL), lo anterior para llevar a cabo, conjuntamente con el residente de obra, la elaboración, apertura, anotaciones, control y seguimiento de la bitácora de obra por medios remotos de comunicación electrónica a través del programa informático que se encuentra disponible en la página Web: http://beop.funcionpublica.gob.mx/bitacora/contacto.html.

Cuando **"La Contratista"** dese cambiar de Superintendente deberá justificar la solicitud por escrito a **"La Comisión"** y ésta se reserva el derecho de aceptar el cambio, el cual se autorizará solo que cuente con experiencia y conocimiento similares al profesionista señalado en la propuesta.

VIGÉSIMA SEXTA.- BITÁCORA.- La bitácora es el instrumento técnico que por medios de comunicación electrónica o impresa, constituye el medio de comunicación entre **"La Comisión"** y **"La Contratista"**, en el que se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

El uso de la bitácora será obligatorio. Su elaboración, control y seguimiento se sujetará a lo señalado en el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Obligándose **"La Comisión"** y **"La Contratista"** a utilizará la bitácora por medios electrónicos, dando cumplimiento a los requisitos a que se refieren los artículos 122 al 126 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"La Comisión" y "La Contratista", se obligan a generar la bitácora a través de ese medio, sujetándose a los términos indicados en los "Acuerdo por el que se establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el uso del Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública", emitidos por la Secretaría de la Función Pública y publicados el 11 de junio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- "La Contratista" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo, de seguridad social y fiscales. **"La Contratista"** conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de **"La Comisión"**, en relación con los trabajos objeto del presente contrato.

En caso de demanda laboral a **"La Comisión"** por parte de algunos de los trabajadores de **"La Contratista"**, los daños y perjuicios que se le ocasionen a **"La Comisión"** se podrán cargar a las Garantías otorgadas por parte de **"La Contratista".**

VIGÉSIMA OCTAVA.- RESPONSABILIDADES DE "LA CONTRATISTA".- "La Contratista" se obliga a responder a su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios ocultos de la obra, de los daños y perjuicios y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido y que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **"La Comisión"** o a terceros.

Los riesgos y la conservación de las obras hasta el momento de su entrega definitiva a **"La Comisión"**, correrán a cargo de **"La Contratista".**

"La Contratista" será la única responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así

como a las instrucciones que al efecto le señale **"La Comisión"**; las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serán a cargo de **"La Contratista"**.

VIGÉSIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- Si **"La Contratista"** no concluyere la obra objeto del presente contrato en la fecha señalada en el plazo de ejecución y en el programa de obra, como pena convencional deberá cubrir a **"La Comisión"** la cantidad que resulte de multiplicar el **1/1000** (**uno al millar**), de la diferencia de los importes no ejecutados por el número de días transcurridos desde la fecha del atraso en el programa de obra, la que en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto, al monto de la garantía y hasta el momento en que las obras queden concluidas, salvo que ésta obedezca a causas justificadas a juicio de **"La Comisión"**.

"La Comisión" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por **"La Contratista"** de acuerdo con el programa de obra aprobado; para lo cual, **"La Comisión"** comparará periódicamente contra dicho programa, el avance real estimado de la misma.

Asimismo, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicarán retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por **"La Contratista"** en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

TRIGÉSIMA.- PAGOS EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"La Contratista"**, ésta deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será establecida por el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- "La Comisión" podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, caso fortuito o de fuerza mayor, sin que ello implique su terminación definitiva. El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

Una vez que **"La Comisión"** tome la decisión de suspender el avance de los trabajos, se procederá siguiendo lo señalado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. **"La Contratista"**, quien conservará la custodia de la Zona de Obras, tendrá derecho a indemnización por los gastos que le ocasione esta custodia y por los perjuicios que pueda sufrir a causa de la suspensión.

Tratándose de suspensión de los trabajos, el pago de los gastos no recuperables se limitará exclusivamente a los casos previstos por el artículo 146 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizará en un término no mayor de 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Una indemnización por espera para la continuación de los trabajos podrá fijarse en las mismas condiciones que para la fijación de nuevos precios. Si debido a una suspensión, o varias suspensiones sucesivas, los trabajos han estado interrumpidos durante más de tres 3 tres meses, **"La Contratista"** tendrá derecho a obtener la rescisión del Contrato, excepto si, habiendo sido notificado por escrito de que el periodo de suspensión tendrá una duración mayor que los tres 3 tres meses indicados arriba, **"La Contratista"** no hubiera solicitado la rescisión del Contrato en un plazo de 15 quince días, contados a partir de la fecha de recepción de la notificación.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- **PÉRDIDAS Y AVERÍAS.-** No se concederá a **"La Contratista"** ninguna indemnización por concepto de pérdidas, averías o daños causados por su negligencia, su imprevisión, su carencia de medios o sus errores. **"La Contratista"** deberá adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y proteger los suministros, los equipos e instalaciones en el lugar de la obra, así como las obras en construcción, en caso de tempestades, inundaciones, marejadas o cualquier otro fenómeno natural normalmente previsible en las circunstancias en que se ejecutan las obras.

TRIGÉSIMA TERCERA.- **FACILIDADES E INSTALACIONES CONCEDIDAS A OTROS CONTRATISTAS.-** **"La Contratista"** deberá ofrecer todas las facilidades dentro de límites razonables, para la ejecución de sus actividades a los otros Contratistas empleados por **"La Comisión"** en la zona de obras y su personal; al personal de **"La Comisión"** y al personal relevante de cualquier otra autoridad designada por **"La Comisión".**

"La Comisión" ordenará a **"La Contratista"** mediante una orden de ejecución que, ponga a disposición de cualquier otro Contratista, de **"La Comisión"** o de cualquier otra autoridad, caminos o vías de acceso cuyo mantenimiento sea incumbencia de **"La Contratista"**; permita, en la medida posible, la utilización de las obras provisionales o el equipo de **"La Contratista"** en el sitio y le suministre otros servicios.

TRIGÉSIMA CUARTA.- **TERMINACIÓN.-** **"Las Partes"** acuerdan que podrán dar por terminado el presente contrato por las siguientes causales:

1. Por mutuo acuerdo;
2. Por el vencimiento del término del contrato, si **"Las Partes"** no convienen en prorrogarlo, o al fenecimiento de dicha prorroga;
3. Por el aviso que **"La Comisión"** dirija a **"La Contratista"** por escrito y con 15 días de anticipación a la fecha en que desee darlo por terminado;
4. Por rescisión;
5. Por resolución;
6. Por causa mayor o caso fortuito que hagan imposible para **"Las Partes"** el cumplimiento de este contrato; y
7. Por cualesquiera otra causa de terminación que se encuentre prevista en las leyes.

TRIGÉSIMA QUINTA.- **RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-** **"La Comisión"** podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general, sin necesidad de declaración judicial.

La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimiento y requisitos que establece la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de **"La Contratista"** que se estipula en el presente contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para **"La Comisión"**, además de que se le apliquen a **"La Contratista"** las penas convencionales, conforme

a lo establecido por este contrato, y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo en el mismo porcentaje de incumplimiento y su accesorios.

Son causas de rescisión:
Cuando **"La Contratista"** no inicie las obras en la fecha programada.
Cuando **"La Contratista"** suspenda injustificadamente las obras, las abandone o se niegue a reparar o reponer las obras que rechace **"La Comisión"** como defectuosas o de mala calidad.
Cuando **"La Contratista"** no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el programa de trabajo y en el presente contrato.
Si se declara **"La Contratista"** en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que pueda afectar el fiel cumplimiento del contrato.
En general, por contravención a los términos de la Legislación aplicable y por contravención a las cláusulas de este Contrato.

TRIGÉSIMA SEXTA.- CARÁCTER CONFIDENCIAL.- "La Contratista" está obligada a respetar el carácter confidencial del Contrato y de todos los documentos contractuales relacionados con éste. Esta misma obligación se aplicará a toda información relacionada con el Contrato, cualquiera que sea su naturaleza, que no se hubiera hecho todavía pública y que tanto él como su personal y sus Subcontratistas hubieran podido conocer como consecuencia de la ejecución del Contrato. **"La Contratista"** en ningún caso podrá publicar ni revelar a nadie tales informaciones, excepto con la autorización escrita previa de **"La Comisión"** y sólo dentro de los límites estrictamente necesarios para la buena realización del Contrato.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual con motivo de la ejecución de los trabajos, el único responsable será **"La Contratista".**

TRIGÉSIMA OCTAVA.- CORRUPCIÓN O PRÁCTICAS FRAUDULENTAS.- Si a juicio de **"La Comisión", "La Contratista"** ha empleado prácticas corruptas o fraudulentas al competir o durante la ejecución del Contrato, **"La Comisión"** podrá rescindir el Contrato dentro de los 15 quince días siguientes de habérselo notificado, Para los efectos de esta cláusula se definen las siguientes expresiones:

"Práctica Corrupta", significa el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante el proceso de adquisición o la ejecución de un contrato, y

"Práctica Fraudulenta", significa una tergiversación de los hechos, con el fin de influenciar el proceso de adquisición o la ejecución de un contrato en detrimento de **"La Comisión"**, e incluye prácticas colusorias entre los licitantes (antes o después de la presentación de las ofertas), con el fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales, no competitivos, y privar así **"La Comisión"** de los beneficios de una competencia libre y abierta.

TRIGÉSIMA NOVENA.- CLÁUSULA AMBIENTAL.- "La Contratista" se obliga a dar cumplimiento a la normatividad en materia ambiental y de ecología, así como dar seguimiento a lo indicado en las condicionantes y/o Medidas de mitigación proporcionadas por **"La Comisión"** a través del residente de obra, debiendo cumplir con las especificaciones para la elaboración de los reportes en los formatos de cumplimiento ambiental proporcionados por **"La Comisión"**.

Para llevar a cabo el cumplimiento ambiental de la obra, **"La Contratista"** deberán considerar dentro de su plantilla laboral, un Responsable Específico, Ing. Ambiental o con especialidad a fin para llevar a cabo la

planificación, presupuestación, aplicación, control, seguimiento y reporte de Procesos, Procedimientos, Acciones y Actividades requeridas y necesarias para el cumplimiento ambiental y gestiones administrativas que deriven con motivo de la ejecución de los trabajos, el cual deberá designar de manera previa al inicio de los trabajos y contar con la aprobación por parte de **"La Comisión".**

"La Contratista" durante la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, deberán realizar las siguientes actividades:

I. Reporte General de Cumplimiento Ambiental de Obra:

II. Reportes Previos al Inicio de Obra

a) Características originales de la zona
b) Inventario de vegetación
c) Identificación de especies arbóreas, arbustivas, cactáceas y estrato herbáceo
d) Inventario de animales
e) Autorizaciones complementarias
f) Apartado de almacenes de materiales e insumos
g) Reporte de campamentos

III. Reportes de Cumplimiento Ambiental Durante la Construcción de la Obra.

a) Apartado de uso de letrinas
b) Apartado de selección de sitio para disposición de escombro y material excedente
c) Apartado de manejo de residuos urbanos
d) Apartado de disposición final de residuos
e) Apartado de manejo de residuos peligrosos
f) Apartado de campamentos
g) Apartado de inventario de vehículos y maquinaria
h) Apartado de seguridad
i) Apartado de uso de equipo de primeros auxilios
j) Apartado de emisión de polvos
k) Apartado de manejo de concretos

Los reportes ambientales citados en esta cláusula deberán ser de manera mensual, acompañándolo con la estimación que presente el contratista.

Así mismo, **"La Contratista"** se obliga a dar cumplimiento a las autorizaciones ambientales así como a las observaciones que sobre la materia le realice **"La Comisión",** presentando informes de su seguimiento y cumplimiento a la misma.

CUADRAGÉSIMA.-. **NOTIFICACIÓN.-** Cualquier notificación, incluyendo las personales, se podrán realizar por correo certificado con acuse de recibido en el domicilio señalado por **"La Contratista"** en este contrato, vía fax o en el correo electrónico indicado en este contrato, con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, queda expresamente estipulado en el mismo, que **"Las Partes"** se someten a las estipulaciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. En caso de controversias están serán dirimidas por los tribunales federales de la ciudad de Guanajuato, Gto., en los términos del artículo 15 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, renunciando **"La Contratista"** al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- DOMICILIO.- "La Contratista" acepta que cualquier cambio de domicilio o se lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a **"La Comisión",** apercibido de que en caso contrario, las notificaciones se le tendrán por legalmente realizadas en el domicilio mencionado en la declaración décima anterior de **"La Contratista".**

Leído que fue por **"Las Partes"** y enterado de su alcance, el presente contrato se firma en la ciudad de Guanajuato, Gto., a 14 de mayo de 2021.

Por **"La Comisión"**

M. D. Francisco de Jesús García León
Director General.

Por **"La Contratista"**

Arq. Juan Manuel Vázquez Hernández
Apoderado General

Ing. Javier René Pérez Zárate
Director General de Desarrollo Hidráulico

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"2021: Año de la Independencia"

URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-911053969-E12-2021
OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO VENUSTIANO CARRANZA Y ALDAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO.
PLAZO DE EJECUCION 140 DIAS NATURALES

Presupuesto

Clv. Usuario	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
35.1150: » DEMOLICIONES	40.1150.2010.0325	Ruptura de pavimento de adoquín tipo "Z", incluye la remoción del material producto de la ruptura, con recupaeración de piezas al 60%. Precio unitario: ** VEINTIDOS PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. **	M2	148.42	$ 22.83	$ 3,388.43
35.1550: » PAVIMENTOS	40.1550.1010.0117	Reposición de pavimento de adoquín de concreto tipo "Z", en color gris, asentado en cama de arena de 10 cm de espesor, utilizando adoquín al 100% suministrado. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 96/100 M.N. **	M2	59.37	$ 414.67	$ 24,618.96
35.1550: » PAVIMENTOS	40.1550.1010.0118	Reposición de pavimento de adoquín de concreto tipo "Z", en color gris, asentado en cama de arena de 10 cm de espesor, utilizando adoquín al 100% recuperado. Precio unitario: ** CIENTO VEINTISIETE PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N. **	M2	89.05	$ 127.84	$ 11,384.15
40.1050: » TRABAJOS PRELIMINA	40.1050.1010.0040	Limpieza general de la obra. Precio unitario: ** SEIS PESOS 09/100 M.N. ** Total: ** VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. **	M2	3,491.34	$ 6.09	$ 21,262.26
40.1050: » TRABAJOS PRELIMINA	40.1050.4010.0120	Trazo y nivelación del terreno utilizando equipo topográfico. Precio unitario: ** CINCO PESOS 22/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N. **	ML	1,163.78	$ 5.22	$ 6,074.93
40.1100: » SEÑALIZACION	40.1100.1010.0020	Suministro y colocación de letrero carretero de 1.20 x 2.40 m con bastidor de ángulo y tablero de lámina lisa calibre 16, pintura esmalte, rotulado de acuerdo al logotipo proporcionado por CEAG. Precio unitario: ** CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 5,962.89	$ 5,962.89
40.1150: » DEMOLICIONES	40.1150.1010.0060	Corte de pavimento de concreto hidráulico con cortadora de gasolina y disco con puntas de diamante de 18 HP (10 cms de profundidad) Precio unitario: ** VEINTE PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 61/100 M.N. **	ML	1,860.88	$ 20.92	$ 38,929.61
40.1150: » DEMOLICIONES	40.1150.2010.0240	Ruptura con martillo hidráulico de concreto simple de F'c = 250 kg/cm² en arroyo, espesor de 20 cm. Incluye remoción del material producto de la ruptura. Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. **	M3	151.64	$ 186.42	$ 28,268.73

TOTAL DE HOJA : $ 139,889.96
TOTAL ACUMULADO : $ 139,889.96

ARQ. JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ
APODERADO LEGAL

URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-911053969-E12-2021
OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO VENUSTIANO CARRANZA Y ALDAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO.
PLAZO DE EJECUCION 140 DIAS NATURALES

Presupuesto

Clv. Usuario	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
		Total: ** VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N. **				
40.1150: » DEMOLICIONES	40.1150.3020.0045	Demolición de pozos de visita de hasta 4.50 mts de altura. Incluye: desinstalación y retiro de brocal, demolición, carga y acarreo. Precio unitario: ** QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. **	PZA	19.00	$ 528.84	$ 10,047.96
40.1200: » EXCAVACIONES	40.1200.1100.0020	Excavación con máquina para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 mts. Precio unitario: ** TREINTA PESOS 95/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N. **	M3	413.42	$ 30.95	$ 12,795.35
40.1200: » EXCAVACIONES	40.1200.1120.0020	Excavación con máquina para zanjas en material C en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS UN PESOS 65/100 M.N. **	M3	964.64	$ 267.77	$ 258,301.65
40.1200: » EXCAVACIONES	40.1200.3010.0020	Bombeo de achique con bomba autocebante de 4" de diámetro. Precio unitario: ** CIENTO QUINCE PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. **	HR	80.00	$ 115.83	$ 9,266.40
40.1250: » PLANTILLAS	40.1250.1020.0140	Plantilla apisonada con equipo al 90% prueba Proctor con material suministrado (tepetate), espesor de 10 cm. Incluye: suministro, acarreo, tendido y construcción de apoyo semicircular para apoyar la tubería. Precio unitario: ** DOSCIENTOS NUEVE PESOS 29/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N. **	M3	90.66	$ 209.29	$ 18,974.23
40.1250: » PLANTILLAS	40.1250.1030.0059	Plantilla de grava de 3/4" en zanjas para sentar tuberías. Incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, el suministro del material, traspaleo al fondo de la zanja, extendido y nivelado en presencia de agua. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N. **	M3	14.84	$ 355.39	$ 5,273.99
40.1300: » RELLENOS	40.1300.1010.0060	Relleno de zanjas con material suministrado (tepetate) compactado con equipo al 95 % prueba Proctor, capas de 20 cm de espesor. Precio unitario: ** TRESCIENTOS NUEVE PESOS 26/100 M.N. **	M3	450.21	$ 309.26	$ 139,231.94

TOTAL DE HOJA : $ 453,891.52
TOTAL ACUMULADO : $ 593,781.48

ARQ. JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ
APODERADO LEGAL

URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-911053969-E12-2021
OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO VENUSTIANO CARRANZA Y ALDAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO.
PLAZO DE EJECUCION 140 DIAS NATURALES

Presupuesto

Clv. Usuario	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
		Total: ** CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 94/100 M.N. **				
40.1300: » RELLENOS	40.1300.1020.0030	Relleno de zanjas con grava de 3/4" colocada a volteo con medios mecánicos. Incluye: suministro de todos los materiales necesarios, mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenaje, tendido del material y afinamiento para dar el acabado superficial. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL SETENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. **	M3	33.97	$ 355.39	$ 12,072.60
40.1300: » RELLENOS	40.1300.1050.0160	Base Hidráulica para pavimento rigido, compactada por medios mecánicos y en capas sucesivas de 20 cm de espesor con un VRS mínimo 80%, con materiales que cumplan los requisitos de calidad consignados en el capítulo 4 de la SCT, N-CMT-4-02-002/16. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por la CEA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, materiales, acarreos, almacenajes, extendido, mezclado, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, recorte de las cuñas de sobreancho, limpieza. P.U.O.T. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 79/100 M.N. **	M3	174.91	$ 346.76	$ 60,651.79
40.1350: » ACARREO	40.1350.1010.0080	Carga a maquina y acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha el primer km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo. Precio unitario: ** VEINTIUN PESOS 78/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 04/100 M.N. **	M3	1,756.20	$ 21.78	$ 38,250.04
40.1350: » ACARREO	40.1350.1010.0100	Acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha en kilómetros subsecuentes. Precio unitario: ** CUATRO PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y DOS MIL UN PESOS 00/100 M.N. **	MKM	12,293.38	$ 4.23	$ 52,001.00
40.1550: » PAVIMENTOS	40.1550.1050.0080	Reposición de pavimento de concreto con especificaciones de MR=42 kg/cm2 resistencia rápida a 3 días, premezclado T.M.A. de 1 1/2", revenimiento 10 +-2, acabado rayado en arroyo de calle, incluye:	M3	151.64	$ 2,582.55	$ 391,617.98

TOTAL DE HOJA : $ 554,593.31
TOTAL ACUMULADO : $ 1'148,374.79

ARQ. JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ
APODERADO LEGAL

385

15

URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-911053969-E12-2021
OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO VENUSTIANO CARRANZA Y ALDAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO.
PLAZO DE EJECUCION 140 DIAS NATURALES

Presupuesto

Clv. Usuario	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
		acelerante, calafateo y curado con producto especial curafest o similar. Precio unitario: ** DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 88/100 M.N. **				
40.1800: » TUBERIA DE PVC	40.1800.1010.0200	Suministro de tubería de pvc serie 20, de acuerdo a la NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-215/1-SCFI-2003; incluye: flete, acarreos y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional, lubricante pvc; con 200 mm de diámetro nominal. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 09/100 M.N. **	ML	487.72	$ 257.24	$ 125,461.09
40.1800: » TUBERIA DE PVC	40.1800.1010.0250	Suministro de tubería de pvc serie 20, de acuerdo a la NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-215/1-SCFI-2003; incluye: flete, acarreos y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional, lubricante pvc; con 250 mm de diámetro nominal. Precio unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. **	ML	676.06	$ 393.23	$ 265,847.07
40.1800: » TUBERIA DE PVC	40.1800.2060.0200	Instalación de tubería de PVC cualquier tipo RD, Serie, estructurado anularmente, estructurado longitudinalmente,con campana integrada, que cumpla con la NOM-001-CNA-2011, Incluye: junteo, bajada del material y lubricante para PVC. Para un diámetro nominal de 200 mm. Precio unitario: ** TRECE PESOS 30/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. **	ML	487.72	$ 13.30	$ 6,486.68
40.1800: » TUBERIA DE PVC	40.1800.2060.0250	Instalación de tubería de PVC cualquier tipo RD, Serie, estructurado anularmente, estructurado longitudinalmente,con campana integrada, que cumpla con la NOM-001-CNA-2011, Incluye: junteo, bajada del material y lubricante para PVC. Para un diámetro nominal de 250 mm. Precio unitario: ** DIECINUEVE PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N. **	ML	676.06	$ 19.28	$ 13,034.44
40.1800: » TUBERIA DE PVC	40.1800.6060.0200	Prueba neumática para tubería de PVC cualquier tipo RD, Serie, estructurado anularmente, estructurado longitudinalmente de acuerdo con la NOM-001-CONGUA-2011. Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 200 mm. Precio unitario: ** ONCE PESOS 52/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 53/100 M.N. **	ML	487.72	$ 11.52	$ 5,618.53

TOTAL DE HOJA : $ 416,447.81
TOTAL ACUMULADO : $ 1'564,822.60

ARQ. JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ
APODERADO LEGAL

386

15

URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-911053969-E12-2021
OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO VENUSTIANO CARRANZA Y ALDAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO.
PLAZO DE EJECUCION 140 DIAS NATURALES

Presupuesto

Clv. Usuario	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
40.1800: » TUBERIA DE PVC	40.1800.6060.0250	Prueba neumática para tubería de PVC cualquier tipo RD, Serie, estructurado anularmente, estructurado longitudinalmente de acuerdo con la NOM-001-CONGUA-2011. Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 250 mm. Precio unitario: ** TREINTA Y TRES PESOS 53/100 M.N. ** Total: ** VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 29/100 M.N. **	ML	676.06	$ 33.53	$ 22,668.29
40.2500: » ESTRUCTURAS DE VIS	40.2500.1010.0040	Pozo de visita tipo común (V.C. 1985); incluye mampostería, muro de tabique de 28 cm de espesor, aplanado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1" empotrada al muro @ 40 cm de ancho con una profundidad de 1.25 m. Precio unitario: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 34/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 34/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 5,805.34	$ 5,805.34
40.2500: » ESTRUCTURAS DE VIS	40.2500.1010.0060	Pozo de visita tipo común (V.C. 1985); incluye mampostería, muro de tabique de 28 cms. de espesor, aplanado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1" empotrada al muro @ 40 cms. de ancho con una profundidad de 1.50 mts. Precio unitario: ** SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N. ** Total: ** VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 6,764.35	$ 27,057.40
40.2500: » ESTRUCTURAS DE VIS	40.2500.1010.0080	Pozo de visita tipo común (V.C. 1985); incluye mampostería, muro de tabique de 28 cm de espesor, aplanado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1" empotrada al muro @ 40 cm de ancho con una profundidad de 1.75 m. Precio unitario: ** SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 72/100 M.N. **	PZA	11.00	$ 7,584.52	$ 83,429.72
40.2500: » ESTRUCTURAS DE VIS	40.2500.1010.0100	Pozo de visita tipo común (V.C. 1985); incluye mampostería, muro de tabique de 28 cm de espesor, aplanado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1" empotrada al muro @ 40 cm de ancho con una profundidad de 2.00 m. Precio unitario: ** OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 47/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 88/100 M.N. **	PZA	4.00	$ 8,740.47	$ 34,961.88
40.2500: » ESTRUCTURAS DE VIS	40.2500.6000.0010	Prueba hidrostática para pozo de visita de 1.00 a 2.00 m de altura, de acuerdo a la NOM-001-CONAGUA-2011, incluye: agua (de preferencia no potable), tapones herméticos para tuberías de 8", 10" y 12", prellenado de 24 horas y prueba . Precio unitario: ** QUINIENTOS VEINTE PESOS 43/100 M.N. **	PZA	20.00	$ 520.43	$ 10,408.60

TOTAL DE HOJA : $ 184,331.23
TOTAL ACUMULADO : $ 1'749,153.83

ARQ. JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ
APODERADO LEGAL

387

URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-911053969-E12-2021
OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO VENUSTIANO CARRANZA Y ALDAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO.
PLAZO DE EJECUCION 140 DIAS NATURALES

Presupuesto

Clv. Usuario	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
		Total: ** DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 60/100 M.N. **				
40.2550: » BROCALES Y TAPAS	40.2550.1010.0020	Suministro y colocación de brocal y tapa de concreto para pozo de visita según plano (V.C. 1993), incluye: descarga, acarreos, material de consumo necesario para su colocación. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. **	PZA	20.00	$ 1,692.49	$ 33,849.80
40.2750: » DESCARGAS DOMICIL	40.2750.1040.0020	Cancelación provisional de descarga domiciliaria con muro de dimensiones 30 cm de ancho x 30 cm de longitud de tabique rojo recocido 7 x 14 x 28, junteado con mortero cemento-arena proporción 1: 5 y espesor de junta de 1.50 cm. Incluye la remoción del taponamiento, acarreo del material. Precio unitario: ** CIENTO SESENTA PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. **	PZA	141.00	$ 160.56	$ 22,638.96
45.1550: » PAVIMENTOS	45.1550.1020.0260	Sub-rasante de material de banco, compactada al 95% de su P.V.S.M. de la prueba Proctor Estándar, en un espesor de 20 cm que cumpla con V.R.S. mínimo de 80% de acuerdo a especificaciones de S.C.T., incluye: incorporacion de agua. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 77/100 M.N. **	M3	613.83	$ 230.28	$ 141,352.77
35.1150: » DEMOLICIONES	40.1150.2010.0325	Ruptura de pavimento de adoquín tipo "Z", incluye la remoción del material producto de la ruptura, con recupaeración de piezas al 60%. Precio unitario: ** VEINTIDOS PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 63/100 M.N. **	M2	50.40	$ 22.83	$ 1,150.33
35.1550: » PAVIMENTOS	40.1550.1010.0117	Reposición de pavimento de adoquín de concreto tipo "Z", en color gris, asentado en cama de arena de 10 cm de espesor, utilizando adoquín al 100% suministrado. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N. **	M2	20.16	$ 414.67	$ 8,359.75
35.1550: » PAVIMENTOS	40.1550.1010.0118	Reposición de pavimento de adoquín de concreto tipo "Z", en color gris, asentado en cama de arena de 10 cm de espesor, utilizando adoquín al 100% recuperado. Precio unitario: ** CIENTO VEINTISIETE PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N. **	M2	30.24	$ 127.84	$ 3,865.38

TOTAL DE HOJA : $ 211,217.79
TOTAL ACUMULADO : $ 1'960,371.62

ARQ. JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ
APODERADO LEGAL

388

URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-911053969-E12-2021
OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO VENUSTIANO CARRANZA Y ALDAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO.
PLAZO DE EJECUCION 140 DIAS NATURALES

Presupuesto

Clv. Usuario	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
40.1050: » TRABAJOS PRELIMINA	40.1050.4010.0120	Trazo y nivelación del terreno utilizando equipo topográfico. Precio unitario: ** CINCO PESOS 22/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 24/100 M.N. **	ML	507.90	$ 5.22	$ 2,651.24
40.1150: » DEMOLICIONES	40.1150.1010.0060	Corte de pavimento de concreto hidráulico con cortadora de gasolina y disco con puntas de diamante de 18 HP (10 cms de profundidad) Precio unitario: ** VEINTE PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N. **	ML	871.80	$ 20.92	$ 18,238.06
40.1150: » DEMOLICIONES	40.1150.1010.0100	Trazo y corte de concreto de F'c = 150 kg/cm² en banquetas con maquina de disco para zanja (10 cm de espesor). Precio unitario: ** VEINTE PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N. **	ML	451.20	$ 20.92	$ 9,439.10
40.1150: » DEMOLICIONES	40.1150.2010.0140	Ruptura con martillo hidráulico de concreto simple de F'c = 150 kg/cm² en banqueta. Incluye la remoción del material producto de la ruptura. Precio unitario: ** TREINTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 99/100 M.N. **	M2	88.83	$ 37.96	$ 3,371.99
40.1150: » DEMOLICIONES	40.1150.2010.0240	Ruptura con martillo hidráulico de concreto simple de F'c = 250 kg/cm² en arroyo, espesor de 20 cm. Incluye remoción del material producto de la ruptura. Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N. **	M3	61.03	$ 186.42	$ 11,377.21
40.1150: » DEMOLICIONES	40.1150.3010.1020	Demolición de guarnición de concreto F'c = 200 kg/cm² de sección trapezcidal de 15x20x40 cms. Incluye carga y acarreo del material producto de la demolición. Precio unitario: ** TREINTA Y UN PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N. **	ML	98.70	$ 31.89	$ 3,147.54
40.1200: » EXCAVACIONES	40.1200.1100.0020	Excavación con máquina para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 mts. Precio unitario: ** TREINTA PESOS 95/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. **	M3	125.33	$ 30.95	$ 3,878.96
40.1200: » EXCAVACIONES	40.1200.1120.0020	Excavación con máquina para zanjas en material C en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00	M3	300.62	$ 267.77	$ 80,497.02

TOTAL DE HOJA : $ 132,601.12
TOTAL ACUMULADO : $ 2'092,972.74

ARQ. JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ
APODERADO LEGAL

URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-911053969-E12-2021
OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO VENUSTIANO CARRANZA Y ALDAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO.
PLAZO DE EJECUCION 140 DIAS NATURALES

Presupuesto

Clv. Usuario	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
		metros. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. **				
40.1250: » PLANTILLAS	40.1250.1020.0140	Plantilla apisonada con equipo al 90% prueba Proctor con material suministrado (tepetate), espesor de 10 cm. Incluye: suministro, acarreo, tendido y construcción de apoyo sem circular para apoyar la tubería. Precio unitario: ** DOSCIENTOS NUEVE PESOS 29/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 26/100 M.N. **	M3	35.55	$ 209.29	$ 7,440.26
40.1300: » RELLENOS	40.1300.1010.0060	Relleno de zanjas con material suministrado (tepetate) compactado con equipo al 95 % prueba Proctor, capas de 20 cm de espesor. Precio unitario: ** TRESCIENTOS NUEVE PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 72/100 M.N. **	M3	151.05	$ 309.26	$ 46,713.72
40.1300: » RELLENOS	40.1300.1050.0160	Base Hidráulica para pavimento rigido, compactada por medios mecánicos y en capas sucesivas de 20 cm de espesor con un VRS mínimo 80%, con materiales que cumplan los requisitos de calidad consignados en el capítulo 4 de la SCT, N-CMT-4-02-002/16. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por la CEA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, materiales, acarreos, almacenajes, extendido, mezclado, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, recorte de las cuñas de sobreancho, limpieza. P.U.O.T. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **	M3	71.11	$ 346.76	$ 24,658.10
40.1350: » ACARREO	40.1350.1010.0080	Carga a maquina y acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha el primer km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo. Precio unitario: ** VEINTIUN PESOS 78/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL SESENTA PESOS 24/100 M.N. **	M3	553.73	$ 21.78	$ 12,060.24
40.1350: » ACARREO	40.1350.1010.0100	Acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería	MKM	3,876.11	$ 4.23	$ 16,395.95

TOTAL DE HOJA : $ 107,268.27
TOTAL ACUMULADO : $ 2'200,241.01

ARQ. JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ
APODERADO LEGAL

URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-911053969-E12-2021
OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO VENUSTIANO CARRANZA Y ALDAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO.
PLAZO DE EJECUCION 140 DIAS NATURALES

Presupuesto

Clv. Usuario	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
		o brecha en kilómetros subsecuentes. Precio unitario: ** CUATRO PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N. **				
40.1550: » PAVIMENTOS	40.1550.1050.0080	Reposición de pavimento de concreto con especificaciones de MR=42 kg/cm2 resistencia rápida a 3 días, premezclado T.M.A. de 1 1/2", revenimiento 10 +-2, acabado rayado en arroyo de calle, incluye: acelerante, calafateo y curado con producto especial curafest o similar. Precio unitario: ** DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SE SCIENTOS TRECE PESOS 03/100 M.N. **	M3	61.03	$ 2,582.55	$ 157,613.03
40.1550: » PAVIMENTOS	40.1550.3010.0030	Guarnición de concreto simple de F'c = 200 kg/cm², sección trapezoidal de 15 x 25x 40 cm. Incluye: cimbra, descimbra, elaboración, acarreo y vaciado de concreto, curado, materiales y mano de obra. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 82/100 M.N. **	ML	98.70	$ 191.68	$ 18,918.32
40.1800: » TUBERIA DE PVC	40.1800.1010.0160	Suministro de tubería de pvc serie 20, de acuerdo a la NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-215/1-SCFI-2003; incluye: flete, acarreos y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional, lubricante pvc; con 160 mm de diámetro nominal. Precio unitario: ** CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **	ML	507.90	$ 164.00	$ 83,295.60
40.1800: » TUBERIA DE PVC	40.1800.2060.0161	Instalación de tubería de PVC cualquier tipo RD, Serie, estructurado anularmente, estructurado ongitudinalmente de acuerdo con la NOM-001-CONGUA-2011. Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 160 mm. Precio unitario: ** VEINTIUN PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 53/100 M.N. **	ML	507.90	$ 21.08	$ 10,706.53
40.1800: » TUBERIA DE PVC	40.1800.6060.0160	Prueba neumática para tubería de PVC cualquier tipo RD, Serie, estructurado anularmente, estructurado longitudinalmente de acuerdo con la NOM-001-CONGUA-2011. Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 160 mm. Precio unitario: ** SEIS PESOS 88/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N. **	ML	507.90	$ 6.88	$ 3,494.35
40.2100: » PIEZAS ESPECIALES D	40.2100.3020.0020	Suministro e instalación de codo de PVC alcantarillado de 45° por 160	PZA	141.00	$ 103.32	$ 14,568.12

TOTAL DE HOJA : $ 288,596.45
TOTAL ACUMULADO : $ 2'488,837.46

ARQ. JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ
APODERADO LEGAL

URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-911053969-E12-2021
OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO VENUSTIANO CARRANZA Y ALDAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO.
PLAZO DE EJECUCION 140 DIAS NATURALES

Presupuesto

Clv. Usuario	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
		mm de diámetro. Precio unitario: ** CIENTO TRES PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N. **				
40.2100: » PIEZAS ESPECIALES D	40.2100.3030.0122	Suministro y colocación de tee en yee de PVC de 8" x 6" de diámetro, incluye accesorios complementarios para su correcta y total ejecucion. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 24/100 M.N. **	PZA	58.00	$ 419.28	$ 24,318.24
40.2100: » PIEZAS ESPECIALES D	40.2100.3030.0124	Suministro y colocación de yee para PVC de 10" x 6" de diámetro, incluye accesorios complementarios para su correcta y total ejecucion. Precio unitario: ** SEISCIENTOS SEIS PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N. **	PZA	83.00	$ 606.67	$ 50,353.61
40.2600: » REGISTROS	40.2600.1005.0070	Registro sanitario de muro de tabique rojo recocido 7 x 14x 28 cms de 14 cm de espesor, junteado con mortero de cemento-arena proporcion 1:4, aplanado pulido con impermeabilizante integral proporcion de 2 kg/bote de cemento, con medidas interiores de 40 x 60 x 100 cms (ancho-largo-altura), incluye: limpieza, trazo, nivelacion, excavacion, plantilla de concreto f'c = 100 kg/cm^2, marco y contramarco de angulo de 2" x 3/16" de espesor colado con concreto armado f'c = 150 kg/cm^2 y acero de refuerzo del # 3, relleno con material producto de excavacion y limpieza del area de trabajo. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N. **	PZA	80.00	$ 1,747.55	$ 139,804.00
40.2600: » REGISTROS	40.2600.1005.0093	Registro sanitario de muro de tabique rojo recocido 7 x 14x 28 cms de 14 cm de espesor, junteado con mortero de cemento-arena proporcion 1:4, aplanado pulido con impermeabilizante integral proporcion de 2 kg/bote de cemento, con medidas interiores de 40 x 60 x 100 cms (ancho-largo-altura), incluye: limpieza, trazo, nivelacion, excavacion, plantilla, cadena y remate de concreto f'c = 250 kg/cm^2, marco y tapa ciega de POLICONCRETO (dimensiones exteriores 0.75 x 0.55 mts), relleno con tepetate compactado al 95% y limpieza del area de trabajo según diseño en plano de proyecto . Precio unitario: ** TRES MIL VEINTISEIS PESOS 03/100 M.N. ** Total: ** CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N. **	PZA	61.00	$ 3,026.03	$ 184,587.83
40.2700: » TOMAS DOMICILIARIA:	40.2700.1040.0040	Reparacion de toma domiciliaria existente incluye: 1.50 mts. de manguera de polietileno de alta densidad de 1/2" de diámetro RD 11.5,	PZA	60.00	$ 179.82	$ 10,789.20

TOTAL DE HOJA : $ 409,852.88
TOTAL ACUMULADO : $ 2'898,690.34

ARQ. JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ
APODERADO LEGAL

URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-911053969-E12-2021
OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO VENUSTIANO CARRANZA Y ALDAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO.
PLAZO DE EJECUCION 140 DIAS NATURALES

Presupuesto

Clv. Usuario	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
		dos conectores sistema compresión de pead , incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. **				
40.2700: » TOMAS DOMICILIARIA:	40.2700.1060.0046	Reparación de red de agua potable en tubería de pvc de 2 1/2", considerando 1 metro de tubo de pvc de 2 1/2" RD-26, 2 coples de reparación, incluye: excavación , incluye: Excavación, relleno, mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta. Precio unitario: ** SEISCIENTOS SIETE PESOS 25/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL SETENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. **	PZA	10.00	$ 607.25	$ 6,072.50
45.1550: » PAVIMENTOS	45.1550.1020.0260	Sub-rasante de material de banco, compactada al 95% de su P.V.S.M. de la prueba Proctor Estándar, en un espesor de 20 cm que cumpla con V.R.S. mínimo de 80% de acuerdo a especificaciones de S.C.T., incluye: incorporacion de agua. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N. **	M3	230.40	$ 230.28	$ 53,056.51

Subtotal de Presupuesto **$ 2'957,819.35**
**** DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 35/100 M.N. ****

16% I.V.A. $ 473,251.10
Total $ 3'431,070.45

**** TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA PESOS 45/100 M.N. ****

ARQ. JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ
APODERADO LEGAL

403

C5

URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-911053969-E12-2021
OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO VENUSTIANO CARRANZA Y ALDAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO.
PLAZO DE EJECUCION 140 DIAS NATURALES

DOCUMENTO ÉCONOMICO 19 Programa de ejecución general de los trabajos calendarizado y cuantificado.

Actividad	Clave	Descripción	Total	2021 May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Total
		Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en las calles prolongación Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y Aldama de la cabecera municipal de San Felipe, Gto.								
10	40.1150.2010.0325	Ruptura de pavimento de adoquín tipo "Z", incluye la remoción del material producto de la ruptura, con recuperación de piezas al 60%.	$ 3,388.43	$ 1,305.17	$ 836.65	$ 861.75	$ 384.86			$ 3,388.43
20	40.1550.1010.0117	Reposición de pavimento de adoquín de concreto tipo "Z", en color gris, asentado en cama de arena de 10 cm de espesor, utilizando adoquín al 100% suministrado.	$ 24,618.96	$ 9,482.87	$ 6,078.75	$ 6,261.11	$ 2,796.23			$ 24,618.96
30	40.1550.1010.0118	Reposición de pavimento de adoquín de concreto tipo "Z", en color gris, asentado en cama de arena de 10 cm de espesor, utilizando adoquín al 100% recuperado.	$ 11,384.15	$ 4,385.01	$ 2,810.90	$ 2,895.23	$ 1,293.01			$ 11,384.15
40	40.1050.1010.0040	Limpieza general de la obra.	$ 21,262.26	$ 8,189.91	$ 5,249.94	$ 5,407.44	$ 2,414.97			$ 21,262.26
50	40.1050.4010.0120	Trazo y nivelación del terreno utilizando equipo topográfico.	$ 6,074.93	$ 2,339.98	$ 1,499.98	$ 1,544.98	$ 689.99			$ 6,074.93
60	40.1100.1010.0020	Suministro y colocación de letrero carretero de 1.20 x 2.40 m con bastidor de ángulo y tablero de lámina lisa calibre 16, pintura esmalte, rotulado de acuerdo al logotipo proporcionado por CEAG.	$ 5,962.89	$ 2,297.02	$ 1,472.24	$ 1,516.40	$ 677.23			$ 5,962.89
70	40.1150.1010.0060	Corte de pavimento de concreto hidráulico con cortadora de gasolina y disco con puntas de diamante de 18 HP (10 cms de profundidad)	$ 38,929.61	$ 14,995.11	$ 9,612.25	$ 9,900.62	$ 4,421.63			$ 38,929.61
80	40.1150.2010.0240	Ruptura con martillo hidráulico de concreto simple de F'c = 250 kg/cm² en arroyo, espesor de 20 cm. Incluye remoción del material producto de la ruptura.	$ 28,268.73	$ 10,888.70	$ 6,979.93	$ 7,189.33	$ 3,210.77			$ 28,268.73
90	40.1150.3020.0045	Demolición de pozos de visita de hasta 4.50 mts de altura. Incluye: desinstalación y retiro de brocal, demolición, carga y acarreo.	$ 10,047.96	$ 3,870.34	$ 2,480.97	$ 2,555.40	$ 1,141.25			$ 10,047.96
100	40.1200.1100.0020	Excavación con máquina para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 mts.	$ 12,795.35	$ 4,928.57	$ 3,159.35	$ 3,254.13	$ 1,453.30			$ 12,795.35
110	40.1200.1120.0020	Excavación con máquina para zanjas en material C en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	$ 258,301.65	$ 99,493.98	$ 63,778.18	$ 65,691.53	$ 29,337.96			$ 258,301.65

328

ARQ. JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ
APODERADO LEGAL

URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-911053969-E12-2021
OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO VENUSTIANO CARRANZA Y ALDAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO.
PLAZO DE EJECUCION 140 DIAS NATURALES

DOCUMENTO ÉCONOMICO 19 Programa de ejecución general de los trabajos calendarizado y cuantificado.

Actividad	Clave	Descripción		Total	2021 May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Total
120	40.1200.3010.0020	Bombeo de achique con bomba autocebante de 4" de diámetro.	$	9,266.40	$ 3,569.28	$ 2,288.00	$ 2,356.64	$ 1,052.48			$	9,266.40
130	40.1250.1020.0140	Plantilla apisonada con equipo al 90% prueba Proctor con material suministrado (tepetate), espesor de 10 cm. Incluye: suministro, acarreo, tendido y construcción de apoyo semicircular para apoyar la tubería.	$	18,974.23	$ 7,308.60	$ 4,684.99	$ 4,825.54	$ 2,155.10			$	18,974.23
140	40.1250.1030.0059	Plantilla de grava de 3/4" en zanjas para sentar tuberías. Incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, el suministro del material, traspaleo al fondo de la zanja, extendido y nivelado en presencia de agua.	$	5,273.99	$ 2,031.48	$ 1,302.21	$ 1,341.28	$ 599.02			$	5,273.99
150	40.1300.1010.0060	Relleno de zanjas con material suministrado (tepetate) compactado con equipo al 95 % prueba Proctor, capas de 20 cm de espesor.	$	139,231.94	$ 53,630.09	$ 34,378.25	$ 35,409.60	$ 15,814.00			$	139,231.94
160	40.1300.1020.0030	Relleno de zanjas con grava de 3/4" colocada a volteo con medios mecánicos. Incluye: suministro de todos los materiales necesarios, mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenaje, tendido del material y afinamiento para dar el acabado superficial.	$	12,072.60	$ 4,650.19	$ 2,980.89	$ 3,070.31	$ 1,371.21			$	12,072.60
170	40.1300.1050.0160	Base Hidráulica para pavimento rígido, compactada por medios mecánicos y en capas sucesivas de 20 cm de espesor con un VRS mínimo 80%, con materiales que cumplan los requisitos de calidad consignados en el capítulo 4 de la SCT, N-CMT-4-02-002/16. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por la CEA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, materiales, acarreos, almacenajes, extendido, mezclado, despiedre, homogenizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, recorte de las cuñas de sobreancho, limpieza. P.U.O.T.	$	60,651.79	$ 23,362.18	$ 14,975.75	$ 15,425.02	$ 6,888.84			$	60,651.79
180	40.1350.1010.0080	Carga a maquina y acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha el primer km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	$	38,250.04	$ 14,733.35	$ 9,444.45	$ 9,727.79	$ 4,344.45			$	38,250.04
190	40.1350.1010.0100	Acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha en kilómetros subsecuentes.	$	52,001.00	$ 20,030.02	$ 12,839.75	$ 13,224.94	$ 5,906.29			$	52,001.00

329

ARQ. JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ
APODERADO LEGAL

URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-911053969-E12-2021
OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO VENUSTIANO CARRANZA Y ALDAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO.
PLAZO DE EJECUCION 140 DIAS NATURALES

DOCUMENTO ÉCONOMICO 19 Programa de ejecución general de los trabajos calendarizado y cuantificado.

Actividad	Clave	Descripción		Total	2021 May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Total
200	40.1550.1050.0080	Reposición de pavimento de concreto con especificaciones de MR=42 kg/cm2 resistencia rápida a 3 días, premezclado T.M.A. de 1 1/2", revenimiento 10 +-2, acabado rayado en arroyo de calle, incluye: acelerante, calafateo y curado con producto especial curafest o similar.	$	391,617.88	$ 150,845.42	$ 96,695.77	$ 99,596.64	$ 44,480.05			$	391,617.88
210	40.1860.1010.0200	Suministro de tubería de pvc serie 20, de acuerdo a la NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-215/1-SCFI-2003; incluye: flete, acarreos y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional, lubricante pvc; con 200 mm de diámetro nominal.	$	125,461.09	$ 48,525.77	$ 30,978.04	$ 31,907.38	$ 14,249.90			$	125,461.09
220	40.1860.1010.0250	Suministro de tubería de pvc serie 20, de acuerdo a la NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-215/1-SCFI-2003; incluye: flete, acarreos y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional, lubricante pvc; con 250 mm de diámetro nominal.	$	265,847.07	$ 102,400.38	$ 65,641.24	$ 67,610.48	$ 30,194.97			$	265,847.07
230	40.1860.2060.0200	Instalación de tubería de PVC cualquier tipo RD, Serie, estructurado anularmente, estructurado longitudinalmente,con campana integrada, que cumpla con la NOM-001-CNA-2011, Incluye: junteo, bajada del material y lubricante para PVC. Para un diámetro nominal de 200 mm.	$	6,486.68	$ 2,498.57	$ 1,601.65	$ 1,649.70	$ 736.76			$	6,486.68
240	40.1860.2060.0250	Instalación de tubería de PVC cualquier tipo RD, Serie, estructurado anularmente, estructurado longitudinalmente,con campana integrada, que cumpla con la NOM-001-CNA-2011, Incluye: junteo, bajada del material y lubricante para PVC. Para un diámetro nominal de 250 mm.	$	13,034.44	$ 5,020.68	$ 3,218.38	$ 3,314.93	$ 1,480.45			$	13,034.44
250	40.1860.6060.0200	Prueba neumática para tubería de PVC cualquier tipo RD, Serie, estructurado anularmente, estructurado longitudinalmente de acuerdo con la NOM-001-CONGUA-2011. Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 200 mm.	$	5,618.53	$ 2,164.18	$ 1,387.29	$ 1,428.91	$ 638.15			$	5,618.53
260	40.1860.6060.0250	Prueba neumática para tubería de PVC cualquier tipo RD, Serie, estructurado anularmente, estructurado longitudinalmente de acuerdo con la NOM-001-CONGUA-2011. Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 250 mm.	$	22,668.29	$ 8,731.49	$ 5,597.11	$ 5,765.02	$ 2,574.67			$	22,668.29
270	40.2500.1010.0040	Pozo de visita tipo común (V.C. 1985); incluye mampostería, muro de tabique de 28 cm de espesor.	$	5,805.34	$ 2,236.32	$ 1,433.34	$ 1,476.34	$ 659.34			$	5,805.34

ARQ. JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ
APODERADO LEGAL

URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-911053969-E12-2021
OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO VENUSTIANO CARRANZA Y ALDAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO.
PLAZO DE EJECUCION 140 DIAS NATURALES

DOCUMENTO ÉCONOMICO 19 Programa de ejecución general de los trabajos calendarizado y cuantificado.

Actividad	Clave	Descripción	Total	2021 May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Total
		aplanado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1" empotrada al muro @ 40 cm de ancho con una profundidad de 1.25 m.								
280	40.2500.1010.0060	Pozo de visita tipo común (V.C. 1985); incluye mampostería, muro de tabique de 28 cms. de espesor, aplanado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1" empotrada al muro @ 40 cms. de ancho con una profundidad de 1.50 mts.	$ 27,057.40	$ 10,422.21	$ 6,680.80	$ 6,881.22	$ 3,073.17			$ 27,057.40
290	40.2500.1010.0080	Pozo de visita tipo común (V.C. 1985); incluye mampostería, muro de tabique de 28 cm de espesor, aplanado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1" empotrada al muro @ 40 cm de ancho con una profundidad de 1.75 m.	$ 83,429.72	$ 32,136.33	$ 20,599.75	$ 21,217.75	$ 9,475.89			$ 83,429.72
300	40.2500.1010.0100	Pozo de visita tipo común (V.C. 1985); incluye mampostería, muro de tabique de 28 cm de espesor, aplanado pulido con cemento, escalera marina a base de redondo liso de 1" empotrada al muro @ 40 cm de ancho con una profundidad de 2.00 m.	$ 34,961.88	$ 13,466.94	$ 8,632.51	$ 8,891.48	$ 3,970.95			$ 34,961.88
310	40.2500.6000.0010	Prueba hidrostática para pozo de visita de 1.00 a 2.00 m de altura, de acuerdo a la NOM-001-CONAGUA-2011, incluye: agua (de preferencia no potable), tapones herméticos para tuberías de 8", 10" y 12", prellenado de 24 horas y prueba .	$ 10,408.60	$ 4,009.26	$ 2,570.01	$ 2,647.12	$ 1,182.21			$ 10,408.60
320	40.2550.1010.0020	Suministro y colocación de brocal y tapa de concreto para pozo de visita según plano (V.C. 1993), incluye: descarga, acarreos, material de consumo necesario para su colocación.	$ 33,849.80	$ 13,038.53	$ 8,357.94	$ 8,608.68	$ 3,844.65			$ 33,849.80
330	40.2750.1040.0020	Cancelación provisional de descarga domiciliaria con muro de dimensiones 30 cm de ancho x 30 cm de longitud de tabique rojo recocido 7 x 14 x 28, junteado con mortero cemento-arena proporción 1:5 y espesor de junta de 1.50 cm. Incluye la remoción del taponamiento, acarreo del material.	$ 22,638.96	$ 8,720.20	$ 5,589.86	$ 5,757.56	$ 2,571.34			$ 22,638.96
340	45.1550.1020.0260	Sub-rasante de material de banco, compactada al 95% de su P.V.S.M. de la prueba Proctor Estándar, en un espesor de 20 cm que cumpla con V.R.S. mínimo de 80% de acuerdo a especificaciones de S.C.T., incluye: incorporación de agua.	$ 141,352.77	$ 54,447.00	$ 34,901.92	$ 35,948.97	$ 16,054.88			$ 141,352.77
350	40.1150.2010.0325	Ruptura de pavimento de adoquín tipo "Z", incluye la remoción del material producto de la ruptura, con recuperación de piezas al 60%.	$ 1,150.63	$ 443.20	$ 284.11	$ 292.63	$ 130.69			$ 1,150.63
360	40.1550.1010.0117	Reposición de pavimento de adoquín de concreto	$ 8,359.75	$ 3,220.06	$ 2,064.13	$ 2,126.06	$ 949.50			$ 8,359.75

ARQ. JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ
APODERADO LEGAL

URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-911053969-E12-2021
OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO VENUSTIANO CARRANZA Y ALDAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO.
PLAZO DE EJECUCION 140 DIAS NATURALES

DOCUMENTO ÉCONOMICO 19 Programa de ejecución general de los trabajos calendarizado y cuantificado.

Actividad	Clave	Descripción	Total	2021 May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Total
		tipo "Z", en color gris, asentado en cama de arena de 10 cm de espesor, utilizando adoquín al 100% suministrado.								
370	40.1550.1010.0118	Reposición de pavimento de adoquín de concreto tipo "Z", en color gris, asentado en cama de arena de 10 cm de espesor, utilizando adoquín al 100% recuperado.	$ 3,865.88	$ 1,489.08	$ 954.54	$ 983.17	$ 439.09			$ 3,865.88
380	40.1050.4010.0120	Trazo y nivelación del terreno utilizando equipo topográfico.	$ 2,651.24	$ 1,021.21	$ 654.63	$ 674.27	$ 301.13			$ 2,651.24
390	40.1150.1010.0060	Corte de pavimento de concreto hidráulico con cortadora de gasolina y disco con puntas de diamante de 18 HP (10 cms de profundidad)	$ 18,238.06				$ 9,371.33	$ 7,208.72	$ 1,658.01	$ 18,238.06
400	40.1150.1010.0100	Trazo y corte de concreto de F'c = 150 kg/cm² en banquetas con maquina de disco para zanja (10 cm de espesor).	$ 9,439.10				$ 4,850.13	$ 3,730.87	$ 858.10	$ 9,439.10
410	40.1150.2010.0140	Ruptura con martillo hidráulico de concreto simple de F'c = 150 kg/cm² en banqueta. Incluye la remoción del material producto de la ruptura.	$ 3,371.99				$ 1,732.65	$ 1,332.80	$ 306.54	$ 3,371.99
420	40.1150.2010.0240	Ruptura con martillo hidráulico de concreto simple de F'c = 250 kg/cm² en arroyo, espesor de 20 cm. Incluye remoción del material producto de la ruptura.	$ 11,377.21				$ 5,846.00	$ 4,496.92	$ 1,034.29	$ 11,377.21
430	40.1150.3010.1020	Demolición de guarnición de concreto F'c = 200 kg/cm² de sección trapezoidal de 15x20x40 cms. Incluye carga y acarreo del material producto de la demolición.	$ 3,147.54				$ 1,617.31	$ 1,244.09	$ 286.14	$ 3,147.54
440	40.1200.1100.0020	Excavación con máquina para zanjas en material B en seco. Incluye: aflcje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 mts.	$ 3,878.96				$ 1,993.14	$ 1,533.19	$ 352.63	$ 3,878.96
450	40.1200.1120.0020	Excavación con máquina para zanjas en material C en seco. Incluye: aflcje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	$ 80,497.02				$ 41,362.11	$ 31,817.00	$ 7,317.91	$ 80,497.02
460	40.1250.1020.0140	Plantilla apisonada con equipo al 90% prueba Proctor con material suministrado (tepetate), espesor de 10 cm. Incluye: suministro, acarreo, tendido y construcción de apoyo semicircular para apoyar la tubería.	$ 7,440.26				$ 3,823.06	$ 2,940.81	$ 676.39	$ 7,440.26
470	40.1300.1010.0060	Relleno de zanjas con material suministrado (tepetate) compactado con equipo al 95 % prueba Proctor,	$ 46,713.72				$ 24,003.10	$ 18,463.92	$ 4,246.70	$ 46,713.72

ARQ. JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ
APODERADO LEGAL

URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-911053969-E12-2021
OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO VENUSTIANO CARRANZA Y ALDAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO.
PLAZO DE EJECUCION 140 DIAS NATURALES

DOCUMENTO ÉCONOMICO 19 Programa de ejecución general de los trabajos calendarizado y cuantificado.

Actividad	Clave	Descripción		Total	2021 May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Total
		capas de 20 cm de espesor.									
480	40.1360.1050.0160	Base Hidráulica para pavimento rigido, compactada por medios mecánicos y en capas sucesivas de 20 cm de espesor con un VRS mínimo 80%, con materiales que cumplan los requisitos de calidad consignados en el capítulo 4 de la SCT, N-CMT-4-02-002/16. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por la CEA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, materiales, acarreos, almacenajes, extendido, mezclado, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación, recorte de las cuñas de sobreancho, limpieza. P.U.O.T.	$	24,658.10			$ 12,670.18	$ 9,746.28	$ 2,241.64	$ 24,658.10
490	40.1350.1010.0080	Carga a maquina y acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha el primer km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	$	12,060.24			$	6,196.96	$ 4,766.89	$ 1,096.39	$ 12,060.24
500	40.1350.1010.0100	Acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha en kilómetros subsecuentes.	$	16,395.95			$	8,424.80	$ 6,480.61	$ 1,490.54	$ 16,395.95
510	40.1550.1050.0080	Reposición de pavimento de concreto con especificaciones de MR=42 kg/cm2 resistencia rápida a 3 días, premezclado T.M.A. de 1 1/2", revenimiento 10 +-2, acabado rayado en arroyo de calle, incluye: acelerante, calafateo y curado con producto especial curafest o similar.	$	157,613.03			$	80,986.96	$ 62,297.62	$ 14,328.45	$ 157,613.03
520	40.1550.3010.0030	Guarnición de concreto simple de F'c = 200 kg/cm². sección trapezoidal de 15 x 25x 40 cm. Incluye: cimbra, descimbra, e aboración, acarreo y vaciado de concreto, curado, materiales y mano de obra.	$	18,918.82			$	9,721.14	$ 7,477.79	$ 1,719.89	$ 18,918.82
530	40.1800.1010.0160	Suministro de tubería de pvc serie 20, de acuerdo a la NOM-001-CONGUA-2011 y NMX-E-215/1-SCFI-2003; incluye: flete, acarreos y maniobras locales puesto L.A.B. en el almacén de la obra de la localidad, anillo empaque en parte proporcional, lubricante pvc; con 160 mm de diámetro nominal.	$	83,295.60			$	42,800.11	$ 32,923.16	$ 7,572.33	$ 83,295.60
540	40.1800.2060.0161	Instalación de tubería de PVC cualquier tipo RD, Serie, estructurado anularmente, estructurado longitudinalmente de acuerdo con la NOM-001-CONGUA-2011. Incluye: equipo para prueba y	$	10,706.53			$	5,501.38	$ 4,231.83	$ 973.32	$ 10,706.53

ARQ. JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ
APODERADO LEGAL

URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-911053969-E12-2021
OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO VENUSTIANO CARRANZA Y ALDAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO.
PLAZO DE EJECUCION 140 DIAS NATURALES

DOCUMENTO ÉCONOMICO 19 Programa de ejecución general de los trabajos calendarizado y cuantificado.

Actividad	Clave	Descripción		Total	2021 May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Total
		materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 160 mm.										
550	40.1800.6060.0160	Prueba neumática para tuberia de PVC cualquier tipo RD, Serie, estructurado anularmente, estructurado longitudinalmente de acuerdo con la NOM-001-CONGUA-2011. Incluye: equipo para prueba y materiales necesarios. Para un diámetro nominal de 160 mm.	$	3,494.35				$ 1,795.51	$ 1,381.17	$ 317.67	$	3,494.35
560	40.2100.3020.0020	Suministro e instalación de codo de PVC alcantarillado de 45° por 160 mm de diámetro.	$	14,568.12				$ 7,485.60	$ 5,758.15	$ 1,324.37	$	14,568.12
570	40.2100.3030.0122	Suministro y colocación de tee en yee de PVC de 8" x 6" de diámetro, incluye accesorios complementarios para su correcta y total ejecucion.	$	24,318.24				$ 12,495.54	$ 9,611.95	$ 2,210.75	$	24,318.24
580	40.2100.3030.0124	Suministro y colocación de yee para PVC de 10" x 6" de diámetro, incluye accesorios complementarios para su correcta y total ejecucion.	$	50,353.61				$ 25,873.41	$ 19,902.60	$ 4,577.60	$	50,353.61
590	40.2600.1005.0070	Registro sanitario de muro de tabique rojo recocido 7 x 14x 28 cms de 14 cm de espesor, junteado con mortero de cemento-arena proporcion 1:4, aplanado pulido con impermeabilizante integral proporcion de 2 kg/bote de cemento, con medidas interiores de 40 x 60 x 100 cms (ancho-largo-altura), incluye: limpieza, trazo, nivelacion, excavacion, plantilla de concreto f'c = 100 kg/cm^2, marco y contramarco de angulo de 2" x 3/16" de espesor colado con concreto armado f'c = 150 kg/cm^2 y acero de refuerzo del # 3, relleno con material producto de excavacion y limpieza del area de trabajo.	$	139,804.00				$ 71,836.06	$ 55,258.49	$ 12,709.45	$	139,804.00
600	40.2600.1005.0093	Registro sanitario de muro de tabique rojo recocido 7 x 14x 28 cms de 14 cm de espesor, junteado con mortero de cemento-arena proporcion 1:4, aplanado pulido con impermeabilizante integral proporcion de 2 kg/bote de cemento, con medidas interiores de 40 x 60 x 100 cms (ancho-largo-altura), incluye: limpieza, trazo, nivelacion, excavacion, plantilla, cadena y remate de concreto f'c = 250 kg/cm^2, marco y tapa ciega de POLICONCRETO (dimensiones exteriores 0.75 x 0.55 mts), relleno con tepetate compactado al 95% y limpieza del area de trabajo según diseño en plano de proyecto .	$	184,587.83				$ 94,847.57	$ 72,959.56	$ 16,780.70	$	184,587.83
610	40.2700.1040.0040	Reparacion de toma domiciliaria existente incluye: 1.50 mts. de manguera de polietileno de alta densidad de 1/2" de diámetro RD 11.5, dos conectores sistema compresión de pead , incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta,	$	10,789.20				$ 5,543.86	$ 4,264.50	$ 980.84	$	10,789.20

ARQ. JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ
APODERADO LEGAL

URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-911053969-E12-2021
OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO VENUSTIANO CARRANZA Y ALDAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO.
PLAZO DE EJECUCION 140 DIAS NATURALES

DOCUMENTO ÉCONOMICO 19 Programa de ejecución general de los trabajos calendarizado y cuantificado.

Actividad	Clave	Descripción		Total	2021 May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Total
		p.u.o.t.										
620	40.2760.1060.0046	Reparación de red de agua potable en tubería de pvc de 2 1/2", considerando 1 metro de tubo de pvc de 2 1/2" RD-26, 2 coples de reparación, incluye: excavación , incluye: Excavación, relleno, mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta.	$	6,072.50				$ 3,120.27	$ 2,400.19	$ 552.04	$	6,072.50
630	45.1550.1020.0260	Sub-rasante de material de banco, compactada al 95% de su P.V.S.M. de la prueba Proctor Estándar, en un espesor de 20 cm que cumpla con V.R.S. mínimo de 80% de acuerdo a especificaciones de S.C.T., incluye: incorporacion de agua.	$	53,056.51				$ 27,262.24	$ 20,970.95	$ 4,823.32	$	53,056.51
TOTAL PARCIAL:			$	2'957,819.35	$ 756,128.68	$ 484,696.45	$ 499,237.35	$ 734,120.80	$ 393,200.06	$ 90,436.01	$	2'957,819.35
TOTAL ACUMULADO:					$ 756,128.68	$ 1'240,825.13	$ 1'740,062.48	$ 2'474,183.28	$ 2'867,383.34	$ 2'957,819.35		
% PARCIAL:					25.5637%	16.3870%	16.8786%	24.8197%	13.2936%	3.0575%		
% ACUMULADO:					25.5637%	41.9507%	58.8292%	83.6489%	96.9425%	100.0000%		

ARQ. JUAN MANUEL VAZQUEZ HERNANDEZ
APODERADO LEGAL